



Rozsah demoliací:  
- demontovat podlahové fošny tl. 50mm v celém rozsahu  
- demontovat stávající prosklení včetně pomocných ocelových profilů (dvěři křídla zachovat)  
- demontovat střešní konstrukci včetně překrývacího zákopu a dřevěných krokvi 80x100mm  
Všechné rozřezy je nutné ověřit na stavbě.

POHLED PO VODĚ

POLE V

REZ A-A'

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. PETR LUKÁŠ		ING. PETR LUKÁŠ	
STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÁ ČÁST D1.1.			
AKCE :		ZAK.ČÍSLO :	25 11 18
VD STĚCHOVICE - GENERÁLNÍ OPRAVA MOSTOVKY		STUPEŇ :	D05
INVESTOR : Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3175/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov		DATUM :	04/2019
K.Ú. : STĚCHOVICE	KRAJ : STŘEDOČESKÝ	FORMAT :	3xA4
VÝKRES :		MĚŘÍTKO :	Č.V. :
OBSL. CHODBA - POLE V - PŮDORYS, POHLED - STÁV.		1:50	05