




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ



DODATEK č. 1 – č. 28-2019-11142/1

ke smlouvě o dílo na snížení energetické náročnosti budovy MZe v Pardubicích

číslo smlouvy (DMS): 28-2019-11142
(dále jen „Smlouva“)

uzavřený

mezi

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem odboru vnitřní správy

Oprávněná osoba ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí oddělení investic a rozpočtu

(dále jen „objednatel“)

a

Stavatelství – Háněl s.r.o.

Se sídlem: Zábořská 9, 539 44 Proseč

IČO: 017 32 838

DIČ: CZ01732838

Společnost je registrována u Městského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32292

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Radkem Hánělem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

I. Úvod

1. S odkazem na čl. XIII. odst. 1 smlouvy o dílo, uzavřené mezi Smluvními stranami dne 27. 5. 2019 sjednávají objednatel a zhotovitel tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek ke Smlouvě“). Na základě Smlouvy je zajišťováno plnění veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Pardubicích“ realizované v rámci projektu s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Pardubicích“ registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006554 spolufinancovaného Evropskou unií – Fondem soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 5, specifický cíl 5.1, 70. výzva a podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí.
2. Uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o nepodstatnou změnu Smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

II. Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku ke Smlouvě je aktualizace rozsahu prací v důsledku nově zjištěných objektivně nepředvídatelných okolností. Změny se týkají části díla výtahová šachta, přístřešek odvětrávání, stříšky a klimatizace, vstup do bytové části a fasáda. Rozsah změn je podrobně specifikován ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě.
2. Účelem změny uvedené v předchozím odstavci je potřeba zohlednit nové objektivně nepředvídatelné okolnosti, které byly zjištěny při realizaci díla, a rovněž potřeba upravit dle nich soupis prací tak, aby bylo zajištěno řádné dokončení díla.
3. Cena díla celkem zůstává v nezměněné výši dle čl. V. odst. 1 Smlouvy, tj. cena díla celkem bez DPH po uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě činí 5 741 730,22 Kč, DPH činí 1 205 763,35 Kč a cena díla celkem včetně DPH po uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě činí 6 947 493,57 Kč. Cena díla celkem byla určena na základě oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku ke Smlouvě, ze kterého vyplývá, že cena potřebných víceprací je v plné výši pokryta cenou méněprací.

III. Změnová ustanovení

1. Tímto dodatkem ke Smlouvě se mění ustanovení čl. V odst. 2 Smlouvy. Původní znění textu „Cena díla celkem byla stanovena na základě oceněných soupisů prací, které tvoří Přílohu č. 2a) a b) Smlouvy“ se nahrazuje textem „Cena díla celkem byla stanovena na základě oceněných soupisů prací, které tvoří Přílohu č. 2a) a b) Smlouvy, **ve znění přílohy č. 2 dodatku ke Smlouvě – změnového soupisu prací**“.
2. V rámci dodatku ke Smlouvě dochází dále ke změně položek obsažených v soupise prací ve smyslu přílohy č. 2 dodatku ke Smlouvě.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem druhé Smluvní strany a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz tohoto dodatku ke Smlouvě, včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel, tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání. Práva a povinnosti smluvních stran založená Smlouvou se ve věcech výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven a smluvními stranami podepsán v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž po jejím podpisu obdrží objednatel 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke Smlouvě je
Příloha č. 1 – Změnový list (specifikace rozsahu změn)
Příloha č. 2 – Změnový soupis prací

V Praze dne 02-07-2020


V PROSECI dne 27. 7. 2020

za objednatele



Česká republika – Ministerstvo
zemědělství
Mgr. Pavel Brokeš
ředitel odboru vnitřní správy

za zhotovitele



Stavitelství – HÁNĚL s.r.o.
Radek Háněl
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Číslo smlouvy:	28-2019-11142	
Název stavby:	Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Pardubicích	
Objednatel:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství	
Zhotovitel:	Stavatelství – Háněl s.r.o.	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	18. 6. 2020	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: AKTUALIZACE ROZSAHU PRACÍ V DŮSLEDKU OBJEKTIVNĚ NEPŘEDVÍDATELNÝCH SKUTEČNOSTÍ, JEŽ BYLY ZJIŠTĚNY PŘI REALIZACI DÍLA

Popis a zdůvodnění změny:

Během realizace díla byla zjištěna potřeba níže uvedených změn u částí díla, které se týkají zazdění oken výtahové šachty, odstranění přístřešku odvětrávání, stříšek a klimatizací a úpravy vstupu do bytové části.

Specifikace rozsahu změny – zazdění oken výtahové šachty

Během přípravných a demontážních prací na střeše objektu byl zjištěn havarijní stav stávajících oken do strojovny výtahu a do prostoru výlezu na střechu. S ohledem na provozní potřeby a nově vytvářený samostatný požární úsek by nebylo hospodárné osazení finančně nákladných nových požárních oken. Z tohoto důvodu bude provedeno zazdění z porobetonových tvárnic a provedeno sjednocení vnitřních a vnějších povrchů. Tepelně technicky je tato změna bez vlivu na celkovou energetickou bilanci, jedná se o nevytápěnou zónu objektu.

Celkově vícepráce ve výši 10.374,45 Kč bez DPH, 12.553,09 Kč s DPH

Specifikace rozsahu změny – odstranění přístřešku odvětrávání

Během přípravných a demontážních prací na střeše objektu byl zjištěn havarijní stav obvodových konstrukcí stávajícího přístřešku odvětrávání původní laboratoře v přízemí objektu. Stávající stropní železobetonová deska vykazovala destruktivní procesy výztuže, pravděpodobně vlivem dlouhodobého zatékání s posílením chemickými vlivy.

Bylo navrženo kompletní odbourání této nástavby, která ztratila svůj smysl a stavebně technickou životnost a došlo k zaklopení stropní roviny a k zateplení této plochy v tloušťce a kvalitě jako v ostatní ploše střechy.

Tepelně technicky je tato změna bez negativního vlivu na celkovou energetickou bilanci.

Celkově vícepráce ve výši 20.027,81 Kč bez DPH, 24.233,65 Kč s DPH

Specifikace rozsahu změny – stříšky a klimatizace

Při demontáži stávající skladby stříšky přístavku bylo zjištěno jiné umístění původní dřevěné konstrukce, kterou bylo třeba s ohledem na funkčnost návrhu dle PD – skladba S4 vyztužit pomocnými krokvemi. Tepelně technicky je střecha bez změn.

Dále je nutné, nad rámce projektové dokumentace, provedení nového oplechování stříšek nad vstupy do bytové části. Nebylo možné realizovat kontaktní zateplovací systém v souladu s PD a zároveň ponechat původní plechové zastřešení, které bylo na hranici životnosti, a byla by nutná jeho klempířská úprava.

Dále bylo nutné provedení překotvení stávajících vnějších klimatizačních jednotek. Stávající konzoly byly degradované korozí, jejich použití nebylo možné s ohledem na dimenzi zateplovacího systému a jejich statickou stabilitu.

Celkově vícepráce ve výši 46.354,19 Kč bez DPH, 56.088,56 Kč s DPH

Specifikace rozsahu změny – úprava vstupu do bytové části

S ohledem na bezpečné užívání je nutné provedení úpravy vstupu do bytové části, který spočívá v doplnění vyrovnávacího schodu, který bude navazovat na nově realizované okapové chodníky. Díky této úpravě bude zajištěn bezpečný vstup do objektu a zároveň dojde k dořešení odvodu dešťových vod ze stříšky nad vstupem. V případě nerealizace tohoto opatření by docházelo k podmáčení nových okapových chodníků a vzniku kaluže přímo před vstupem.

Celkově vícepráce ve výši 4.633,50 Kč bez DPH, 5.606,52 Kč s DPH

Specifikace rozsahu změny – méněpráce

Na základě kontroly čerpání položek a prostavěnosti došlo k předložení nečerpaných položek s vazbou na reálný stav objektu. Zejména se jedná o lepší technický stav východní fasády, kde nebyla nutná oprava segmentových omítek a dále pak položek, které se týkaly přístřešku odvětrávání, který byl zcela odstraněn.

Celkově méněpráce ve výši 81.389,94 Kč bez DPH, 98.481,82 Kč s DPH

Počet připojených listů specifikací: -	Počet připojených výkresů: -
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
81.389,94 Kč	81.389,94 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
0,- Kč	—
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum: 02-07-2020	Datum: 07-07-2020

REKAPITULACE

Stavba: Snížení energetické náročnosti MZe v Pardubicích
Objekt: Snížení energetické náročnosti, Ministerstvo zemědělství.

Objednatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Zhotovitel: Stavitelství - Hněl s.r.o., Záběšská 9, 539 44 Proseč
Místo: B.Němcové 231,533 02 Pardubice p.č.6930/2;6930/4
Zpracoval:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]
-----	----------------------	--------------------

REKAPITULACE

0,00

Vícepráce

1	Zazdění oken výtahové šachty	10 374,45
2	Odstranění přístřešku odvětrávání	20 027,81
3	Stříšky a klimatizace	46 354,19
4	Úprava vstupu bytovky	4 633,50
Celkem		81 389,94

Méněpráce

1	Méněpráce	81 389,94
Celkem		81 389,94

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti MZe v Pardubicích vícepráce

Objekt: Zazdění oken výtahové šachty

Objednatel: Ministerstvo zemědělství

Zhotovitel: Stavitelství - Hájek s.r.o.

Místo: B. Němcové 231 533 02 Pardubice

Zpracoval:

Datum: 29.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------	----------	--------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

10 166,75

0,865

3

Svislé a kompletní konstrukce

5 411,62

0,681

9 011	311272211.PFX	Zdivo z tvárné hladkých Porfix P2-440 tl zdiva 300 mm	m2	3,811	1 420,00	5 411,62	0,17874	0,681
-------	---------------	---	----	-------	----------	----------	---------	-------

0,77*2,99

2,302

0,77*1,96

1,509

Součet

3,811

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 445,35

0,184

2 011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,623	202,00	1 539,85	0,00489	0,037
-------	-----------	---	----	-------	--------	----------	---------	-------

0,77*2,99*2

4,606

0,77*1,96*2

3,018

Součet

7,623

3 011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,811	185,00	705,04	0,01540	0,059
-------	-----------	---	----	-------	--------	--------	---------	-------

0,77*1,96

1,509

0,77*2,99

2,302

Součet

3,811

10 011	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,811	315,00	1 200,47	0,02310	0,088
--------	-----------	--	----	-------	--------	----------	---------	-------

0,77*2,99

2,302

0,77*1,96

1,509

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti MZe v Pardubicích vícepráce

Objekt: Zazdění oken výtahové šachty

Objednatel: Ministerstvo zemědělství

Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o.

Místo: B. Němcové 231 533 02 Pardubice

Zpracoval:

Datum: 29.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

Součet

3,811

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

540,80

0,000

4	013	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,509	186,00	280,67	0,000000	0,000
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------	-------

0,77*1,96

1,509

5	013	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2	m2	2,302	113,00	260,13	0,000000	0,000
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------	-------

0,77*2,99

2,302

998 Přesun hmot

768,99

0,000

6	011	998017003	Přesun hmot s ormezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,865	889,00	768,99	0,000000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

207,70

0,001

784 Dokončovací práce - malby a tapety

207,70

0,001

7	R	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do	m2	3,811	22,50	85,75	0,000020	0,001
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------	-------

0,77*1,96

1,509

0,77*2,99

2,302

Součet

3,811

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti MZe v Pardubicích vícepráce
 Objekt: Zazdění oken výtahové šachty

Objednatel: Ministerstvo zemědělství
 Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o.
 Místo: B. Němcové 231 533 02 Pardubice

Zpracoval:
 Datum: 29.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	R	784211001	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra jednorázobné, bílé za mokra ořezuvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,811	32,00	121,96	0,00013	0,000

0,77*1,96 1,509
 0,77*2,99 2,302
 Součet 3,811

Celkem

10 374,45

0,866

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti MZe v Pardubicích
Objekt: Odstranění přístřešku odvětrávání

Objednatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Zhotovitel: Staviteisť - Hněl s.r.o., Záborská 9, 539 44 Pr
Místo: B.Němcové 231,533 02 Pardubice p.č.6930/2,6930/4

Zpracoval:
Datum: 20.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

18 176,81

18 176,81

0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

4 834,40

4 834,40

0,000

1	013	962032432	tvárnice pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	2,550	568,00	0,00	1 499,40	1 499,40	0,000
2	013	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	1,150	2 900,00	0,00	3 335,00	3 335,00	0,000

997 Přesun sutě

0,00

13 342,41

13 342,41

0,000

3	R	997013115	svěže s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	5,756	805,00	0,00	4 633,58	4 633,58	0,000
4	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,756	239,00	0,00	1 375,68	1 375,68	0,000
5	R	997013509	složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,560	10,40	0,00	598,62	598,62	0,000
6	R	997013832X01	Poplatek za uložení stavebního odpadu sutí a vybouraných hmot na skládce (skládkovné)	t	5,756	1 170,00	0,00	6 734,52	6 734,52	0,000

PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

2 316,00

1 851,00

0,000

751 Vzduchotechnika

0,00

2 316,00

2 316,00

0,000

7	751	751111813	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 400 do 600 mm	kus	3,000	772,00	0,00	2 316,00	2 316,00	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--------	------	----------	----------	-------

Celkem

0,00

20 492,81

20 027,81

0,000

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti MZe v Pardubicích
 Objekt: Střšky a klimatizace

Objednatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
 Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o., Záběšská 9, 539 44 Pr
 Místo: B.Němcové 231,533 02 Pardubice p.č.6930/2;6930/4

Zpracoval:

Čp	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	J. cena indexovaná	Celkem
	762	Konstrukce tesařské				4 189,13
172	605121250	řezivo stavební krokev průřezu do 200 x 80 mm délka do 5,00 m	m3	0,221	7 500,00	1 656,00
162	762332131	Montáž vazných kcl pravidelných z hraněného z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	13,800	149,00	2 056,20
163	762083122	Práce spoletičné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbovým a plísňm, třída ohrožení 3 a 4 (dřívno v exteriéru)	m3	0,221	1 000,00	220,80
170	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, píkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,221	1 160,00	256,13
	764	Konstrukce klempířské				20 979,06
175	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suť	m2	11,130	139,00	1 547,07
180	764111641	Krytina ze svítků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkovaním ze svítků řs 670 mm, sklon střechy do 30 st.	m2	11,130	1 310,67	14 587,76
189	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,459	1 970,00	4 844,23
						0,00
	767	Konstrukce zámečnické				21 186,00
216	767892901X016	Demontáž blíže nespecifikovaných zámečnických prvků (Posunutí klimatizace s dodáním nových dělsch konzol)	soubc	2,000	10 593,00	21 186,00

Celkem

46 354,19 Kč

Stavba: Snížení energetické náročnosti MZe v Pardubicích
Objekt: Úprava vstupu bytovky

Objednatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o., Záborská 9, 539 44 Pr
Místo: B.Němcové 231,533 02 Pardubice p.č.6930/2;6930/4

Čp	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	J. cena indexovaná	Celk. cena z rozpočtu
56	635111241	Násyp ze šetřkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16	m3	0,220	1 730,00	380,60
57	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,200	323,00	710,60
58	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200*100*60 mm přírodní	m2	2,200	269,00	591,80
59	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože	m	2,500	205,00	512,50
60	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	2,500	246,00	615,00
61	113107131	Odstranění podkladu z betonu tl 150mm ručně	m2	0,250	592,00	148,00
62	592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	2,500	94,00	235,00
63	721242105	Lapač střechních splavenin z PP se západovou klápkou a lapačím košem DN 110	kus	1,000	628,00	628,00
64	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	3,500	232,00	812,00

celkem

4 633,50 Kč

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti MZe v Pardubicích
 Objekt: Méněpráce

Objednatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
 Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o., Zábotořská 9, 539 44 Pr
 Místo: B. Němcové 231,533 02 Pardubice p.č.6930/2;6930/4

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	J. cena indexovaná	Celk. cena z rozpočtu	Výkon celkem	Prostavěno celkem Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní				96 224,56		68 640,00		27 584,56
46	622335102	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravené plochy přes 10 do 30%	m2	1 575,242	50,00	78 762,10	1 239,000	61 950,00	336,242	16 812,10
47	622335202	Oprava cementové škrábané (dřezolítové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravené plochy přes 10 do 30%	m2	78,307	223,00	17 462,46	30,000	6 690,00	48,307	10 772,46
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				71 145,73		23 340,34		47 805,38
85	968072245	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	4,992	133,00	663,94	1,080	143,64	3,912	520,30
96	969.R00	Stavební přípomoc, dozdivky a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	200,000	200,00	40 000,00	50,000	10 000,00	150,000	30 000,00
91	978036131	Očištění cementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	1 381,994	18,60	25 705,09	541,516	10 072,20	840,478	15 632,89
93	978036331	Očištění omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrábáním spar zdíva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	78,307	17,90	1 401,70	30,000	537,00	48,307	864,70
96	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	3,750	601,00	2 253,75	2,875	1 727,88	0,875	525,88
97	985323111	Spojovací mřístek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	3,750	299,00	1 121,25	2,875	859,63	0,875	261,63
767		Konstrukce zámečnické				7 350,00		1 350,00		6 000,00
208	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětíku	kus	3,000	1 350,00	4 050,00	1,000	1 350,00	2,000	2 700,00
209	55399X014	Dvířka ocelová na fasádě objektu žárovy pozinkovaná včetně barevného nátěru 600x600 mm dle přílohy D.1.1.18. ozn.Z10	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	0,000	0,00	2,000	3 300,00
										0,00

Celkem

81 389,94 Kč