

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/19  
Stavba: Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 19. 6. 2019

IČ:  
DIČ:

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			0.00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	0.00	0.00
snížená	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			0.00

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/19

**Stavba:** Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

Místo: Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SO 01	SO 01 Hrubé terénní úpravy	0.00	0.00
SO 02	SO 02 Biotechnické objekty	0.00	0.00
SO 03	SO 03 Vegetační úpravy	0.00	0.00
SO 03.1	SO 03.1 - Vegetační úpravy - založení	0.00	0.00
SO 03.2	SO 03.2 - Vegetační úpravy - následná péče	0.00	0.00
SO 03.2.1	SO 03.2.1 - Vegetační úpravy - následná péče rok č.1	0.00	0.00
SO 03.2.2	SO 03.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče rok č.2	0.00	0.00
SO 03.2.3	SO 03.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče rok č.3	0.00	0.00
VRN	VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	0.00	0.00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky  
Objekt:

## SO 01 - SO 01 Hrubé terénní úpravy

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH			v CZK 0.00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

Objekt:

**SO 01 - SO 01 Hrubé terénní úpravy**

Místo:

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0.00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemní práce

0.00

4 - Vodorovné konstrukce

0.00

8 - Trubní vedení

0.00

998 - Přesun hmot

0.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

Objekt:

**SO 01 - SO 01 Hrubé terénní úpravy**

Místo:

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 0.00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1	K	111101104R	Odstranění rákosu, vč. odvozu do 30km a likvidace	ha	0.44		0.00
---	---	------------	---	----	------	--	------

PP Odstranění travin a rákosu rákos ve vodě pro jakoukoliv plochu

VV 2200\*2\*0,0001

VV Součet 0.44

2	K	111201101R	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2, vč. odvozu do 30km a likvidace	m2	90.00		0.00
---	---	------------	---	----	-------	--	------

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

VV 30\*3 90.00

VV Součet 90.00

3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	2.00		0.00
---	---	-----------	--	-----	------	--	------

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV 2 2.00

VV Součet 2.00

4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	2.00		0.00
---	---	-----------	--	-----	------	--	------

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV 2 2.00

VV Součet 2.00

5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2.00		0.00
---	---	-----------	-------------------------------	-----	------	--	------

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

6	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2.00		0.00
---	---	-----------	-------------------------------	-----	------	--	------

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

7	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	539.10		0.00
---	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	--	------

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720.00		0.00
---	---	-----------	---	-----	--------	--	------

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 60\*12 720.00

VV Součet 720.00

9	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60.00		0.00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	9 422.00		0.00
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m				
	VV		23555*0,4		9 422.00		
	VV		Součet		9 422.00		
11	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	3 720.00		0.00
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m				
	VV		9300*0,4		3 720.00		
	VV		sejmutí ornice na mezideponii		3 720.00		
	VV		Součet		3 720.00		
12	K	124203104	Vykopávky přes 20000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	20 558.00		0.00
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 20 000 m3				
	VV		20558		20 558.00		
	VV		Součet		20 558.00		
13	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	10 279.00		0.00
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3				
14	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	250.00		0.00
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3				
	VV		250		250.00		
	VV		Součet		250.00		
15	K	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	125.00		0.00
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí Příplatek k cenám za lepivost horniny v hornině tř. 3				
16	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2.00		0.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
17	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2.00		0.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
18	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2.00		0.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm				
19	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2.00		0.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm				
20	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2.00		0.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm				
21	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	2.00		0.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm				
22	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	10.00		0.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
23	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	10.00		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
	VV		2*5		10.00		
	VV		Součet		10.00		
24	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	10.00		0.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm				
25	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	10.00		0.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm				
26	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	10.00		0.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm				
27	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	10.00		0.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm				
28	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	3 720.00		0.00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m				
	VV		9300*0,4		3 720.00		
	VV		přesun ornice po mezideponii		3 720.00		
	VV		Součet		3 720.00		
29	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9 422.00		0.00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m				
	VV		část ornice bude použita na zpětné uhumusování				
	VV		9422		9 422.00		
	VV		Součet		9 422.00		
30	K	162401102,1	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - výkop na mezideponii	m3	12 000.00		0.00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m				
	VV		výkop pro potřeby rozpočtu a provádění stavby uvažováno 12000m3, zbytek rovnou na trvalou skládku				
	VV		12000		12 000.00		
	VV		Součet		12 000.00		
31	K	162401102,2	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice zpět na ohumusování	m3	9 422.00		0.00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m				
32	K	162401102,3	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - zemina zpět pro násypy a zásypy	m3	8 741.60		0.00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m				
33	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11 816.40		0.00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
34	K	162701105,1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - nánosy po čištění koryta	m3	250.00		0.00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
35	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8 712.00		0.00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
36	K	167101102,1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zemina pro zpětné nasypy a zásypy	m3	8 741.60		0.00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	167101102,2	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zemina na trvalou skládku	m3	3 258.40		0.00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
38	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	13 142.00		0.00
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění				
	VV		9422		9 422.00		
	VV		nakládka ornice před odvozem na mezideponii		9 422.00		
	VV		9300*0,4		3 720.00		
	VV		nakládání ornice k rozprostření na mezideponii		3 720.00		
	VV		Součet		13 142.00		
39	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	5 721.60		0.00
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS				
40	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3	60.00		0.00
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých				
	VV		1kus po 50m, 1 kus cca 3m3				
	VV		3*20		60.00		
	VV		Součet		60.00		
41	M	58380654	kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg	t	6.00		0.00
	PP		kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg				
42	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	21 719.52		0.00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
43	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3 020.00		0.00
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		3020		3 020.00		
	VV		Součet		3 020.00		
44	K	181301116	Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	9 300.00		0.00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm				
	VV		9300		9 300.00		
	VV		rozprostření ornice na mezideponii		9 300.00		
	VV		Součet		9 300.00		
45	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	45 380.00		0.00
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4				
	VV		45380		45 380.00		
	VV		Součet		45 380.00		
46	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	8 280.00		0.00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm				
	VV		8280		8 280.00		
	VV		Součet		8 280.00		
47	K	182301133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	38 830.00		0.00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm				
	VV		38830		38 830.00		
	VV		Součet		38 830.00		
48	K	182103814	Zpevnění svahu plůtky křížově ve vzdálenosti 1 m a výšce pleteniny do 800 mm ve svahu do 1:2, vč. dodávky materiálů	m2	431.28		0.00
	PP		Laťové plůtky jsou tvořeny dřevěnými kůly z tvrdého listnatého dřeva o Ø 120mm, vrbové pruty tl. 2-4mm jsou propleteny mezi kůly, průplet sahá po úroveň terénu. Rozteč kůlů je 800mm. Nad terén ční 800mm a zaraženy jsou do hloubky 1200mm				
49	K	183551113	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	0.93		0.00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°				
	VV		0,93		0.93		
	VV		orba plochy mezideponie		0.93		
	VV		Součet		0.93		
D	4		Vodorovné konstrukce				0.00
50	K	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	360.00		0.00
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg				
	VV		protierozní opatření, velikost kamene 200-250kg				
	VV		210+150		360.00		
	VV		Součet		360.00		
51	K	032002002	Náklady na dočasnou příjezdovou komunikaci ve skladbě geotextilie 400g/m2,podsypu ze štěrkodrti tl.150mm, silniční panely do šterkvého lože, vč. následného odstranění	m2	1 684.00		0.00
	PP		Náklady na dočasnou příjezdovou komunikaci ve skladbě geotextilie 400g/m2,podsypu ze štěrkodrti tl.150mm, silniční panely do šterkvého lože, vč. následného odstranění, v rámci ceny za panely je uvažovaná třetinová cena z důvodu obrátkovosti.				
52	K	R1	Zpevnění komunikace štěrkodrtí frakce 0-32mm v průběhu realizace v tl. 150mm-uvedení do původní stavu	m2	5 120.00		0.00
	PP		Náklady na dočasnou příjezdovou komunikaci ve skladbě geotextilie 400g/m2,podsypu ze štěrkodrti tl.150mm, silniční panely do šterkvého lože, vč. následného odstranění				
	VV		(680+130+90+180+200)*4		5 120.00		
	VV		Součet		5 120.00		
D	8		Trubní vedení				0.00
53	K	899,1-R	Obetonování výustí melioračních kanálů, potrubí DN 80 betonem prostým tř. C 25/30 XF3 v otevřeném výkopu, vč. úpravy do požadovaného tvaru a sklonu a doplnění PVC potrubí DN 80	m3	1.00		0.00
	PP		Obetonování výustí melioračních kanálů, potrubí DN 80 betonem prostým tř. C 25/30 XF3 v otevřeném výkopu, vč. úpravy do požadovaného tvaru a sklonu a doplnění PVC potrubí DN 80				
D	998		Přesun hmot				0.00
54	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	774.36		0.00
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky  
Objekt:

## SO 02 - SO 02 Biotechnické objekty

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH			v CZK 0.00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

Objekt:

**SO 02 - SO 02 Biotechnické objekty**

Místo:

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0.00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0.00

998 - Přesun hmot

0.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

Objekt:

**SO 02 - SO 02 Biotechnické objekty**

Místo:

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 0.00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0.00

1	K	300,1-R	Zhotovení plazníku 4,0x2x0m z dřevěné kulatiny prům.20-25cm (tvrdé listnaté dřevo), z větví prům do 10cm a délce do 4m urovnaných do výšky 2-3m a přesypem ornice v objemu 0,25m3, jištěný pomocí dřevěných kolíků prům.15cm, délky 1,4m, vč. dodávky materiálů	ks	2.00		0.00
---	---	---------	---	----	------	--	------

PP Plazník bude tvořen rámem ze čtyř klád (z tvrdého listnatého dřeva) o průměru 35 – 45 cm, které budou do sebe začepovány tzv. na rybinu tak, že budou tvořit obdélník o velikosti 2 x 4 m. Do takto vzniklého rámu bude natlačeno větší množství větví o průměru 3 – 10 cm a délce 0,5 až 1,5 m. Tyto větve budou získány z místně pokácených dřevin. Zbytek bude doplněn z tvrdých listnatých dřevin. Vznikne tak vrstva materiálu o výšce asi 2 – 3 m. Tento materiál se zasype cca 2 m3 ornice (nikoliv hlušiny), čímž se výšky hromady sníží na 0,5 až 1,0 m, vč. dodávky materiálů a nutné manipulace s materiálem

VV 2 2.00

VV Součet 2.00

2	K	326218211	Zdění LTM z pravidelných kamenů na sucho, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	20.00		0.00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

PP Zdění hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z pravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3

3	M	583,1-R	kámen lomový tříděný (soklový) o hmotnosti 3-20kg, vč. dopravy	t	40.00		0.00
---	---	---------	--	---	-------	--	------

PP kámen lomový tříděný o hmotnosti 10-20kg

VV 20\*2 "Přepočtené koeficientem množství 40.00

VV Součet 40.00

D 998 Přesun hmot 0.00

4	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	40.00		0.00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

Objekt:

SO 03 - SO 03 Vegetační úpravy

Soupis:

## SO 03.1 - SO 03.1 - Vegetační úpravy - založení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0.00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

Objekt:

SO 03 - SO 03 Vegetační úpravy

Soupis:

**SO 03.1 - SO 03.1 - Vegetační úpravy - založení**

Místo:

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0.00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemní práce

0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0.00

998 - Přesun hmot

0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

Objekt: SO 03 - SO 03 Vegetační úpravy

Soupis: SO 03.1 - SO 03.1 - Vegetační úpravy - založení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0.00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0.00
D	1	Zemní práce					0.00
1	K	181451121	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	56 670.00		0.00
	PP	Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV	56670				56 670.00	
	VV	Součet				56 670.00	
2	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	396.69		0.00
	PP	osivo směs travní krajinná-rovinná					
3	K	181451122	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	38 830.00		0.00
	PP	Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV	38830				38 830.00	
	VV	Součet				38 830.00	
4	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	271.81		0.00
	PP	osivo směs travní krajinná-svahová					
5	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	450.00		0.00
	PP	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
6	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	180.00		0.00
	PP	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3					
7	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	56 670.00		0.00
	PP	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5					
8	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	56 670.00		0.00
	PP	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
9	K	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2	m2	38 830.00		0.00
	PP	Obdělání půdy vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2					
10	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	38 830.00		0.00
	PP	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	450.00		0.00
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm				
	VV		450		450.00		
	VV		Součet		450.00		
12	M	026,1-R	ptačí zob obecný <i>Ligustrum vulgare</i> 51 - 80 cm, PK	kus	103.00		0.00
	PP		ptačí zob obecný <i>Ligustrum vulgare</i> 51 - 80 cm, PK				
13	M	026,3-R	kalina tušalaj <i>Viburnum lantana</i> 51 - 80 cm, PK	kus	103.00		0.00
	PP		kalina tušalaj <i>Viburnum lantana</i> 51 - 80 cm, PK				
14	M	026,4-R	klokoč zpeřený <i>Staphylea pinnata</i> 51 - 80 cm, PK	kus	36.00		0.00
	PP		klokoč zpeřený <i>Staphylea pinnata</i> 51 - 80 cm, PK				
15	M	026,7-R	svída krvavá <i>Swida sanguinea</i> 51 - 80 cm, PK	kus	45.00		0.00
	PP		svída krvavá <i>Swida sanguinea</i> 51 - 80 cm, PK				
16	M	026,8-R	řeštlák počistlivý <i>Rhamnus catharticus</i> 51 - 80 cm, PK	kus	81.00		0.00
	PP		řeštlák počistlivý <i>Rhamnus catharticus</i> 51 - 80 cm, PK				
17	M	026,9-R	hloh obecný <i>Crateegus leviana</i> 51 - 80 cm, PK	kus	41.00		0.00
	PP		hloh obecný <i>Crateegus leviana</i> 51 - 80 cm, PK				
18	M	026,10-R	hloh jednosemenný <i>Crataegus monogyna</i> 51 - 80 cm, PK	kus	41.00		0.00
	PP		hloh jednosemenný <i>Crataegus monogyna</i> 51 - 80 cm, PK				
19	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	180.00		0.00
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm				
	VV		stromy				
	VV		180		180.00		
	VV		Součet		180.00		
20	M	02650368	Dub zimní ( <i>Quercus petraea</i> ) 80-120cm KK	kus	45.00		0.00
	PP		Dub zimní ( <i>Quercus petraea</i> ) 80-120cm KK				
21	M	0265050R1	Lípa srdčitá ( <i>Tilia cordata</i> ) 80-120cm KK	kus	54.00		0.00
	PP		Lípa srdčitá ( <i>Tilia cordata</i> ) 80-120cm KK				
22	M	0265030R1	Javor babyka / <i>Acer campestre</i> / 80-120cm KK	kus	54.00		0.00
	PP		Javor babyka / <i>Acer campestre</i> / 80-120cm KK				
23	M	02650442	Habr obecný / <i>Carpinus betulus</i> / 80-125cm	kus	18.00		0.00
	PP		Habr obecný / <i>Carpinus betulus</i> / 80-125cm				
24	M	0265031R1	Jeřáb břek ( <i>Sorbus torminalis</i> ) 80-120cm KK	kus	5.00		0.00
	PP		Jeřáb břek ( <i>Sorbus torminalis</i> ) 80-120cm KK				
25	M	0265031R3	Jeřáb oskeruše ( <i>Sorbus domestica</i> ) 80-120cm KK	kus	4.00		0.00
	PP		Jeřáb oskeruše ( <i>Sorbus domestica</i> ) 80-120cm KK				
26	K	184215131	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 1 m	kus	540.00		0.00
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky do 1 m				
	VV		180*3		540.00		
	VV		Součet		540.00		
27	M	05217108R	tyče dřevěné D 80mm	m3	3.12		0.00
	PP		tyče dřevěné D 80mm dl 6m				
28	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	180.00		0.00
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvířel mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m				
29	K	184813135	Ochrana dřevin do 70 cm před okusem chemickým postřikem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	4.50		0.00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky postříkem, výšky do 70 cm				
30	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0.85		0.00
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko				
31	M	25191155	<i>hnojivo průmyslové Cererit</i>	kg	850.00		0.00
	PP		hnojivo průmyslové Cererit				
32	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0.28		0.00
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám				
	VV		((180*1200)+(450*150))/1000000		0.28		
	VV		Součet		0.28		
33	M	25191155R1	<i>půdní kondicionér např. Hydrogel</i>	kg	283.50		0.00
	PP		hnojivo průmyslové Cererit				
	VV		((180*1200)+(450*150))/1000		283.50		
	VV		Součet		283.50		
34	K	185802123	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2	t	0.58		0.00
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko				
35	M	25191155	<i>hnojivo průmyslové Cererit</i>	kg	582.00		0.00
	PP		hnojivo průmyslové Cererit				
36	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	9.90		0.00
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	VV		2* za rok, 15l strom a 5l keř				
	VV		(180*0,015+450*0,005)*2		9.90		
	VV		Součet		9.90		
37	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	9.90		0.00
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	VV		2* za rok, 15l strom a 5l keř				
	VV		(180*0,015+450*0,005)*2		9.90		
	VV		Součet		9.90		
38	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	39.60		0.00
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	VV		9,9*4		39.60		
	VV		Součet		39.60		
39	K	R63	Mulčování štěpkou VL tl. 0,1m	m2	292.50		0.00
	PP		provedení mulčování štěpkou volně loženou v tl. 0,1m				
	VV		180*(1*1)		180.00		
	VV		stromy		180.00		
	VV		450*(0,5*0,5)		112.50		
	VV		keře		112.50		
	VV		Součet		292.50		
40	K	R64	Štěpka VL	m3	29.25		0.00
	PP		dodávka štěpky volně ložené včetně vodorovného a svislého přesunu na staveništi i mimo něj				
	VV		292,5*0,1		29.25		
	VV		Součet		29.25		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0.00
41	K	900,1-R	Dodávka + uložení lomového kamene o hmotnosti cca 200kg	ks	60.00		0.00
	PP		Dodávka + uložení lomového kamene o hmotnosti cca 200kg				
	VV		60		60.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		60.00		
	D	998	Přesun hmot				0.00
42	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	17.89		0.00
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky  
Objekt:  
SO 03 - SO 03 Vegetační úpravy  
Soupis:  
SO 03.2 - SO 03.2 - Vegetační úpravy - následná péče  
Úroveň 3:

## SO 03.2.1 - SO 03.2.1 - Vegetační úpravy - následná péče rok č.1

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 19. 6. 2019

IČ:  
DIČ:

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			0.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH			v CZK 0.00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

Objekt: SO 03 - SO 03 Vegetační úpravy

Soupis: SO 03.2 - SO 03.2 - Vegetační úpravy - následná péče

Úroveň 3: **SO 03.2.1 - SO 03.2.1 - Vegetační úpravy - následná péče rok č.1**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

Objekt:

SO 03 - SO 03 Vegetační úpravy

Soupis:

SO 03.2 - SO 03.2 - Vegetační úpravy - následná péče

Úroveň 3:

**SO 03.2.1 - SO 03.2.1 - Vegetační úpravy - následná péče rok č.1**

Místo:

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 0.00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	180.00		0.00
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m				
2	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	450.00		0.00
	PP		Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem				
3	K	184815173	Ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při střední viditelnosti a výšky přes 60 cm	ar	12.60		0.00
	PP		Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm				
	VV		630*1/100*2		12.60		
	VV		dvakrát za rok		12.60		
	VV		Součet		12.60		
4	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům	kus	180.00		0.00
	PP		Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu				
5	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	59.40		0.00
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	VV		12* za rok, 15l strom a 5l keř				
	VV		(180*0,015+450*0,005)*12		59.40		
	VV		Součet		59.40		
6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	59.40		0.00
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	VV		12* za rok, 15l strom a 5l keř				
	VV		(180*0,015+450*0,005)*12		59.40		
	VV		Součet		59.40		
7	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	237.60		0.00
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	VV		59,4*4		237.60		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		237.60		
8	K	Pol35	Doplnění štěpky VL	m2	43.88		0.00
	PP		provedení mulčování štěpkou volně loženou v tl. 0,1m				
	VV		0,15*292,5		43.88		
	VV		15% z celkové plochy		43.88		
	VV		Součet		43.88		
9	M	Pol32	Štěpka VL	m3	4.39		0.00
	PP		dodávka štěpky volně ložené včetně vodorovného a svislého přesunu na staveništi i mimo něj				
	VV		43,88*0,1		4.39		
	VV		Součet		4.39		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

Objekt:

SO 03 - SO 03 Vegetační úpravy

Soupis:

SO 03.2 - SO 03.2 - Vegetační úpravy - následná péče

Úroveň 3:

## SO 03.2.2 - SO 03.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče rok č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0.00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

Objekt: SO 03 - SO 03 Vegetační úpravy

Soupis: SO 03.2 - SO 03.2 - Vegetační úpravy - následná péče

Úroveň 3: **SO 03.2.2 - SO 03.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče rok č.2**

Místo:

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

Objekt: SO 03 - SO 03 Vegetační úpravy

Soupis: SO 03.2 - SO 03.2 - Vegetační úpravy - následná péče

Úroveň 3: SO 03.2.2 - SO 03.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče rok č.2

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0.00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0.00
D	1	Zemní práce					0.00
1	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	180.00		0.00
	PP	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m					
2	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	450.00		0.00
	PP	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem					
3	K	184815173	Ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při střední viditelnosti a výšky přes 60 cm	ar	12.60		0.00
	PP	Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm					
	VV	630*1/100*2				12.60	
	VV	dvakrát za rok				12.60	
	VV	Součet				12.60	
4	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům	kus	180.00		0.00
	PP	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
5	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	59.40		0.00
	PP	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV	12* za rok, 15l strom a 5l keř					
	VV	(180*0,015+450*0,005)*12				59.40	
	VV	Součet				59.40	
6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	59.40		0.00
	PP	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	VV	12* za rok, 15l strom a 5l keř					
	VV	(180*0,015+450*0,005)*12				59.40	
	VV	Součet				59.40	
7	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	237.60		0.00
	PP	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	VV	59,4*4				237.60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		237.60		
8	K	Pol35	Doplnění štěpky VL	m2	43.88		0.00
	PP		provedení mulčování štěpkou volně loženou v tl. 0,1m				
	VV		0,15*292,5		43.88		
	VV		15% z celkové plochy		43.88		
	VV		Součet		43.88		
9	M	Pol32	Štěpka VL	m3	4.39		0.00
	PP		dodávka štěpky volně ložené včetně vodorovného a svislého přesunu na staveništi i mimo něj				
	VV		43,88*0,1		4.39		
	VV		Součet		4.39		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky  
Objekt:  
SO 03 - SO 03 Vegetační úpravy  
Soupis:  
SO 03.2 - SO 03.2 - Vegetační úpravy - následná péče  
Úroveň 3:

## SO 03.2.3 - SO 03.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče rok č.3

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 19. 6. 2019

IČ:  
DIČ:

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			0.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH			v CZK 0.00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

Objekt: SO 03 - SO 03 Vegetační úpravy

Soupis: SO 03.2 - SO 03.2 - Vegetační úpravy - následná péče

Úroveň 3: **SO 03.2.3 - SO 03.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče rok č.3**

Místo: Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

Objekt:

SO 03 - SO 03 Vegetační úpravy

Soupis:

SO 03.2 - SO 03.2 - Vegetační úpravy - následná péče

Úroveň 3:

**SO 03.2.3 - SO 03.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče rok č.3**

Místo:

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 0.00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	180.00		0.00
---	---	-----------	--	-----	--------	--	------

PP Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m

2	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	450.00		0.00
---	---	-----------	---	-----	--------	--	------

PP Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem

3	K	184815173	Ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při střední viditelnosti a výšky přes 60 cm	ar	12.60		0.00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

PP Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm

VV 630\*1/100\*2 12.60

VV dvakrát za rok 12.60

VV Součet 12.60

4	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům	kus	180.00		0.00
---	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	--	------

PP Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu

5	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	59.40		0.00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV 12\* za rok, 15l strom a 5l keř 59.40

VV (180\*0,015+450\*0,005)\*12 59.40

VV Součet

6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	59.40		0.00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

VV 12\* za rok, 15l strom a 5l keř 59.40

VV (180\*0,015+450\*0,005)\*12 59.40

VV Součet

7	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	237.60		0.00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

VV 59,4\*4 237.60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		237.60		
8	K	Pol35	Doplnění štěpky VL	m2	43.88		0.00
	PP		provedení mulčování štěpkou volně loženou v tl. 0,1m				
	VV		0,15*292,5		43.88		
	VV		15% z celkové plochy		43.88		
	VV		Součet		43.88		
9	M	Pol32	Štěpka VL	m3	4.39		0.00
	PP		dodávka štěpky volně ložené včetně vodorovného a svislého přesunu na staveništi i mimo něj				
	VV		43,88*0,1		4.39		
	VV		Součet		4.39		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky  
Objekt:

## VRN - VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	0.00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

Objekt:

**VRN - VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0.00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0.00
VRN3 - Zařízení staveniště	0.00
VRN4 - Inženýrská činnost	0.00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

Objekt:

**VRN - VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 0.00**

**D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00**

**D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0.00**

1	K	012103000	Geodetické práce - vytyčení celé stavby před zahájením výstavby	Kč	1.00		0.00
---	---	-----------	---	----	------	--	------

PP Vytyčení stavby nebo provedení jiných geodetických prací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství

2	K	012103001	Náklady na zaměření a vytyčení všech stávajících inženýrských sítí před výstavbou	Kč	1.00		0.00
---	---	-----------	---	----	------	--	------

PP Náklady na zaměření a vytyčení všech stávajících inženýrských sítí před výstavbou

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1.00		0.00
---	---	-----------	---	----	------	--	------

PP Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace ((3paré + 1 v elektronické formě), v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.  
Pořízení fotodokumentace stavby.

4	K	013264001	Náklady na aktualizaci, projednání a schválení havarijního plánu stavby	Kč	1.00		0.00
---	---	-----------	---	----	------	--	------

5	K	013264002	Náklady na aktualizaci, projednání a schválení povodňového plánu stavby	Kč	1.00		0.00
---	---	-----------	---	----	------	--	------

6	K	013264003	Související zkoušky a atesty	Kč	1.00		0.00
---	---	-----------	------------------------------	----	------	--	------

PP Související zkoušky a atesty - zajištění zkoušek a atestů o nezávadnosti či o vhodnosti použití u všech výrobků a u všech materiálů použitých v rámci předmětného komplexu staveb

7	K	013264005	Biologický dozor stavby	Kč	1.00		0.00
---	---	-----------	-------------------------	----	------	--	------

**D VRN3 Zařízení staveniště 0.00**

8	K	032002000	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně přístupů, skládek, deponií apod.	Kč	1.00		0.00
---	---	-----------	--	----	------	--	------

PP Šatny, sociální objekty (mobilní WC...), kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, kryté plechové uzamyk. sklady, volné sklady - potrubí, prefa díly, sytké materiály, apod. Oplocení, osvětlení, napojení na média, uvedení plochy do původního stavu apod., vč. Poplatky majiteli veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště

9	K	032002001	Čištění komunikací	Kč	1.00		0.00
---	---	-----------	--------------------	----	------	--	------

PP Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby

10	K	032002003	Pasport komunikací	Kč	1.00		0.00
----	---	-----------	--------------------	----	------	--	------

PP V rámci položky dojde k pasportu příjezdových komunikací za účasti správy komunikací a investora (na počátku a na konci stavby)

11	K	032002004	Oprava příjezdových komunikací	Kč	1.00		0.00
----	---	-----------	--------------------------------	----	------	--	------

PP V rámci položky dojde k opravě asfaltových a štěrkových komunikací. Asfaltové komunikace budou opraveny v ploše minimálně 50m2 (včetně potřebných podkladních vrstev a zhutnění), a komunikace z dlažebních kostek budou opraveny minimálně v ploše 50m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	032002005	Dopravní značení včetně zajištění souhlasu dopravního úřadu z důvodu vytvoření jednosměrného provozu na příjezdovém mostě	Kč	1.00		0.00
D VRN4 Inženýrská činnost							0.00
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1.00		0.00
PP			Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby včetně přípravy a shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby zadavateli.				
14	K	045002001	Vyřízení a platba za dočasné vynětí ze ZPF	Kč	1.00		0.00
PP			V rámci položky je vyřízení dočasné vynětí ze ZPF na pozemku p.č. 6919 v k.ú. Velké pavlovice , jestli dojde k využívání pozemku déle než 1 rok. V rámci položky je i platba za dočasné vynětí.				
15	K	045002002	Poplatek firmě Zemos za využití pozemku mezideponie atd	Kč	1.00		0.00