


#### POZNÁMKY:

- POZN.1: DÉLKOVÉ KÓTY JSOU UVEDENY V cm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m.n.m.
- POZN.2: PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPŮ I VRTŮ PRO OSAZENÍ ZÁPOR BUDOU VYTÝČENY SÍTĚ TI A BUDE OVĚŘEN JEJICH PRŮBĚH. V PŘÍPADĚ DOTČENÍ BUDE PROVEDENA OCHRANA -ZAJIŠTĚNÍ, NEBO DOČASNĚ PŘEMÍSTĚNÍ (VYVĚŠENÍ) KABELŮ, DLE PODMÍNEK SPRÁVCE SÍTĚ.
- POZN.3: PO OSAZENÍ PAŽÍN DO VRTŮ A ZATVRDNUTÍ ZÁLIVKY BUDE PROVÁDĚNO POSTUPNĚ ODBOURÁNÍ ZDVA A NEPRODLENÉ PAŽENÍ VÝKOPU S AKTIVACÍ PAŽÍN (OKLINOVÁNÍ, VÝPLŇ NADVÝKOPU STABILIZOVANÝM ZÁSYPEM). ZÁPORY BUDOU PO DOSAŽENÍ PŘÍSLUŠNÉ GROVNĚ VÝKOPŮ OPATŘENY PŘEVÁZKOU A ROZEPRĚNÝ.
- POZN.4: DOPORUČENÝ POSTUP JE PROVÉST OSAZENÍ A ZÁLIVKU VŠECH PAŽÍN, BOURÁNÍ ZDI A VÝKOPY PROVÁDĚT POSTUPNĚ PO KONSTRUKČNÍCH BLOCÍCH (NEOTVÍRAT NAJEDNOU CELOU STAVEBNÍ JAMU). VZHLED K PŘEVODU VODY DOPORUČUJEME PROVÁDĚT PRÁCE NA LEVÉM A PRÁVÉM BŘEHU ETAPOVITĚ TAK, ABY V OSEKU PRÁCI BYL VŽDY JEDEN BŘEH OPEVNĚN (PŮVODNÍM NEBO NOVÝM OPEVNĚNÍM).
- POZN.5: NÁVRHY POSTUPŮ, POPIS A PODROBNÉ VÝKRESY PAŽENÍ BUDOU ZPRACOVÁNY JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELEM PAŽENÍ (STAVBY).
- POZN.6: PŘEDPOKLADY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZÁVĚRY GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU BUDOU NA STAVBĚ PRŮBĚŽNĚ OVĚŘOVÁNY ODBORNĚ ZPŮSOBILOU OSOBOU (GEOTECHNIK).
- POZN.7: PROVEDENÍ PAŽENÍ BUDE PO JEHO DOKONČENÍ, PŘED ZHOTOVENÍM KONSTRUKCE ZDI DOKUMENTOVANO (ZAMĚŘENÍ, FOTODOKUMENTACE).

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

 <b>Mírabel s.r.o.</b> Ing. M. Müller Ing. M. Müller			Paré:	
Vypracoval:	Zodp. projektant:	Vedoucí projektu:	Stupeň: DPS	
Ing. M. Müller	Ing. M. Müller	Ing. M. Müller	Datum: 02.2020	
Investor: Pověř. Ohle s.p., Chomutov			Zak. č.: 01-2019	
Stupeň: OPRAVA LB, PB ZDI OKROUHLIKÉHO POTOKA VE SKALICI U čp.266			Měř.: 1:50	
Dokumentace pro provádění stavby			Č. pr.:	
Příloha: SO 02, SO 04			D.73	
SCHÉMA VÝKOPŮ-POHLED NA PAŽENÍ PB				