

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

odbor životního prostředí

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

Váš dopis čj.: 44374/2018
Ze dne: 17.09.2018

SPIS. ZN.: ŽP/480/2018/135/18
Dokument čj.: MUNO 59119/2018
Počet listů dokumentu: 2
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Monika Prokopová
Telefon: 487 712 436
DATUM: 12.12.2018

SOUHLAS

S OHLÁŠENÍM UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) obdržel dne 17.09.2018 od **Povodí Ohře, s. p., IČO: 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov zastoupené pověřeným pracovníkem Ing. Pavlem Sůvou s adresou pro doručení Povodí Ohře, s. p., Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa** ohlášení udržovacích prací dle § 15a odst. 3 vodního zákona, s názvem stavby:

„Oprava LB, PB zdi Okrouhlického potoka ve Skalici u čp. 266“

na pozemku vodního toku p. č. 2398/1, s dotčením pozemku p. č. 251, 262/1, 262/3, 2157/1, 2157/6 a st. p. č. 161 v k. ú. Skalice u České Lípy, obec Skalice u České Lípy, kraj Liberecký, č. h. p. 1-14-03-0560. Stavba se nachází na vodním toku Skalický (Okrouhlický) potok, souřadnice JTSK: počátek Y = - 725244, X = - 971690; konec Y = - 725255, X = - 971589, ve IV. zóně CHKO České středohoří.

Na základě posouzení veškerého spisového materiálu souhlasíme s provedením ohlášených udržovacích prací.

Popis stavby:

Účelem stavby je oprava a rekonstrukce stávajícího (původního) opevnění koryta vodního toku Svitávka. Stavba je členěna na pět částí:

SO 01 – Oprava LB zdi

SO 02 – Oprava PB zdi

SO 03 – Oprava opevnění dna

SO 04 – Oprava zakrytého profilu a nároží domu čp. 266

SO 05 – Vegetační úpravy

SO 01 - Oprava LB zdi

Popis úseku: opravy opevnění se týkají dvou úseků na levém břehu-zdi mezi zakrytým úsekem a nárožím domu čp.266 v délce 16,4 m (úsek č.1, profil 3-4/5) a zdi nad čp.266 po opravenou zeď

za školou v délce 48,4 m (úsek 6.2, profily 6-12).

Pro pohyb mechanismů podél domu čp.266 je třeba počítat s přístupem přes koryto vodního toku, ve druhém úseku je přístup přes vnitroblok.

Úsek č.1: Nejprve bude proveden přejezd (propust s přesypáním koryta), následně budou osazeny zápor a při odtěžení násypu propustku bude současně bouráno zdivo, prováděn výkop a zřizováno pažení. Poté bude provedeno nové zdivo, zásypy a úprava terénu. Výška zdiva je 2,0 m, bude proveden 1 blok.

Úsek č.2: V rámci výkopů bude provedeno odstranění pařezů, výkopy budou svahované, v oblasti u základu objektu čp.266 doporučujeme provést výkopy pažené. Výška zdiva je 2,0m po stupeň ve dně a 1,6 m nad stupněm. V úseku je jedno schodišťové rameno s bočními křídly pro přístup do koryta. Šířka schodiště je 80 cm, je tvořeno 9 stupni 20/25 cm. Po dokončení zdiva budou provedeny zásypy a terénní úpravy. Opěrná zeď je členěna na 3 bloky.

SO 02 - Oprava PB zdi

Popis úseku: opravy opevnění se týkají dvou úseků na pravém břehu - zdi od zakrytého úseku podél komunikace v délce 57 m (úsek č.1, profil 3-9/10) a zdi podél zatravněné plochy (p.č.251) až ke konci opravy u mostu v délce 56,2 m (úsek č.2, profily 9/10-15).

Úsek č.1: Nejprve bude provedeno vytýčení a zajištění sítí TI (zejména kabelu CETIN), následně budou osazeny zápor a poté bude současně bouráno zdivo, prováděn výkop a zřizováno pažení. Následně bude provedeno nové zdivo, nové uložení kabelu CETIN, zásypy a úprava terénu. Výška zdiva je 1,90-2,80 m v délce 57 m, úsek je členěn na 3 bloky. Za korunou zdi bude provedeno zábradlí a úprava povrchu komunikace.

Úsek č.2: V rámci terénních úprav budou odstraněny zbytky ocelových konstrukcí z pozemku stavby, a poté bude provedeno odstranění pařezů, výkopy budou svahované, v oblasti základu doporučujeme provést výkopy pažené. Následně bude provedeno nové zdivo, zásypy a úprava terénu (ohumusování a osetí). Výška zdiva je 1,60-1,88 m v délce 56,4 m, úsek je členěn na 3 bloky.

SO 03 - Oprava opevnění dna

Popis úseku: Opravy opevnění dna se týkají dvou úseků. V úseku č.1, v zakrytém profilu a nad ním po nároží domu čp.266 v délce 37 m, se jedná o opevnění dlažbou nasucho se stabilizačními trámy.

V úseku č.2 bude provedena úprava spádového stupně a jeho figury z rovnaniny v délce cca 7 m. Ve středu koryta bude do prahu vyříznut (nebo vybourán a začistěn) prostup v šířce 1 m a hloubce ca 15 cm. Nad prahem bude dno v šířce cca 1,5 m ve středu koryta a délce cca 2,0 m odtěženo a doplněno rovnaninou z kamene kolem vyříznutého otvoru tak, aby se vytvořila plynulá peřej. Pod prahem bude doplněna šikmá rampa z rovnaniny ve sklonu cca 1:15 s tím, že středová část bude upravena jako miskovitě prohloubená s vytvořením tří peřejí v délce každé z nich cca 2,0m a šířce cca 1,5 m. Rozdíl hladin mezi peřejemi by neměl přesáhnout 10 cm. Pod rampou bude figura pokračovat jako opevnění navazující části dna v délce ca 2,5m. Po převedení vody zpět do koryta je třeba prověřit typ proudění v peřejích a případným doplněním nebo úpravou polohy kamenů provést finální úpravu.

SO 04 - Oprava zakrytého profilu a nároží domu čp. 266

Popis úseku: Oprava opevnění se týká dvou úseků-zakrytého úseku (zeď na pravém břehu, dno) a zdi na levém břehu pod nárožím objektu čp. 266.

Úsek č. 1: Oprava se týká pravobřežního zdiva v zakrytém profilu. Vzhledem k zakrytí profilu a nadezdívkám je třeba rovněž rozebrat konstrukce nad opěrnou zdí. Nejprve bude provedeno odstranění zahrádky restaurace, zbourání obvodové nadzemní zdi a sejmutí panelů. Dále bude postupováno jako v případě opravy PB zdi v úseku č. 1. Bude provedeno záporové pažení (osazení zápor, postupné bourání a pažení), výkopy a nová zeď. Na koruně zdi bude proveden dosedací práh, upravený dle délky panelů ve vztahu k prahu na protilehlé zdi. Před zaklopením profilu bude provedeno opevnění dlažbou nasucho se stabilizačními prahy, což je součástí objektu SO 03, úseku č. 1. Po zaklopení profilu panely bude provedeno nové uložení kabelu společnosti Cetin, zásypy. Následně bude vyžděna nová obvodová zeď zahrádky restaurace a provedeny finální terénní úpravy (chodník).

Úsek č. 2: Délka úseku je 6,6 m, výška zdiva 1,89-1,96 m. Provádění zajištění základu zdiva tryskovou injektáží je podmíněno vyklizením prostoru skladu restaurace. Sloupy tryskové injektáže budou prováděny zevnitř budovy, tomu je třeba přizpůsobit postupy práce i vrtací techniku. Po zajištění základu bude provedeno osazení zajišťovacího ocelového nosníku na korunu nábrežní zdi do předem připravené kapsy. Následně bude prováděno odbourávání zdiva po „pilířích“ v délce cca 1,7 m a jeho nové vyždění.

SO 05 - Vegetační úpravy

SO 05.1 Kácení: Stromy a křoviny na obou březích. Vykopání pařezů a zásyp jam je součástí SO 01 a SO 02. Součástí kácení je štěpkování, štěpka bude přenechána majitelům pozemků.

Kácení se týká 3 bříz na levém břehu (2x050 cm+1x030 cm), na pravém břehu budou káceny dvě skupiny vícekmennů (jasany 5x030 cm a vrby 9x020 cm) a dvě hrušně (2x020cm). Mýceny budou výmladky na pařezech dříve pokácených stromů.

SO 05.2 Nová výsadba: V rámci SO 05.2 budou nově vysazeny stromy nahrazující kácené dřeviny v počtu 12 ks. Druhovou skladbu i místo výsadby upřesní obec. Případně bude obci poskytnuta finanční kompenzace k provedení náhradní výsadby na vlastní náklad.

Předpokládaný termín zahájení a ukončení prací: 12/2018 – 12/2019

K výše uvedené akci byly doloženy tyto doklady:

- 1x projektová dokumentace vypracovaná autorizovaným inženýrem pro vodní stavby Ing. Milanem Müllerem, ČKAIT 0006418, společnost Mürabell s.r.o., Hořejší 116, 267 03 Hudlice, IČO 28387767 včetně bezpečnostních a kontrolních plánů pro stavbu a statického posouzení pažení, datum vypracování: 11/2017,
- pověření Ing. Pavla Šůvy ze dne 03.06.2014 pro právní úkony,
- závazné stanovisko AOPK SCHKO ČESKÉ STŘEDOHORÍ, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice č.j. SR/1186/UL/2017-2 ze dne 22.06.2017,
- souhlasné závazné stanovisko MO ČR, sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zn.: 99061/2017-8201-OÚZ-LIT, ze dne 28.12.2017,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 k projektu stavby, ze dne 25.10.2017, č.j.: POS 440/17,
- vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ze dne 21.03.2017, č. j.: 567079/17,
- Sdělení PČR, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územního odboru Česká Lípa, Dopravního inspektorátu, k přechodné úpravě provozu na silnici č. III/2628 a MK ve Skalici ze dne 25. září 2017, č.j.: KRPL-90461-2/ČJ-2017-180106-02,
- stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. zastoupené společností GridServices, s. r. o., Zábrdovice, Brno, ze dne 19.11.2018, zn.: 5001821323,
- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, ze dne 21.04.2017, zn.: O17610084792/OTPČL/Ro,
- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, ze dne 13.08.2018, zn.: SCVKZAD25754,
- souhlas se stavbou obce Skalice u České Lípy ze dne 11.12.2017 a souhlas na situační mapě ze dne 20.08.2018,
- vyjádření a podmínky souhlasu společnosti T-mobile ČR a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 zn.: E41008/17, ze dne 24.11.2017,
- vyjádření a souhlas společnosti Vodafone ČR, a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn.: 171124-164062930, ze dne 24.11.2017,
- Hydrogeologické údaje povrchových vod od Českého hydrometeorologického ústavu, Kočkovská 2699/18, Ústí n. Labem ze dne 18.07.2017, spis. zn.:S17007431,
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Nový Bor, OŽP, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor ze dne 01.12.2017, č. j.: MUNO 57778/2017,
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 21.03.2017, zn.: 0100716229,
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 30.7.2018, zn.: 0100962400,
- souhlas s umístěním a s prováděním prací v ochranném pásmu elektrického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 15.11.2018, zn.: 1101249584,

- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, ze dne 21.03.2017, zn.: 0200573786,
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, ze dne 30.07.2018, zn.: 020078506,
- souhlas MěÚ Nový Bor, OŽP, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor s trvalým odnětím půdy ze ZPF, č.j.: MUNO 53589/2018 ze dne 26.11.2018.

Upozornění:

1) V okolí stavby je třeba udržovat čistotu a pořádek. Po skončení prací je třeba okolí stavby uvést do původního stavu.

2) Práva třetích osob zůstanou stavbou nedotčena. Veškeré případné škody uhradí investor dle platných předpisů.

3) **Dokončení udržovacích prací je třeba oznámit vodoprávnímu úřadu.**

4) Odpady vzniklé v rámci stavby budou vytríděny, zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů a předány pouze oprávněné osobě k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k recyklaci nebo jinému využití dle § 12 zákona o odpadech. (např. stavební odpady, obalové odpady apod.). **Městskému úřadu Nový Bor, odboru životního prostředí budou předloženy doklady o předání odpadů z výstavby oprávněné osobě včetně uvedeného množství.**

5) Stavba bude zajištěna proti úniku provozních a pohonných hmot ropného původu a také stavebních hmot, zejména cementových směsí do vodního recipientu.

6) Veškeré práce budou prováděny s ohledem na zachování přírodního prostředí dle ČSN 83 90 61 – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

7) **Při realizaci stavebního záměru budou dodrženy podmínky rozhodnutí, dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.**

Poučení:

Vodoprávní úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru.

Souhlas nabývá právních účinků doručením stavebníkovi a platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.

Ing. Jitka Kopčáková

Vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Nový Bor

Obdrží (dle § 106 odst. 2 stavebního zákona):

Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov v zastoupení Ing. Pavel Šůva s adresou pro doručení Povodí Ohře, s. p., Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,

GridServices, s. r. o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

PČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Česká Lípa, Dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa

Dotčené správní orgány:

MěÚ Nový Bor – OŽP, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

Obec Skalice u České Lípy, Skalice u České Lípy č. p. 377, 471 17 Skalice u České Lípy

SCHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice

MO ČR, sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů Praha, Tychonova 1,
160 01 Praha 6

2x spis