DISPOZICE 1.PP



DISPOZICE 1.NP



LEGENDA

- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA POLOZAPUŠTĚNÁ 2xRJ45
- DATOVÁ ZÁSUVKA POLOZAPUŠTĚNÁ 1xRJ45 (PRO ČTEČKY, KAMERY ATD.)
- 425,426 DATA — DATOVÁ ZÁSUVKA NEBUDE OSAZENÁ, BUDOU ZATAŽENY DATOVÉ KABELY A SMOTÁNY V KRABICI
- PODLAHOVÉ KRABICI PRO PC ZÁSUVKY 230V + DATOVÉ ZÁSUVKY
- KABELOVÉ STOUPACÍ VEDENÍ
- DATOVÉ ROZVODY

POZNÁMKA:

- U ZÁSUVEK V PODHLEDU BUDE PONECHÁNA STOČENÁ 5m KABELOVÁ REZERVA
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK URČÍ PROJEKTANT INTERIÉRU
- ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ BUDOU DOZBROJENY DATOVÝMI ZÁSUVKAMI V RÁMCI SLABOPROUDU

DODÁVKA SILNOPROUDU:

- V KANCELÁŘÍCH BUDOU V RÁMCI SILNOPROUDU ZALOŽENY VEŠKERÉ CHRÁNIČKY A KRABICE PRO DATOVÉ ZÁSUVKY
- DATAPROJEKTOR BUDE PROPOJEN PVC OHEB. TRUBKOU P20 SE ZÁSUVKOVOU KRABICÍ A DÁLE NA STŮL

POZNÁMKA EPS:

Součástí realizace je příprava pro EPS. Po celém patře bude natažen kabel J–Y(St)–Y 1x2x0,8mm2 a to tak, že bude začínat v nově vybudovaném stoupacím vedení na chodbě vedle výtahu a potom bude kabel veden po chodbě a postupně bude do každé místnosti zatažena smyčka tohoto kabelu, tak, aby byla přístupná z montážního otvoru pro svítidla. Takto bude postupně provedena příprava do každé místnosti na patře. Na chodbě budou připraveny 3 místa u kraje podhledu aby se k tomuto místu mohl nainstalovat hlásič EPS. Smyčka bude ukončena v nově vybudovaném stoupacím vedení na chodbě vedle výtahu. Na chodbě bude kabel pro EPS před vstupem do místnosti a po výstupu z místnosti pevně připevněn, aby nemohlo dojít ke stažení.

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1NP

vypracoval	HIP
ING. P. ŠULC	ING. ARCH. P. MATOUŠEK

objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60 00 Brno

REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ
POVODÍ MORAVY, s.p. - 2. etapa

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DISPOZICE 1PP a 1NP - DATOVÉ ROZVODY	formát	měřítko	výkr. č.
	4A4	1:50	E.2-01

INTERIÉR DESIGN ARCHITEKTURA