

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ STÁTNÍHO PODNIKU POVODÍ MORAVY, S.P. – 2. ETAPA

Dřevařská 11, 602 00 Brno

E.2 - DATOVÉ ROZVODY

VÝKAZ VÝMĚR - SPECIFIKACE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBY

(dokumentace dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.)

Vypracoval: **Ing. Petr Šulc**

Zakázkové číslo: **1459-196**

Archivní číslo: **1459-16-E.2-B**

Brno, červen 2020

pořadí	Popis položky	Počet	MJ	Cena j. mat.	Celkem mat.	Cena j. mont.	Celkem mont.	Celkem
3.NP								
1	Datová zásuvka 2xRJ45 cat6A vč. keystone cat6A R&M	24,0	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2	Datová zásuvka 1xRJ45 cat6A vč. keystone cat6A R&M, na omítku	2,0	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Modul 45x45 do podlahové krabice, 2xRJ45 cat6A vč. 2xkeyston cat6A R&M (podlahová krabice součástí dodávky silnoproudu)	4,0	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	19" 1U ST Patch Panel 24xRJ45/s, Cat. 6A, gray, fully populated R&M	3,0	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	Vyvazovací panel 19" 1U RAL 7035 ocelový	3,0	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	Patch kabel S/FTP Cat.6A ISO 4P, LSFROH, 1 m	48,0	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7	Patch kabel S/FTP Cat.6A ISO 4P, LSFROH, 2 m	20,0	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8	Patch kabel S/FTP Cat.6A ISO 4P, LSFROH, 3 m	30,0	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9	Datový kabel R&M, Cat. 6A, U/FTP, 4P, LSZH,Dca	2 610,0	m	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10	Kabel H07V-K 10 Zž /CYA/	50,0	m	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11	Kabelový žlab 62/50 včetně kotvení, uchycení	6,0	m	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12	Kabelový žlab 125/50 včetně kotvení, uchycení	26,0	m	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13	Kabelový žlab 250/50 včetně kotvení, uchycení	40,0	m	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
14	Kabelový žlab 200/100 včetně kotvení, uchycení	20,0	m	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15	Kabelový žebřík stoupačka	4,0	m	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
16	Protipožární ucpávky	1,0	soubor	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17	Kabel J-Y(St)-Y 1x2x0,8mm2	270,0	m	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
18	Vyvázání kabelu linky pro EPS	4,0	hzs	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
19	Kabel optický J/A-DQ(BN)H WBF, 8vl., 50/125, OM3, LSOH,	88,0	m	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
20	19", 1U, výsuvná vana pro 24, LC duplex včetně kazet a adapterů	1,0	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21	Vybavení optického rozvaděče pro 8 vláken, kazeta, pigatail, adapter LC duplex	1,0	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
22	Optické ukončení na obou koncích, měření	8,0	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
23	Drobný instalační materiál	1,0	soubor	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní položky SK+TEL								
25	Pomocné stavební práce	1,0	soubor	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
26	Demontážní práce	80,0	hodin	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
27	Nespecifikované drobné práce	1,0	soubor	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
28	Měřicí protokoly - metalika	58,0	soubor	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
29	Koordinační činnost	1,0	soubor	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
30	Cerifikace systému	1,0	soubor	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
31	Projekční práce, dokumentace skutečného provedení	1,0	soubor	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
32	Lešení, plošiny	1,0	soubor	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
33	Dopravné a ostatní náklady	1,0	soubor	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

