

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

**REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ
STÁTNÍHO PODNIKU POVODÍ MORAVY, s.p.
– 2. ETAPA**

Dřevařská 11, 602 00 Brno

D - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VÝKAZ VÝMĚR - 4NP

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBY

(dokumentace dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.)

Vypracoval: Pavel Bartošík

Zakázkové číslo: 1459-16

Archivní číslo: 1459-16-D-B.2

Brno, červen 2020

Položkový rozpočet

Zakázka: **Povodí Moravy - Rekonstrukce - 4NP**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v _____ dne **16.7.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
K celkové ceně bude připočteno DPH 21%.
Součástí rozpočtu není systém generálního klíče.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00
64	Výplně otvorů	HSV			0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
97	Odvoz a likvidace odpadu	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
713	Izolace tepelné	PSV			0,00
720	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00
763	Dřevostavby	PSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00
773	Podlahy teracové	PSV			0,00
775	Podlahy vinylové	PSV			0,00
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00
781	Obklady keramické	PSV			0,00
782	Obklad stěn speciální	PSV			0,00
783	Nátěry	PSV			0,00
784	Malby	PSV			0,00
790	Vnitřní vybavení	PSV			0,00
M21	Elektromontáže	MON			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	Povodí Moravy - Rekonstrukce - 4NP
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		0,13808		0
1	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 2,95	m	2,95000 2,95000	0,00	0,00	0,00102	0,00301	0	0
2	346275115R00	Přizdivky z desek Ytong tl. 150 mm 2,95*0,3	m2	0,88500 0,88500	0,00	0,00	0,15262	0,13507	0	0
3	3-1	Úprava sprchvého koutu 1	kus	0,00000 0,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00		0		0
4	4-1	Zabetonování otvorů stropů po šachtách 8	kus	8,00000 8,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00		17,77388		0
5	612421211R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hrubých 760	m2	760,00000 760,00000	0,00	0,00	0,00454	3,4504	0	0
6	602016193R00	Penetrace hloubková stěn 760	m2	760,00000 760,00000	0,00	0,00	0,00032	0,2432	0	0
7	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 760	m2	0,00000 760,00000	0,00	0,00	0,00367	0	0	0
8	612471413R00	Úprava vnitřních stěn štukem 760	m2	380,00000 760,00000	0,00	0,00	0,00658	2,5004	0	0
9	61-1	Zapravení rýh a prostupů po instalacích ZTI 1	kpl	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
10	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS 250+222	m	472,00000 472,00000	0,00	0,00	0,01733	8,17976	0	0
11	61-2	Zapravení po elektro prostupech a krabicích, hrubá omítka 65+74+2+318	kus	459,00000 459,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
12	61-3	Úprava špalet+nadpraží oken vč.akrylu (kanceláře,schodiště) Úprava parapetů oken vč.akrylu (WC) 20*2	okno	40,00000 40,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
13	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	64,00000	0,00	0,00	0,04558	2,91712	0	0

14	602016105RT1	64 Vrstva podkladní Haftmörtel ručně 3 mm, tloušťka vrstvy 3 mm chodba 410:92	m2	64,00000 92,00000	0,00	0,00	0,00525	0,483	0	0
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		9,29191		0
15	632422120R00	Potěr MORFICO samonivelační ručně tl.10mm vinyl:(17,5+16*5+34+32,4+17,5+32,7+15,9+1,3+13,6+16,5+19,3) koberec:(15,9+30,25)	m2	326,85000 280,70000 46,15000	0,00	0,00	0,02042	6,67428	0	0
16	632421190RU3	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl.80 mm, weberbat rapid, s vlákny (5*0,5+4,3*4+3,245+1+2,9*2+2,8+4,69*2+3,825*4+2,815+4,425)*0,15*1,1 (3,1+5*2+3,825*2+2,575+3+3,825)*0,15*1,1	m2	15,61148 10,63673 4,97475	0,00	0,00	0,16383	2,55763	0	0
17	631663111R00	Oprava trhlin epoxydovou pryskyřicí 20	m	20,00000 20,00000	0,00	0,00	0,003	0,06	0	0
Díl:	64	Výplně otvorů				0,00		0,31062		0,4278
18	642201011RAA	Výměna dveří 1kř, zárubeň, oprava ostění, bez změny velikosti otvoru 3	kus	3,00000 3,00000	0,00	0,00	0,10354	0,31062	0,1426	0,4278
19	64-1	Demontáž zárubně a zajištění otvoru, vč. rožků 1 dvojdveře:2*2	kus	5,00000 1,00000 4,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				0,00		0		0
20	9-1	Zakrývání vstupních schodů, předepsaná cena 10.000,- 1	kpl	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
21	9-2	Zakrývání podlahy v 410 proti poškození, OSB + textilie, předepsaná cena 10.000,- přesunuto do dodávky NÁBYTEK 1	kpl	0,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
22	9-3	Clony proti prachu na schodišti, předepsaná cena 10.000,- 1	kpl	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
23	9-4	Nepostižitelné práce, předepsaná cena 100.000,- 1	kpl	0,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00		0,77133		0
24	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m vinyl:(17,5+16*5+34+32,4+17,5+32,7+15,9+1,3+13,6+16,5+19,3) koberec:(15,9+30,25)	m2	326,85000 280,70000 46,15000	0,00	0,00	0,00158	0,51642	0	0

25	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m 43,5	m2	43,50000 43,50000	0,00	0,00	0,00586	0,25491	0	0
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				0,00		0,75922		0
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m vinyl:(17,5+16*5+34+32,4+17,5+32,7+15,9+1,3+13,6+16,5+19,3) koberec:(15,9+30,25) 43,5	m2	370,35000 280,70000 46,15000 43,50000	0,00	0,00	0,00205	0,75922	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00		0,05046		30,28414
27	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm 2,95*(2,18+2,58+1,49+2,6+1,9+1,5+1,7*2)	m2	46,16750 46,16750	0,00	0,00	0,00067	0,03093	0,131	6,04794
28	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů 64	m2	64,00000 64,00000	0,00	0,00	0	0	0,068	4,352
29	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby 1,3+13,6+16,5+19,3	m2	50,70000 50,70000	0,00	0,00	0	0	0,065	3,2955
30	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% 64	m2	64,00000 64,00000	0,00	0,00	0	0	0,061	3,904
31	783801811R00	Ubroušení lepidla na podlaze, z parket nebo PVC krytiny 17,5+15,9+14,9*2+16*4+32,4+17,5+16+28,8+3,4+15,9+34	m2	275,20000 275,20000	0,00	0,00	0,00001	0,00275	0	0
32	974042544R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 8x15 cm 5*0,5+4,3*4+3,245+1+2,9*2+2,8+4,69*2+3,825*4+2,815+4,425 3,1+5*2+3,825*2+2,575+3+3,825	m	94,61500 64,46500 30,15000	0,00	0,00	0	0	0,022	2,08153
33	974042557R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x30 cm 0,3*3	m	0,90000 0,90000	0,00	0,00	0	0	0,066	0,0594
34	971038331R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm 1	kus	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0,00034	0,00034	0,016	0,016
35	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 92	m2	92,00000 92,00000	0,00	0,00	0	0	0,046	4,232
36	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm elektro:34*2*0,25 klima:13*0,15	m	18,95000 17,00000 1,95000	0,00	0,00	0	0	0,00707	0,13398
37	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 760	m2	760,00000 760,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
38	962084131R00	Bourání příček deskových, sádkokartonových tl.10 cm 2,95*(0,8*8)	m2	18,88000 18,88000	0,00	0,00	0,00067	0,01265	0,1	1,888
39	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet 32,4	m2	32,40000 32,40000	0,00	0,00	0	0	0,005	0,162

40	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm 10,45*1,1	m2	11,49500 11,49500	0,00	0,00	0,00033	0,00379	0,01183	0,13599
41	96-1	Demontáž krytu kabelového žlabu 2,95	m	2,95000 2,95000	0,00	0,00	0	0	0	0
42	766662811R00	Demontáž dveří 1křídlových 23 2*2	kus	27,00000 23,00000 4,00000	0,00	0,00	0	0	0,0018	0,0486
43	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových 12	kus	12,00000 12,00000	0,00	0,00	0	0	0,0881	1,0572
44	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových 22	kus	22,00000 22,00000	0,00	0,00	0	0	0,1104	2,4288
45	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m 1	kus	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0,166	0,166
46	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy, vč. soklů 17,5+15,9+14,9*2+16*4+32,4+17,5+16+28,8+3,4+15,9+34	m2	275,20000 275,20000	0,00	0,00	0	0	0,001	0,2752
Díl: 97		Odvoz a likvidace odpadu				0,00		0		0
47	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením (0,42780+30,28414)	t	30,71194 30,71194	0,00	0,00	0	0	0	0
48	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením (0,42780+30,28414)*2	t	61,42388 61,42388	0,00	0,00	0	0	0	0
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (0,42780+30,28414)	t	30,71194 30,71194	0,00	0,00	0	0	0	0
50	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (0,42780+30,28414)*9	t	276,40746 276,40746	0,00	0,00	0	0	0	0
51	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky (0,42780+30,28414)	t	30,71194 30,71194	0,00	0,00	0	0	0	0
52	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (0,42780+30,28414)	t	30,71194 30,71194	0,00	0,00	0	0	0	0
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (0,42780+30,28414)*14	t	429,96716 429,96716	0,00	0,00	0	0	0	0
54	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí (0,42780+30,28414) -(1,888+0,162+0,13599) -(0,00486+1,0572+2,4288) -0,2752	t	24,75989 30,71194 -2,18599 -3,49086 -0,27520	0,00	0,00	0	0	0	0
55	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádkartonové desky (1,888+0,162+0,13599)	t	2,18599 2,18599	0,00	0,00	0	0	0	0

56	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo (0,00486+1,0572+2,4288)	t	3,49086 3,49086	0,00	0,00	0	0	0	0
57	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina 0,2752	t	0,27520 0,27520	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		0		0
58	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením 0,13808+23,06348+9,29191+0,31062+0,77133+0,75922+0,05046	t	34,38510 34,38510	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00		0,07748		0
59	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm voda:3 elektro:4+1	kus	8,00000 3,00000 5,00000	0,00	0,00	0,00005	0,0004	0	0
60	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 1+1	kus	2,00000 2,00000	0,00	0,00	0,00005	0,0001	0	0
61	713571116R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm 3	kus	3,00000 3,00000	0,00	0,00	0,00005	0,00015	0	0
62	713571118R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 160 mm 2	kus	2,00000 2,00000	0,00	0,00	0,00005	0,0001	0	0
63	713531241R00	Protipožární výplň spár ve stropu tl. přes 150 mm 44,1	m	44,10000 44,10000	0,00	0,00	0,00174	0,07673	0	0
64	713-1	HZS - revize provoz. souboru a st.obj., revize 23	hod	23,00000 23,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				0,00		0		0
65	720-1	ZTI, kanalizace a voda, dle samostatného rozpočtu 1	kpl	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	730	Ústřední vytápění				0,00		0		0
66	730-1	Přesunutí radiátoru, převažení trubek, předepsaná cena 5.000, 1	kpl	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	733	Rozvod potrubí				0,00		0		0
67	733-1	Demontáž a zpětná montáž klimatizačních jednotek, dle samostatného rozpočtu 1	kpl	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	763	Dřevostavby				0,00		8,77274		0
68	342264051RT1	Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace vinyl:(17,5+16*5+34+32,4+17,5+32,7+15,9+1,3+13,6+16,5+19,3)-13,6 koberec:(15,9+30,25) 43,5	m2	356,75000 267,10000 46,15000 43,50000	0,00	0,00	0,0186	6,63555	0	0

69	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 13,6	m2	13,60000	0,00	0,00	0,0186	0,25296	0	0
70	342266111RT1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm 417:1,875*2,95	m2	5,53125	0,00	0,00	0,01782	0,09857	0	0
71	342267111RT1	Římsa pro svítidla 5,4*2+3+5,4*2+18*2	m	60,60000	0,00	0,00	0,01156	0,70054	0	0
72	342261112RS2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 6 cm nad dveřmi:1,9*0,8*2	m2	3,04000	0,00	0,00	0,02807	0,08533	0	0
73	342264515RT2	Revizní dvířka Promat do SDK, 500x500 mm, typ SP, požární odolnost EI 30 1	kus	1,00000	0,00	0,00	0,01028	0,01028	0	0
74	342264513RT2	Revizní dvířka Promat do SDK, 300x300 mm, typ SP, požární odolnost EI 30 2	kus	2,00000	0,00	0,00	0,00487	0,00974	0	0
75	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 3	kus	3,00000	0,00	0,00	0,00016	0,00048	0	0
76	28349014	Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm 1+2 3	kus	6,00000	0,00	0,00	0,0008	0,0048	0	0
77	28349015R	Dvířka revizní plná rozměr 400x400 mm 1	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00085	0,00085	0	0
78	28349016R	Dvířka revizní plná rozměr 500x500 mm 3	kus	3,00000	0,00	0,00	0,001	0,003	0	0
79	342265191R00	Příplatek za otvor v sádrokartonu pl. 0,25 m2 3 velká svítidla:46	kus	49,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
80	342266111RT1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm, izol. miner. tl. 5 cm 2,95*4,3*3	m2	38,05500	0,00	0,00	0,01409	0,53619	0	0
81	713561131R00	Protipožární podhled zavěšený Promatect EI 30 6,4*(0,45+0,3*2)	m2	6,72000	0,00	0,00	0,02505	0,16834	0	0
82	342266111RT2	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky protipožární tl. 12,5 mm, vata tl. 5 cm 2,95*2,5	m2	7,37500	0,00	0,00	0,01566	0,11549	0	0
83	342263991RF1	Příplatek k příčce sádrokarton. za desku tl. 15 mm, FIREBOARD na jedné straně příčky 2,95*2,5	m2	7,37500	0,00	0,00	0,00321	0,02367	0	0

84	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace WC:(1,875+1*2)*1,5	m2	5,81250	0,00	0,00	0,01199	0,06969	0	0
85	342263320RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC 4	kus	4,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
86	342267112RT2	Obklad sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární tl. 12,5 mm vedle výtahu:2,95	m	2,95000	0,00	0,00	0,01941	0,05726	0	0
87	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	8,77274	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		1,82916		0
88	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových do šířky 80 cm 18	kus	18,00000	0,00	0,00	0,00162	0,02916	0	0
89	766-1	Vnitřní dveře plné / částečně prosklené do šířky 80 cm předepsaná cena 3.500,- 18	kus	18,00000	0,00	0,00	0,05	0,9	0	0
90	766-2	Přípatek za atypické rozměry, zárubně do X nebo O, a nestejná výška, předepsaná cena 1.500,- 18	kus	18,00000	0,00	0,00	0,05	0,9	0	0
91	766670021R00	Montáž kliky a štítku 18	kus	18,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
92	766-3	Kování, předepsaná cena 1.300,- 18	kus	18,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
93	766-4	FAB + montáž 18	kus	18,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
94	766-5	Posuvné dveře prosklené, vč. kování a montáže 1	kus	1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
95	766-6	Systémové příčky vč. dveří pro 1 záchod, vč. montáže 2	kpl	0,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
96	766-7	Systémové příčky vč. dveří pro 2 záchody, vč. montáže 1	kpl	1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
97	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,72754	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		0		0
98	767-1	Dvoukřídlé Al dveře na chodbě vč. zárubně, montáže, kování, EI 30 DP3 Sa C3, vč. demont. a zapravení 2	kus	2,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
99	767-2	OK konzoly zajištění demont. litinové potrubí 7	kus	7,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
100	767-3	Montáž konzol 7	kus	7,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl: 773		Podlahy teracové				0,00		0		0

101	773-1	Repase Terazza na schodišti 1	podlaž	0,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
102	773-2	Repase Terazza na ploše 6,4*2,25	m2	0,00000 14,40000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl: 775		Podlahy vinylové				0,00		1,32529		0
103	775-1	Ukončení lištou nebo fabionem, předepsaná cena 250,- vinyl:(17,5+16*5+34+32,4+17,5+32,7+15,9+1,3+13,6+16,5+19,3)	m	280,70000 280,70000	0,00	0,00	0	0	0	0
104	775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením (0,9*3+1,9*2)	m	6,50000 6,50000	0,00	0,00	0,00006	0,00039	0	0
105	61193734.A	Lišta spec.profil přechod š 41 mm dub, předepsaná cena 400,- (0,9*3+1,9*2)	m	6,50000 6,50000	0,00	0,00	0	0	0	0
106	776520010RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, pouze položení, podlahovina ve specifikaci vinyl:(17,5+16*5+34+32,4+17,5+32,7+15,9+1,3+13,6+16,5+19,3)	m2	280,70000 280,70000	0,00	0,00	0,0004	0,11228	0	0
107	28410301R	Podlaha lepená Vinyl 2 mm, předepsaná cena 600,- vinyl:(17,5+16*5+34+32,4+17,5+32,7+15,9+1,3+13,6+16,5+19,3)*1,2	m2	336,84000 336,84000	0,00	0,00	0,0036	1,21262	0	0
108	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	1,32529	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl: 776		Podlahy povlakové				0,00		0,28567		0
109	776570020RA0	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec:(15,9+30,25)	m2	46,15000 46,15000	0,00	0,00	0,00219	0,10107	0	0
110	697411622R	Koberec čtvercový zátěžový, předepsaná cena 650,- koberec:(15,9+30,25)	m2	46,15000 46,15000	0,00	0,00	0,004	0,1846	0	0
111	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,28567	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl: 781		Obklady keramické				0,00		1,15458		0
112	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 64	m2	64,00000 64,00000	0,00	0,00	0,00021	0,01344	0	0
113	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm 10	m	10,00000 10,00000	0,00	0,00	0,00013	0,0013	0	0
114	781415014RAI	Obklad pórovinový do tmele 20 x 20 cm, obklad ve specifikaci 64	m2	64,00000 64,00000	0,00	0,00	0,00431	0,27584	0	0
115	59781571	Obklad 20 x 20 cm, předepsaná cena 450,- 64*1,1	m2	70,40000 70,40000	0,00	0,00	0,0122	0,85888	0	0
116	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem, akrylem nebo omítkou 64*2	m	128,00000 128,00000	0,00	0,00	0,00004	0,00512	0	0

117	781-1	Zřízení otvoru v obkladu nebo dlažbě 40	kus	40,00000 40,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
118	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,15458	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl: 782		Obklad stěn speciální				0,00		0		0
119	782-1	Obklad stěn dle PD (Superfront 19mm), předepsaná cena 1.800,- přesunuto do dodávky NÁBYTEK 92	m2	0,00000 92,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
120	782-2	Úprava zárubní v dřevěném obkladu, předepsaná cena 8.000,- přesunuto do dodávky NÁBYTEK 11	kus	0,00000 11,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl: 783		Nátěry				0,00		0		0
121	783-1	Nátěr ocelových zárubní 17	kus	17,00000 17,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
122	783-2	Nátěr topení a rozvodů 1	kpl	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl: 784		Malby				0,00		0,73782		0
123	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x 356,75+13,6+3,04+38,055+7,375+5,8125 760	m2	424,63250 424,63250	0,00	0,00	0,00015	0,06369	0	0
124	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x 760	m2	760,00000 760,00000	0,00	0,00	0,00017	0,1292	0	0
125	784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x 356,75+13,6+3,04+38,055+7,375+5,8125 760	m2	1 184,63250 424,63250 760,00000	0,00	0,00	0,00046	0,54493	0	0
Díl: 790		Vnitřní vybavení				0,00		0		0
126	790-1	Nábytek vč. kuchyňské linky přesunuto do dodávky NÁBYTEK 1	kpl	0,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		0		0
127	21-1	Elektroinstalace vč. svítidel, dle samostatného rozpočtu 1	kpl	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
128	21-2	Datové rozvody, dle samostatného rozpočtu 1	patro	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		0		0
129	VN1	Kompletační činnost zhotovitel	%	0,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
130	VN2	Zařízení staveniště	%	0,00000	0,00	0,00	0	0	0	0