



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

poskytnuté v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: VD Štěchovice – generální oprava mostovky
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 14. 7. 2020

ZNĚNÍ ŽÁDOSTÍ O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 4. 8. 2020

Dotaz

- 1) V zadání není definován odstín vrchního nátěru souvrství. Upřesní zadavatel konkrétní RAL?
- 2) V zadání není specifikováno množství výměry tmelení spár na ocelových konstrukcích. Předpokládáme, že do spáry bude nejprve vložen provazec například DenBraven a následně přetmelení polyuretanovým tmelem se zaručenou přetíratelností. Souhlasí zadavatel s takovým postupem?
- 3) Bude zadavatel požadovat tmelit spáry na spodní a horní pásnici hlavního ocelového nosníku, když jsou tyto pásy pospojovány - snýtovány celkem až ze šesti plechů?
- 4) Bude zadavatel požadovat tmelit spáry na OK, v případě že je k nosné OK přinýtováno plechové obložení?
- 5) Příprava strojní – broušení v příloze č. 4 je napsáno „Hrany konstrukce opatřené PKO budou zabroušeny na R2 mm“. Jedná se o řezné hrany na nových ocelových konstrukcích nebo se mají obrousit všechny hrany na válcovaných profilech i na původní konstrukci?
- 6) V části STAVEBNĚ – KONSTRUKČNÍ ČÁST D1.2. článek 1.1.4.2 Stupně přípravy povrchu podle ISO 8501-3 je předepsaný stupeň ve všech parametrech definován stupněm P1. Toto zadání je v rozporu s předchozím požadavkem na obroušení všech hran na stupeň R2. Co z toho zadavatel požaduje.
- 7) Má zadavatel prověřenu únosnost nosné konstrukce s ohledem na zatížení konstrukce zavěšeným lešením?
- 8) Připustí zadavatel možnost použití portálového jeřábu pro zhotovitele za účelem přesunu lešení?
- 9) Na návodní straně konstrukce přemostění jsou ve 2 polích umístěny pomocné konstrukce – lávky. Tyto konstrukce jsou v kolizi s předpokládaným umístěním lešení. Zajistí zadavatel jejich demontáž po dobu realizace stavby?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ad dotaz

- ad 1) Zadavatel předpokládá zachování stávajícího nebo podobného odstínu barvy. Po předložení vzorků natřených na referenční část plochy upravené konstrukce bude rozhodnuto o konkrétním odstínu nátěru RAL.
- ad 2) S uvedeným postupem zadavatel souhlasí.
- ad 3) Zadavatel nepožaduje tmelení uvedených spár, neboť se předpokládá, že jejich šířka nepřekročí 1 mm. Tyto části konstrukce je nutno důkladně vytryskat a opatřit nátěrem.
- ad 4) Zadavatel nepožaduje tmelit spáry na OK.
- ad 5) Zabroušeny budou všechny hrany, i na stávajících konstrukcích.
- ad 6) Zadavatel požaduje zabroušení všech hran na R2 mm a dále stupeň otryskání nejméně na stupeň čistoty Sa 2 ½ dle ČSN EN ISO 12944.
- ad 7) Ano, zadavatel má prověřenu únosnost nosné konstrukce s ohledem na zatížení konstrukce zavěšeným lešením.
- ad 8) Zadavatel nepřipouští použití portálového jeřábu pro zhotovitele za účelem přesunu lešení.
- ad 9) Ano, zadavatel zajistí demontáž těchto pomocných konstrukcí – lávek po dobu realizace stavby.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční