



- Poznámky :
- Původní cihelné schodiště bude rozebráno a odstraněno.
  - Původní podlaží pod schodištěm bude odstraněno až na úroveň budoucích podkladních vrstev.
  - Upravený terén bude zhutněn.
  - Provedou se podkladní vrstvy z hutněného kameniva.
  - Provede se vyčištění a příprava styčné svislé plochy venkovního schodiště se stávajícím objektem
  - Vloží se dilatační desky mezi stávající objekt a venkovní schodiště.
  - Zhotoví se betonový základový blok pod cihelné schodiště. Jeho rozměry musí respektovat : rozměry zvolených cihel, výškovou úroveň horní podestýčky, dolní úroveň chodníku. Beton bude proveden tak, aby po provedení všech prací nebyl venku viditelný.
  - Provede se cihelné schodiště a jeho vyspárování.
  - Nové schodiště je přibližnou replikou původního schodiště.

ZODP. PROJEKTANT		STAVEBNÍ ČÁST		ING.ARCH.MILAN ŠINDLER <i>IPD SERVIS</i> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Domanín 106,379 01 Třeboň TEL.777 178440 IČO : 135 01 402	
Ing. arch. Milan Šindler		Daniel Paštyka			
INVESTOR				NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s.p.o., Kostelní 1300/44, Praha 7	
STAVBA A NÁZEV OBJEKTU  NZN OHRADA  ODVODNĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD A ÚPRAVA 1. NÁDVOŘÍ				DATUM	03/2020
				STUPEŇ	DPS
				ČÍS. ZAK.	
NÁZEV VÝKRESU				MĚŘÍTKO 1:25	ČÍS. VÝKR. D.1.1. 302
OBNOVA ZÁPADNÍHO SCHODIŠTĚ - NÁVRH					