


VYPRACOVAL:	Bc. Petr Longin	ZODP. PROJEKTANT:	Bc. David Kubát	 Puttner, s.r.o. ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO tel.: 541 210 038, fax, 541 212 207 e-mail: info@puttner.cz
	<i>Longin</i>		<i>David Kubát</i>	
MÍSTO STAVBY:	u VD KORYČANY	KRAJ:	Zlínský kraj	
STAVEBNÍK:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno			
STAVBA: VD Koryčany - zásobování elektrickou energií				DATUM: Srpen 2020 STUPEŇ: DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: 020-000134 FORMÁT: 11 x A4
OBSAH VÝKRESU: Výkaz výměr				MĚŘÍTKO: - ČÍSLO VÝKRESU: 11

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 020-000134

Stavba: VD Koryčany - zásobování elektrickou energií

KSO:
Místo: VD Koryčany

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 020-000134

Stavba: VD Koryčany - zásobování elektrickou energií

Místo: VD Koryčany

Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 02	Trafostanice	0,00	0,00
SO 03	Kabelové rozvody NN	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Koryčany - zásobování elektrickou energií

Objekt:

SO 02 - Trafostanice

KSO:

Místo: VD Koryčany

CC-CZ:

Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Koryčany - zásobování elektrickou energií

Objekt:

SO 02 - Trafostanice

Místo: VD Koryčany

Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1	K	460600061.2	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	11,000		0,00
2	K	460600071.3	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	110,000		0,00
3	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	2,000		0,00
4	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,000		0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

5	M	TRAFOSTANICE	Betonová kiosková trafostanice (šxdxv) 2100x2900x2360 mm vč elektroinstalace, pospojování, hromosvodu, transformátoru 250kVA, rozvaděče NN, kabelových propojů VN i NN, elektroměrového rozvaděče; technická specifikace dle TZ	kpl	1,000		0,00
6	K	R-21-M-10003	Doprava, montáž, pokládka montážní skupinou vč. jeřábu	kus	1,000		0,00

D 21-M.2 Technologické zařízení 0,00

7	K	X100_01	Měření kompenzace, 1 týden v ostrém provozu	kus	1,000		0,00
---	---	---------	---	-----	-------	--	------

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

8	M	354419860.1	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	35,000		0,00
9	M	354420900	tyč zemnicí 2 m FeZn	kus	4,000		0,00
10	K	210220361	Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	4,000		0,00
11	M	354418850	svorka spojovací SS	kus	22,000		0,00
12	K	220111741	Závěry, koncovky, rozvaděče místní sítě Montáž svorka rozpojovací křižební	kus	3,000		0,00
13	K	220111771	Závěry, koncovky, rozvaděče místní sítě Montáž vedení uzemňovací na povrchu z drátu FeZn do 120 mm2	m	12,000		0,00
14	K	220111776	Závěry, koncovky, rozvaděče místní sítě Montáž vedení uzemňovací v zemi z drátu FeZn do 120 mm2	m	63,000		0,00
15	M	354420620	součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásy zemnicí pás 30 x 4 mm FeZn	m	75,000		0,00
16	K	V004	Doplňující náklady při uzemnění trafostanice vč. asfaltových nátěrů, prostupů to trafostanice, upevnění pásu, kotvícího materiálu...	kus	1,000		0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

17	K	460070753	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásyvu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3	m3	19,100		0,00
18	K	460201603	Hloubení nezapažených rýh strojně pro zemnicí pásek s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 3	m3	3,200		0,00
19	K	460300001	Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě	m3	10,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	460561811	Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu	m3	3,200		0,00
21	K	460600021	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m	m3	19,100		0,00
22	M	592457030	<i>dlažba plošná betonová hladká 50x50x5,5 cm šedá</i>	<i>m2</i>	<i>9,000</i>		<i>0,00</i>
23	K	460650161	Vozovky a chodníky kladení dlažby včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových čtyřhranných	m2	9,000		0,00
24	K	460650032	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze sypaniny včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	9,000		0,00
25	M	58343872	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 8/16</i>	<i>t</i>	<i>3,200</i>		<i>0,00</i>
26	K	460650141.1	Zřízení šterkového lože pod TS, vrstva 150mm	m2	12,000		0,00
27	K	V003	Doplňující práce při usazení trafostanice, finální úpravy povrchu, osetí travou, úklid na staveništi, ostatní drobné práce.	kus	1,000		0,00
28	K	460080112	Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového	m3	1,800		0,00
29	K	V102	Úprava oplocení vč. materiálu v délce 12 m	sada	1,000		0,00
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				0,00
30	K	580106010	Měření při revizích zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního	měření	1,000		0,00
31	K	044002000	Revize	kus	1,000		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
32	K	013254000.1	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1,000		0,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
33	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	...	1,000		0,00
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00
34	K	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	...	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Koryčany - zásobování elektrickou energií

Objekt:

SO 03 - Kabelové rozvody NN

KSO:

Místo: VD Koryčany

CC-CZ:

Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Koryčany - zásobování elektrickou energií

Objekt:

SO 03 - Kabelové rozvody NN

Místo: VD Koryčany

Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	43,000		0,00
2	K	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	430,000		0,00
3	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	43,000		0,00
4	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,000		0,00
5	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	2,000		0,00
6	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	5,000		0,00
7	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	33,000		0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

8	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY)	m	325,000		0,00
9	M	34111620	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x35mm2 (1-CYKY)	m	138,000		0,00
10	M	34111631	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x35+25mm2 (1-CYKY)	m	206,000		0,00
11	M	34111643.1	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x70mm2 (1-CYKY)	m	27,000		0,00
12	M	34111661.1	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x150mm2 (1-CYKY)	m	151,000		0,00
13	M	K0001	SM optický kabel s 8-mi vlákny podporující technologie Gigabit Ethernet (1 Gb/s) s protokolem 1000BASE-LX a 10 Gigabit Ethernet (10 Gb/s) s protokoly 10GBASE-LX4, 10GBASE-LR/LW, 10GBASE-ER/EW. Optický kabel bude s třídou reakce na oheň Eca s vnějším pláštěm typu LSOH (nizkodymavý, bezhalogenní).	m	170,000		0,00
14	K	210812061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	325,000		0,00
15	K	210812037	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2	m	138,000		0,00
16	K	210812051	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x35+25 až 50+35 mm2	m	206,000		0,00
17	K	210812042	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x70 mm2	m	27,000		0,00
18	K	210812044	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x150 mm2	m	151,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	220180201	Zatažení kabelu do tvárnice tratě včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelinou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m	m	344,000		0,00
20	K	220180204	Zatažení kabelu do tvárnice tratě včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelinou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti přes 6 do 9 kg/m	m	112,000		0,00
21	K	210100005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 35 mm ²	kus	24,000		0,00
22	K	210100007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 70 mm ²	kus	8,000		0,00
23	K	210100010	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 150 mm ²	kus	8,000		0,00
24	M	35436029	spojočka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	kus	2,000		0,00
25	K	210101234	propojení kabelu nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací [typ SVCZ 1 až 5] kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 25 až 35 mm ²	kus	2,000		0,00
26	K	210950101	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem	kus	25,000		0,00
27	M	1189375.2	Rozpojovací skříň SR322, vč. pilíře a podkladového materiálu	KS	1,000		0,00
28	K	210191516	Montáž skříní pojistkových tenkocementových v pilíři rozpojovacích bez zapojení vodičů [SR 3.1, 7.1, S/1, 1SRV 3/1]	kus	1,000		0,00
29	K	220110641	Závěrečné práce v síťových a účastnických rozváděčích včetně zalití skříní hmotou, označení závěru vyhotovením a vybavením skříně štítkem a označením rozpárování kabelu ve skříní kabelové jističí	kus	1,000		0,00
30	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	25,000		0,00
31	K	210220021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojující vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ² v průmyslové výstavbě	m	25,000		0,00
32	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000		0,00
33	K	220182031	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	80,000		0,00
34	K	Hod.sazba6	Koordinace postupu prací s ost. profesemi	hod	24,000		0,00
35	M	R-21-M-002	Montážní pěna	Kus	4,000		0,00
36	K	R-21-M-001	Utěsmění kabelů v prostupu pěnou	kus	14,000		0,00
37	M	735345120	tiskoviny pro propagaci, obchodně technickou dokumentaci, informaci a výstavnictví tabulky bezpečnostní s tiskem, 2 barvy plastové A7 105 x 74 mm	kus	2,000		0,00

D	46-M	Zemní práce při extri.mont.pracích					0,00
38	K	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m	kus	2,000		0,00
39	K	460010024.1	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	kus	3,000		0,00
40	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	86,000		0,00
41	K	460070163	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy venkovních rozvaděčů RP 1 a 2 k reléovému domku, v hornině třídy 3	kus	1,000		0,00
42	K	460150263	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	39,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	460150663	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 3	m	84,000		0,00
44	K	460421182	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	31,000		0,00
45	K	460600021	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m	m3	25,000		0,00
46	K	460470011	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení	kus	3,000		0,00
47	K	460470012	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při souběhu	m	25,000		0,00
48	K	460490014	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm	m	131,000		0,00
49	M	34571355	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>		<i>0,00</i>
50	K	210010125	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	10,000		0,00
51	M	34571350	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE</i>	<i>m</i>	<i>160,000</i>		<i>0,00</i>
52	K	210010125.1	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 40 mm uložených volně	m	160,000		0,00
53	K	220182003	Zatažení trubek do otvoru kabelovodu nebo kolektoru 1 až 4 ks ochranné z HDPE	m	160,000		0,00
54	M	34573003	<i>multikanál kabelovodu z HDPE základní 9ti komorový</i>	<i>m</i>	<i>84,000</i>		<i>0,00</i>
55	K	460510313	Kabelové prostupy, kanály a multikanály multikanály plastové včetně osazení, utěsnění a spojování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku 9-cestné	m	84,000		0,00
56	M	58337310	<i>štěrkopísek frakce 0/4</i>	<i>t</i>	<i>6,000</i>		<i>0,00</i>
57	K	460080112	Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového	m3	2,500		0,00
58	M	58932909	<i>beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16</i>	<i>m3</i>	<i>4,500</i>		<i>0,00</i>
59	M	34573019	<i>ucpávka pro multikanál kabelovodu</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>		<i>0,00</i>
60	M	34573004	<i>vložka těsnící 9ti komorového multikanálu z HDPE</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>		<i>0,00</i>
61	M	34573155	<i>komora přístupová kabelovodu z HDPE 1695 x 1100x1220 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
62	K	460531124	Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylenu HDPE půdorysné plochy od 1,0 m2 do 1,5 m2, světlé hloubky od 1,0 do 1,3 m	kus	2,000		0,00
63	M	34573158	<i>víko přístupové komory kabelovodu 1100x1695 LITINA</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
64	K	460070213	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy kabelových objektů (č.v. 49 040), v hornině třídy 3	kus	2,000		0,00
65	K	460560663	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 65 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3	m	84,000		0,00
66	K	460560263	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	39,000		0,00
67	K	460620013	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3 JEDNÁ SE O PROVIZORNÍ ÚPRAVU BEZ DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBY. ZÁDLAŽBY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY.	m2	95,000		0,00
68	K	460650055	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm	m2	5,600		0,00
69	K	460650135	Vozovky a chodníky kryt vozovky z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 7 do 8 cm	m2	5,600		0,00
70	M	58344171	<i>štěrkodrt' frakce 0/32</i>	<i>t</i>	<i>1,900</i>		<i>0,00</i>
71	M	11162100	<i>asfalt silniční obyčejný</i>	<i>t</i>	<i>1,500</i>		<i>0,00</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	R-46-M-009	Zaměření kabelové trasy	kus	1,000		0,00
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							0,00
73	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kpl	1,000		0,00
74	K	580106001	Měření při revizích izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000		0,00
75	K	580106002	Měření při revizích izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000		0,00
76	K	580106003	Měření při revizích izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000		0,00
77	K	580106015	Měření při revizích měření měrného odporu půdy	měření	1,000		0,00
78	K	580107011	Pomocné práce při revizích kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů	kus	1,000		0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00
79	K	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	hod	16,000		0,00
80	K	Hod.sazba2	Pomocné zednické práce	hod	16,000		0,00
81	K	Hod.sazba5	Zabezpečení pracoviště	hod	8,000		0,00
D N01 Spotřební materiál							0,00
82	M	N1	Podružný materiál 5%	kus	1,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
83	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	...	1,000		0,00
84	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000		0,00
85	K	041002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost dozory	...	1,000		0,00
D VRN4 Inženýrská činnost							0,00
86	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU NOVÉ PS !!!	...	1,000		0,00