



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

209552/2012-MZE-130706



000168448984

ÚTVAR: Pozemkový úřad Kutná Hora
ČÍSLO ÚTVARU: 130706

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

SPISOVÁ ZN.: 2VZ30806/2012-130706
NAŠE ČJ.: 209552/2012-MZE-130706

VYŘIZUJE: Ing. Libuše Gruberová
TELEFON: 327536012
E-MAIL: Libuse.Gruberova@mze.cz
ID DS: yphaax8

ADRESA: Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1

DATUM: 15. 11. 2012

Dodatečné informace - POlní cesty C2, C15, C17 v k.ú. Miskovice

Pozemkový úřad kutná Hora obdržel dne 12.11.2012 žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Polní cesty C2, C15, C17 v k.ú. Miskovice“ ve znění:

„1. PC Miskovice

1.1 Nakládání výkopku

a. Cesta C 2 SO 2

Stavební díl č.16 položka 167101101R00 - Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m³.....dle našeho názoru nesouhlasí výměra (**55,7 m³**),proto Vás žádám o upřesnění jak k této hodnotě projektant dospěl. Do položky nakládání by podle našeho názoru měl patřit součet následujících položek:

Pol.č - 171101141R00 Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m³/m = **114 m³**

Pol.č - 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním = **157,8 m³**

Pol.č - 174101103R00 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním = **269,1 m³**

Pol.č - 181301111R00 Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m² - (1690 m² x 0,1 m) = **169 m³**

Pol.č - 182301131R00 Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m² - (2987 m² x 0,1 m) = **298,7 m³**

Pol.č - 569551111R00 Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl.15 cm - (600 m² x 0,15 m) = **90 m³**

Celková hodnota pro nakládání = **1098,6 m³**

b. Cesta C 15

Stavební díl č.16 položka 167101101R00 - Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m³..... dle našeho názoru nesouhlasí výměra (**41,6 m³**),proto Vás žádám o upřesnění jak

k této hodnotě projektant dospěl. Do položky nakládání by podle našeho názoru měl patřit součet následujících položek :

Pol.č - 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním = **73,6 m³**

Pol.č - 182301131R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m² - (1093 m² x 0,1 m) = **109,3 m³**

Pol.č - 569551111R00 Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl.15 cm - (82 m² x 0,15 m) = **12,3 m³**

Celková hodnota pro nakládání = **195,2 m³**

c. Cesta C 17

Stavební díl č.16 položka 167101101R00 - Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m³..... dle našeho názoru nesouhlasí výměra (**1521 m³**),proto Vás žádám o upřesnění jak k této hodnotě projektant dospěl. Do položky nakládání by podle našeho názoru měl patřit součet následujících položek :

Pol.č - 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním = **212 m³**

Pol.č - 182301131R00 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m² - (3754 m² x 0,1 m) = **375,4 m³**

Celková hodnota pro nakládání = **587,4 m³**

d. Cesta C2 SO 1

-V tomto stavebním objektu položka pro nakládání výkopku úplně chybí.

Položky :

Pol.č - 171101141R00 Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m³/m = **15 m³**

Pol.č - 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním = **10 m³**

Pol.č - 182301121R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm, do (nad)500 m² - (368 m² x 0,1 m) = **36,8 m³**,pokud je plocha 368 m² správně(viz.dotaz 1.2 a).

Celková hodnota pro nakládání = **61,8 m³**

1.2 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m²

a. Cesta C2 SO 1

- Ve výkazu výměr je uvedena výměra **368 m²** ale dle „výkazu kubatur“ má být **1104 m²**.

Dotaz : je výměra **368 m²** správně.

1.3 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1

a. Cesta C2 SO 1

- Ve výkazu výměr je uvedena výměra **368 m²** ale dle „výkazu kubatur“ má být **1104 m²**.

Dotaz : je výměra **368 m²** správně.

1.4 Směs travní technická

a. Cesta C2 SO 1

- **11,6 kg** travní směsi souhlasí pro výměru 368 m² ale pokud je správná výměra pro založení trávníku lučního 1104 m² tak je travního semene málo.

Dotaz: je množství **11,6 kg** travního semene dostačující.

1.5 Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině

a. Cesta C2 ozelenění SO 2

- Výkaz výměr a technická zpráva udává 33 ks stromků pro výsadbu ale v PD situace stavby je vyznačeno pouze 32 ks stromků.

Dotaz: Kolik kusů stromků je správné množství.

b. Cesta C 17 ozelenění

- Výkaz výměr udává 34 ks stromků pro výsadbu ale v technické zprávě a PD situace stavby je vyznačeno pouze 25 ks stromků.

Dotaz: Kolik kusů stromků je správné množství.“

Na základě této žádosti kontaktoval zadavatel veřejné zakázky autora projektové dokumentace, aby se k výše uvedenému vyjádřil. Níže uvádíme odpověď projektanta:

„1.1 Nakládání výkopku, body a-d:

Položka 16710..... nakládání výkopku v hor.1-4, je použita u všech objektů stavby pro vytlačenou horninu a zeminu pro zpevnění krajnic. Dále je u cesty C17 tato položka užitá pro dovoz přebytečné zeminy od C 2 a C15.

Pro ostatní případy uvedené v žádosti o informace tato položka nepřísluší, neboť se nepředpokládá umístění potřebné zeminy a ornice ve větší vzdálenosti než 10 m, resp. 30 m od místa využití.

bod d: Nakládání vytlačené zeminy a zeminy pro krajnice je do výkazu výměr doplněno.

1.2-1.4: Výkaz výměr je opraven dle bilance na hodnotu 1104 m².

1.5: Výsadba stromků bude v počtu 33 ks, v souladu s výkazem výměr a technickou zprávou.

1.6: Výsadba stromků na C 17 bude v počtu 25 ks. Ve výkazu výměr je rezerva na přepokládaný úhyn sazenic v rámci celé stavby. Vzhledem k nejsušší poloze je tato rezerva zahrnuta do výkazu u C17.“

V příloze Vám zasiláme vyjádření projektanta a opravené výkazy výměr pro polní cestu PC2 SO 01 a SO 02, které nahrazují původní výkazy výměr, pro uvedenou plní cestu a stavební objekty.

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Pozemkového úřadu Kutná Hora

Přílohy:

1. Vyjádření projek. z 14.11.12.pdf
2. C.1.3 Slepý-cesta C2-SO1-oprava.xls
3. C.2.3 Slepý-cesta C2-SO2-oprava.xls