

Zadavatel:

Povodí Odry, státní podnik

se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 70890021

Veřejná zakázka:

„VD Morávka – převedení extrémních povodní, stavba č. 4074“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle
ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. I. ze dne 12. 10. 2020

Žádost č. 1 ze dne 6. 10. 2020:

V soupisu stavebních prací, v rámci stavebního objektu SO 01 Sekundární přeliv v položce č.22 Převázka ... je uvedená délka 3,5m. Dle PD č.výkresu 3.5.1, řez 01/03 ... je převázka délky 1,5m. Žádáme zadavatele o opravu, případně o objasnění.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že dle Statického výpočtu je rozteč zápor 1,35 m, 3 ks zápor typ A + 1 ks zápor na předělu k pažení typ B, celkem tedy 4 ks zápor. Délka 3,5 m uvedená v soupisu je součtem dvou ks převázek 1,5 m s rezervou.

Žádost č. 2 ze dne 6. 10. 2020:

V soupisu stavebních prací, v rámci stavebního objektu SO 02 Bezpečnostní přeliv a spadiště v položce č.10 Osazení zápor ocelových ... je uvedeno pro pažení typu C množství 14 kusů. Dle PD č.v.3.1. při rozteči á1m je 13 kusů. Žádáme zadavatele o opravu, případně o objasnění.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že správný počet zápor je 13 ks. Je promítnuto do nového soupisu, který je součástí přílohy vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č. 3 ze dne 6. 10. 2020:

V soupisu stavebních prací, v rámci stavebního objektu SO 02 Bezpečnostní přeliv a spadiště v položce č. 13 Převázka ... je u pažení typu B uvedená délka převázky 5 m. Dle našeho názoru, pokud má být převázka (jedna horní, jedna spodní) přes celou délku, tak by měla mít každá délku 6,5m. Žádáme zadavatele o opravu, případně o objasnění.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že správná délka převázek je 7,0 m, převázky mají být dle Statického výpočtu vedeny šikmo (rovnoběžně s linií vršku zápor). Je promítnuto do nového soupisu, který je součástí přílohy vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č. 4 ze dne 6. 10. 2020:

V soupisu stavebních prací, v rámci stavebního objektu SO 02 Bezpečnostní přeliv a spadiště v položce č. 60 Dodávka a osazení injektážního pakru je uveden výpočet pro pravou a levou stěnu. Žádáme zadavatele o objasnění výpočtu VV, tj. uvedení popisu k jednotlivým hodnotám, které jsou ve vzorci, tak aby byla umožněna kontrola postupu výpočtu, a tím i celkové výměry položky v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že se jedná se o výměru injektáže zachovávaných betonů po odbourání, před dobetonávkou. Např. $(242 \text{ m}^2 * 1.01 + 4.9 \text{ m} * 10.1 \text{ m}) * 0.15$:

- 242 m² - pohledová plocha stávajících betonů po odbourání (bloky 03 - 06)
- 1.01 - přenásobení plochy pro ukloněný povrch - zvětšení o 1%
- 4,9 m - průměrná výška stávajícího betonu bloku 2 po odbourání
- 10,1 m - délka horní hrany bloku 2 v půdorysu
- 15% - předpoklad injektované plochy

Obdobně je stanovena výměra pro druhou stěnu přelivu / spadiště.

Žádost č. 5 ze dne 6. 10. 2020:

V soupisu stavebních prací, v rámci stavebního objektu SO 03 Skluz v položce č. 30 Trn z betonářské oceli včetně zainjektování ... uvedený výpočet "hreb_svah_LB*0,3 " 38 "v rastru 1,9x1,9 m ... 0,3 ks/m²". V PD, tj. ve výkrese č.3.1.2. ani v jiné části PD jsme nedohledali plochu této velikosti. Žádáme zadavatele o doplnění PD, případně o objasnění.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že se jedná o dočasné zabezpečení LB svahu výkopu a výlomu pro případ nátoku vody do rozestavěného skluzu. Viz výkres PF 19 (D.03_3.4.3), položky legendy 5 a 6. 38 m je rozvinutá délka zajišťovaného svahu viz výkres výkopu horní (D.03_3.1.2), blok 04 - 08, zde je chybně použita fialová šrafa, místo modré zobrazující svah zajištěný hřebíkováním. Kontrolní výpočet je možné provést na základě staničení dilatačních spar uvedených dil. bloků v podélném profilu (D.03_3.3.2).

Žádost č. 6 ze dne 6. 10. 2020:

V soupisu stavebních prací, v rámci stavebního objektu SO 03 Skluz v položce č.31 Osazení kotvy kabelové ... uvedený výpočet VV "LB - pažení F - 2PKD" 7,0 * 4 "ks". V PD, tj. ve výkrese č.3.1.2. ani v jiné části PD jsme nedohledali řez pažením typu E, proto nelze ověřit počet těchto kotev. Žádáme zadavatele o doplnění PD, případně o objasnění.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že v dotazu je jednou uvedeno pažení typ E a jednou typ F.

Pažení typ E: viz půdorysný zakres kotev ve výkrese výkopu horní (D.03_3.1.2), není zakresleno v samostatném řezu. Řez pažením typu E - viz Statický výpočet (D.02_2.2, str. 45 a 46).

Pažení typ F: viz půdorysný zakres kotev ve výkrese výkopu horní (D.03_3.1.2) a řez v PF 17 (D.03_3.4.2).

Žádost č. 7 ze dne 6. 10. 2020:

V soupisu stavebních prací, v rámci stavebního objektu SO 03 Skluz v položce č. č.60 Vrty přenosnými kladivy ... chybí výpočet délky vrtů. V soupisu prací jsme také nedohledali navazující položku pro samotnou těsnící injektáž těchto vrtů. Žádáme zadavatele o doplnění, případně o objasnění.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že se jedná o provedení těsnící injektáže PUR. Množství v pol. 60 je uvedeno odkazem (figurou) „tesnici_inj“, která je vypočtena v pol. 71. „Dodávka a osazení injektážního pakru“ – představuje počet pakrů tedy i vrtů pro injektáž. V pol. 60 je počítáno 0,50*tesnici_inj tedy 0,50m na 1 vrt.

Vlastní injektáž pro tyto vrty je v pol. 69 „Injektování vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou povrchové vysokotlaké tlakem do 30 MPa“ dodávka PUR pak v následující pol. 70. Množství je opět počítáno na kus vrtu odkazovaného (figurou) „tesnici_inj“ Injektáž 0,25 h/vrt a PUR 0,33 l/vrt.

Položky v soupisu jsou pro ověření výměr dostačující.

Žádost č. 8 ze dne 6. 10. 2020:

Jakým způsobem bude dopravován materiál a mechanizace pro potřeby realizace stavebního objektu SO 03 Skluz? Domníváme se, že v soupisu stavebních prací a PD chybí provizorní komunikace pro mechanizaci a dopravu materiálu, která je dle našeho názoru nutná pro realizaci balvanitého opevnění s proštěrkováním na štět na PB a LB. Žádáme zadavatele o doplnění, případně o objasnění.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že součástí položky 6 je 150 m³ výkopu provizorní komunikace na LB v dolní části skluzu pro příjezd stavební techniky do staveniště skluzu. Zásyp je součástí pol. 44. Pro manipulaci se stavebním materiálem je předpokládáno využití věžového jeřábu. Pro navážení materiálu opevnění za PB zdí skluzu je předpokládáno využití částečně zasypaného výkopu a výlomu za PB zdí, tzn. po dokončení ŽB konstrukce, drénu a zásypu.

Zohlednění nákladů na provizorní komunikaci za PB zdí skluzu je možné - viz položku č. 4 ve VON.

Žádost č. 9 ze dne 6. 10. 2020:

V dokladové části projektové dokumentace chybí vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, správy CHKO Beskydy. Žádáme zadavatele o doplnění, případně o objasnění.

Informace zadavatele:

Zadavatel poskytuje chybějící vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, správy CHKO Beskydy jako přílohu vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č. 10 ze dne 6. 10. 2020:

V PD jsme nedohledali přípojně místo elektro pro ZS a pro věžový jeřáb. Žádáme zadavatele o doplnění, případně o objasnění.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že zajištění přípojněho místa je součástí zařízení staveniště, řeší zhotovitel stavby - viz položku č. 1 ve VON.

Žádost č. 11 ze dne 6. 10. 2020:

V PD jsme nedohledali územní souhlas pro dočasnou stavbu zařízení staveniště. Žádáme zadavatele o doplnění, případně o objasnění.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že v rámci projektu nebyl řešen, zajišťuje zhotovitel stavby, je součástí položky 1 ve VON.

Žádost č. 12 ze dne 6. 10. 2020:

Žádáme zadavatele o objasnění, zda zadavatel má zajištěn na VD Morávka trvalý technicko-bezpečnostní dohled a zda bude požadovat po zhotoviteli jeho zajištění během výstavby.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že Trvalý výkon TBD zajišťuje investor. Výkon mimořádného TBD je součástí prací zhotovitele, viz SO 06.2, položku 6.

Žádost č. 13 ze dne 7. 10. 2020:

V TZ stavebního objektu SO 03 - Skluz v kapitole 2.7.3 je uvedeno: Vytříděný materiál z výlomů a bouracích prací bude v potřebném rozsahu znovu použit do opevňovacích prvků. Soupis prací neobsahuje položky pro separaci a třídění materiálů po jejich vybourání včetně nakládání a přesunu hmot. PD neuvádí plochu pro uložení tohoto materiálu na MD. Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací a PD, případně o objasnění.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že vybouraný materiál z betonových konstrukcí je v jednotlivých objektech přemístěn do 3 km na mezideponii. (položky 997321511 a 997321611 Přesun sutě a vybouraných hmot).

SO 01 obsahuje samostatnou položku č. 107 „Dovoz vybouraných betonových bloků z mezideponie do 2 km, vč. naložení a případné úpravy bloků na D cca 0,6 m“, která zahrnuje naložení, dovoz a úpravu betonových bloků.

V SO 03 samostatná položka pro dopravu a úpravu betonových bloků není vzhledem k použití do plošného opevnění prolitého betonem uvažována.

Hmotnost položky uložení těchto bloků (pol. 111 „Zřízení záhozu z betonových bloků z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg“) je započtena do vnitrostaveništního přesunu hmot. Přemístění ze staveništní skládky zpět na místo uložení je tedy součástí vnitrostaveništního přesunu hmot stejně jako u ostatních položek ÚRS zahrnujících materiál. (tato informace je uvedena i v poznámce k položce v soupisu prací).

Při naložení na meziskládce se předpokládá naložení vhodnějšího materiálu. Vytřídění a úprava betonových bloků je doplněna samostatnými R - položkami.

v SO 01 doplněna pol. 238 kód 462-R01b „Vytřídění a úprava vhodných betonových bloků na meziskládce pro opětovné použití“. Položka je mimo pořadí vložena za pol. 107.

v SO 03 doplněna pol. 214 kód 462-R01b „Vytřídění a úprava vhodných betonových bloků na meziskládce pro opětovné použití“. Položka je mimo pořadí vložena za pol. 111.

Žádost č. 14 ze dne 7. 10. 2020:

Soupis prací stavebního objektu SO 03 - Skluz obsahuje pol č. 111 Zřízení záhozu z betonových bloků z terénu ... jejíž výměra činí 178,508 m³. Současně obsahuje položku č. 116 Balvanitý skluz z lomového kamene tl. 700 až 1200 mm v množství rovněž 178,508 m³. Výkaz výměr uvažuje s využitím 50 % kamenů, 50 % betonů.

V TZ v kapitole 2.7.8 je uvedeno, že "Terén zde bude opatřen skrytým opevněním, tvořeným balvany kladenými na štět D=0,8 m s proštěrkováním. Alternativně je možné použít prost beton z demolice skluzu s prolitím betonem do výšky 0,15 m pod horní rovinu bloků."

Žádáme zadavatele o informaci, která položka bude platná pro zřízení balvanitého opevnění a v jakém množství má uchazeč kalkulovat její využití.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že použití opevnění z vybouraných betonových bloků prolitých betonem a balvanitým opevnění z nového nakupovaného kamene se předpokládá 50% na 50%. Uchazeč nacení objemy prací tak, jak jsou uvedeny v soupisu prací a dodávek.

Žádost č. 15 ze dne 7. 10. 2020:

V TZ stavebního objektu SO 03 – Skluz je uvedeno, že veškeré zámečnické výrobky s výjimkou nerezových budou opatřeny metalizací žárovým zinkováním a nátěrovým systémem dle TP.

Soupis prací uvádí u ocelových prvků povrchová úprava - žárové zinkování. Žádáme zadavatele o jednoznačné určení způsobu povrchové úpravy ocelových prvků.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že Soupis prací v SO 03 obsahuje pouze dva ocelové výrobky

Pol. 153 „dodávka ocelového zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m vč. povrchové úpravy - žárové zinkování“ v podrobném popisu položky je povrchová úprava podrobně specifikována v souladu s Technickými podmínkami i s nátěrovým systémem.

Nátěrový systém je tedy požadován.

Pol. 202 „5/Z - Kotevní deska plech 10-100/100mm s kotevní výztuží (pracnami) do betonu“

V plném popisu položky je definována povrchová úprava – žárové zinkování. Jedná se o kotevní destičku pro připojení zemnění v tomto případě bude povrchová úprava pozinkování bez nátěrového systému.

Žádost č. 16 ze dne 7. 10. 2020:

Soupis prací stavebního objektu SO 03 - Skluz obsahuje položku č. 66 Injektování povrchové vysokotlaké ... s množstvím 484 hod. Žádáme zadavatele o objasnění množství časové náročnosti injektáží formou výpočtu VV, případně odkaz na tuto hodnu v PD, tak aby byla umožněna kontrola postupu výpočtu, a tím i celkové výměry položky v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že pol. 66 „Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitém obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa“ představuje injektování kořenů kotev. Předpokládána je doba 1,1 h na 1 m kořene kotvy. Výpočet je uveden ve výkazu výměr zahrnuje součin délky kořene, počtu kotev a 1,1 h/m kořene kotvy.

Žádost č. 17 ze dne 7. 10. 2020:

Soupis prací stavebního objektu SO 03 - Skluz obsahuje položku č. 69 Injektování vysokotlaké pryskyřicemi ... s množstvím 79,25 hod. Žádáme zadavatele o objasnění množství časové náročnosti injektování formou výpočtu VV, případně odkaz na tuto hodnu v PD, tak aby byla

umožněna kontrola postupu výpočtu, a tím i celkové výměry položky v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že pol. 69 představuje těsnící injektáž líce stěny PUR. Předpokládáno je injektování 0,25h/ 1 kus vrtu. Výpočet je uveden ve výkazu výměr. Počet vrtů je uveden odkazem (fugurou) „tesnici_inj“, která je vypočtena v pol. 71 „Dodávka a osazení injektážního pakru prům. 13 mm“ a představuje počet injektovaných vrtů.

Žádost č. 18 ze dne 7. 10. 2020:

V soupisu prací stavebního objektu SO 04 Úpravy v LB zavázání a vlnolam jsme nedohledali položku na dodání a montáž pracovní plošiny na návodní straně hráze a instalaci záchytného systému s plovoucí nornou stěnou, které budou přesouvány současně s pracovní plošinou. Tato opatření jsou požadována PD pro práce na koruně hráze. Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací, případně o objasnění.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že pro provádění spárování vlnolamu na návodní straně hráze je v soupisu prací uvedena položka č. 76 kód 9-R16.2 „Přenosné lešení pro provádění přespárování vlnolamu (dodávka/pronájem, zřízení, přemísťování, odstranění)“ s poznámkou o nutnosti zabezpečení ochrany těsnící folie.

Pro zajištění ochranných opatření soupis prací a dodávek obsahuje položku 81 kód 9-R17.5 „Opatření na návodním líci vlnolamu pro zamezení pádu osob, nářadí a stavebního materiálu na návodní těsnění respektive do nádrže (dodávka/pronájem, zřízení, přemísťování a odstranění)“

S úplným popisem: „Opatření po dobu realizace prací na návodním líci vlnolamu bude udržovat taková opatření, která zamezí pádu osob, nářadí a stavebního materiálu na návodní plášťové těsnění hráze, respektive do nádrže. Pod pracovní plošinou bude instalován posuvný záchytný systém a plovoucí norná stěna, které budou přesouvány současně s pracovní plošinou.“

Žádost č. 19 ze dne 7. 10. 2020:

Soupis prací jednotlivých objektů obsahují položky nazvané „Poplatek za uložení na skládce“, jedná se o zeminy, kameny, vybourané betony, suti, asfalty bez dehtu apod.. Příloha č. 1 zadávací dokumentace „Smlouva o dílo“ v čl. III. odst. 2) písm. i) ukládá povinnost zhotoviteli „...odvážet a likvidovat odpady vzniklé v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady...“. Právní předpisy v této

oblasti stanovují prioritně nakládání s odpady jiným způsobem, než je jejich ukládání na skládce. Žádáme zadavatele o objasnění, jak má uchazeč zohlednit nakládání s odpady v rámci nabídky v případě, že odpad nebude ukládán na skládce, ale bude využit, recyklován nebo likvidován jiným způsobem? Jak má uchazeč postupovat při oceňování předaných soupisu prací? Jakým způsobem bude zadavatel (objednatel) při realizaci zakázky hradit náklady na odvoz a likvidaci odpadů zhotoviteli v případě, že odpad nebude ukládán na skládce, ale bude využit, recyklován nebo likvidován jiným způsobem?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že Soupis prací a dodávek je zpracován na základě cenové soustavy ÚRS 2019/II. Samostatné položky pro uložení na skládku nebo recyklační skládku obsahuje cenová soustava ÚRS až od verze 2020/I. Položky je třeba chápat jako náklady na likvidaci odpadu odpovídajícím zákonným způsobem v souladu s možnostmi konkrétního uchazeče.

Položky za „Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu...” (např. SO 03 položky 191, 192 a další) jsou v soupisu nahrazeny R - položkou „Poplatek za likvidaci odpadu v souladu se zákonem o odpadech.”

Žádost č. 20 ze dne 8. 10. 2020:

Soupis prací stavebního objektu SO 03 - Skluz obsahuje položku č. 88 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 20/25 - XC2. Ve výkazu výměr této položky jsou odkazy na výkresovou dokumentaci, kterou jsme v předané projektové dokumentaci předmětného objektu nedohledali. Jedná se o dokumentaci označenou D.02_3.7.01 až D.02_3.7.17. Podobné odkazy na tuto dokumentaci jsou také u položek č. 89, č. 90, č. 91, č. 92. Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací, případně o objasnění.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že jedná se o překlep, správná čísla příloh jsou D.03_3.7.01 až D.03_3.7.17. Je opraveno v novém soupisu prací.

Žádost č. 21 ze dne 8. 10. 2020:

Projektová dokumentace stavebního objektu SO 03 - Skluz obsahuje výkresy, ze kterých nejsou patrné údaje, které jsou nutné pro ověření správnosti výpočtů množství např. kubatur uvedených ve výkazu výměr poskytnutých zadavatelem. Jedná se o výkresy označené D.03_3.7.01 až D.03_3.7.17, které definují podkladní betony pod novou ŽB konstrukci skluzu, ale neobsahují kóty tloušťek těchto podkladních betonů. Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace tak, aby bylo zhotoviteli umožněno pro položku č. 88 Konstrukce

vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 20/25 - XC2 ověřit hodnotu množství 1305,521m³ uvedenou v soupisu prací.

Informace zadavatele:

Zadavatel odkazuje na TZ D.03_1, kapitolu 2.7.5. Odkaz na uvedenou TZ a str. je doplněn v novém soupisu prací. Přikládáme samostatný soubor s vysvětlením výpočtu kubatury podkladního betonu: mor_dps_odpovedi_3_201012_podklad_beton.docx., který je součástí přílohy vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č. 22 ze dne 8. 10. 2020:

Soupis prací stavebního objektu SO 01 Sekundární přeliv obsahuje položky vodorovného přemístění výkopku na MD (pol. č. 31 až č. 34) a současně uložení tohoto výkopku na skládce (pol. č. 38). Žádáme zadavatele o objasnění, zda se má výkopek uložit na MD a až následně umístit na skládce stavebního odpadu? V tomto případě by v soupisu prací chyběly položky související s opětovným naložením. Nebo se má výkopek odvážet rovnou na skládku stavebního odpadu? Žádáme zadavatele o objasnění nakládání s výkopkem a opravu resp. doplnění soupisu prací o chybějící položky.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že u položky přemístění zeminy do 10 km + 10x příplatek za ZKD 1 km je poznámka „přemístění na MD“ uvedena chybně. Předpokládá se odvoz a likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Opraveno v nové verzi soupisu prací.

Žádost č. 23 ze dne 8. 10. 2020:

Soupis prací stavebního objektu SO 05a - Terenní úpravy obsahuje pol. č. 33 Nařezání kmenů po pokácených stromech na metry, našťipání velkých průměrů, přemístění a srovnání u příjezdové komunikace, kvantifikováno množstvím 1 kpl. Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací o určení velikosti průměrů kmenů, které mají být našťipány.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že průměry a množství kácených stromů je jednoznačně patrné z položek kácení stromů v tomto objektu pol. 2, 4 a 5. Případně z přílohy D.05_1.2 na kterou se soupis odkazuje. Doplněno i do poznámky k položce v opraveném soupisu prací.

V popisu položky 33 je dále doplněn požadavek na šťipání kmenů s průměrem větším než 300 mm.

Žádost č. 24 ze dne 8. 10. 2020:

Soupis prací stavebního objektu SO 05a - Terenní úpravy obsahuje pol. č. 57 osivo směs travní krajinná-rovinná, kvantifikovánu množstvím 305,703 kg. V technické zprávě tohoto stavebního objektu dle bodu 2.7.5 je nutné provést chemický rozbor hrabanky a poté zvolit vhodnou travní směs. Žádáme zadavatele o objasnění, jak má zhotovitel postupovat při oceňování této položky, když travní směs bude určena, až na základě chemického rozboru hrabanky.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že v TZ D.05_1.1 byl požadavek na chemický rozbor hrabanky odstraněn, viz příložená TZ.

Žádost č. 25 ze dne 8. 10. 2020:

Soupis prací stavebního objektu SO 03 – Skluz obsahuje pol. č. 189 Zapravení pomocných pracovních otvorů v ŽB konstrukci, kvantifikovánu množstvím 1 kpl. Žádáme zadavatele o určení a specifikaci pracovních otvorů v ŽB konstrukci.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že detailní návrh zatěsnění pomocných pracovních otvorů řeší zhotovitel stavby, viz TZ D.03_1, kapitolu 3.2.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace a ustanovením § 98 odst. 4 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 2. 11. 2020

Hodina: 11:00

Přílohy:

Upravený soupis prací

Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, správy CHKO Beskydy

Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, správy CHKO Beskydy

Výpočet podkladního betonu

D.05_1.1 Technická zpráva

V Ostravě 12. října 2020

Povodí Odry, státní podnik

právně zastoupený

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

(podepsáno elektronicky)