



PODROBNÁ SITUACE  
M 1:250

LEGENDA:

- Uliční vpust'
- Šachta, poklop
- Vzrostlý strom
- El. zařízení, lampa
- Polohopis
- Katastrální mapa

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- sdělovací vedení nadz. - stávající
- sdělovací vedení podz. - stávající
- plynovodní potrubí STL - stávající
- vodovodní vedení - stávající
- kanalizace - stávající
- smíšená kanalizace - stávající
- nadzemní vedení VN - stávající
- nadzemní vedení VVN - stávající
- podzemní vedení NN - stávající
- podzemní vedení VO - stávající

Pozn.:  
Průběh inženýrských sítí byl vynesen z orientačních zákresů  
pořízených jejich správci a je pouze orientační!

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 101 - Komunikace
- SO 111 - Chodníky a pruh pro cyklisty
- SO 201 - Rekonstrukce potoka
- SO 301 - Odvodnění
- SO 401 - Rekonstrukce osvětlení Jankovcova - Skupova
- SO 402 - Rekonstrukce osvětlení Skupova - Masarykova

LEGENDA VYTÝČENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- podzemní ELTODO VO
- CETIN podzemní
- plynovodní potrubí GASNET STL
- podzemní vedení ČEZ TELCO PRO SERVICE
- podzemní vedení ČEZ VN
- podzemní vedení ČEZ NN

LEGENDA NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ:

- Svítidla
- Uliční vpusti
- Veřejné osvětlení
- Hrana opěvnění vodního toku
- Osa vodního toku

- Komunikace - živinový povrch
- Pruh pro cyklisty - živinový povrch
- Chodník - povrch betonová dlažba
- Ozelenění ploch
- Bezpečnostní odstup
- hmatný pás z reliéfní dlažby

- Přijezd k zařízení staveniště
- Plocha pro otáčení vozidel
- Plocha pro skladování materiálu a zařízení staveniště

Pozn. 2:  
Před vybudováním zařízení staveniště na pozemcích,  
které budou použity pro zařízení staveniště tj. 648/2 a 648/3  
se provede vytýčení sítí na těchto pozemcích.  
Pro ochranu sítí, bude na těchto místech použito pro pojezd  
těžké techniky silničními panely.  
Pro použití pozemku bude udělena úprava a to následující:  
- bude provedena skrytka omíčky  
- stávající stromy budou ochráněny pomocí pletiva  
- stávající zábradlí a náletové dřeviny budou odstraněny  
- pozemek bude po celou dobu stavby oplocen pomocí  
nerozbitelného mobilního oplocení.  
Po dokončení stavby bude pozemek vrácen do původního  
stavu, oset a zatravněn.  
Bude opatřen pletivovým oplocením s ocelovými sloupky do  
betonových patek.

Pozn. 3:

Všechny příjezdové cesty k objektu policie včetně počtu  
parkovacích míst budou zachovány  
Dle vyjádření PČR bude dále dodrženo:  
- hlavní pohyb stavební techniky a návoz materiálu pro  
vybudování staveniště dle návrhu opatření pro dočasný zábor  
může probíhat bez omezení 3 dny na začátku a na konci  
stavby v různém časovém úseku  
- v průběhu stavby pouze v nejnutnějších případech, nárazové  
a to mimo pracovní dobu od 16:00 hod do 6:00 hod, v  
pracovní dny, o víkendech neomezeně, v případě potřeb PČR  
ÚO Teplice a konání policejní akce bude po tel. dohodě i tato  
doba pohybu techniky do odvolání zakázána nebo upravena.

Pozn. 2:  
Před vybudováním zařízení staveniště na pozemcích,  
které budou použity pro zařízení staveniště tj. 648/2 a 648/3  
se provede vytýčení sítí na těchto pozemcích.  
Pro ochranu sítí, bude na těchto místech použito pro pojezd  
těžké techniky silničními panely.  
Pro použití pozemku bude udělena úprava a to následující:  
- bude provedena skrytka omíčky  
- stávající stromy budou ochráněny pomocí pletiva  
- stávající zábradlí a náletové dřeviny budou odstraněny  
- pozemek bude po celou dobu stavby oplocen pomocí  
nerozbitelného mobilního oplocení.  
Po dokončení stavby bude pozemek vrácen do původního  
stavu, oset a zatravněn.  
Bude opatřen pletivovým oplocením s ocelovými sloupky do  
betonových patek.

Pozn. 3:

Všechny příjezdové cesty k objektu policie včetně počtu  
parkovacích míst budou zachovány  
Dle vyjádření PČR bude dále dodrženo:  
- hlavní pohyb stavební techniky a návoz materiálu pro  
vybudování staveniště dle návrhu opatření pro dočasný zábor  
může probíhat bez omezení 3 dny na začátku a na konci  
stavby v různém časovém úseku  
- v průběhu stavby pouze v nejnutnějších případech, nárazové  
a to mimo pracovní dobu od 16:00 hod do 6:00 hod, v  
pracovní dny, o víkendech neomezeně, v případě potřeb PČR  
ÚO Teplice a konání policejní akce bude po tel. dohodě i tato  
doba pohybu techniky do odvolání zakázána nebo upravena.

Pozn. 2:  
Před vybudováním zařízení staveniště na pozemcích,  
které budou použity pro zařízení staveniště tj. 648/2 a 648/3  
se provede vytýčení sítí na těchto pozemcích.  
Pro ochranu sítí, bude na těchto místech použito pro pojezd  
těžké techniky silničními panely.  
Pro použití pozemku bude udělena úprava a to následující:  
- bude provedena skrytka omíčky  
- stávající stromy budou ochráněny pomocí pletiva  
- stávající zábradlí a náletové dřeviny budou odstraněny  
- pozemek bude po celou dobu stavby oplocen pomocí  
nerozbitelného mobilního oplocení.  
Po dokončení stavby bude pozemek vrácen do původního  
stavu, oset a zatravněn.  
Bude opatřen pletivovým oplocením s ocelovými sloupky do  
betonových patek.

Pozn. 3:

Všechny příjezdové cesty k objektu policie včetně počtu  
parkovacích míst budou zachovány  
Dle vyjádření PČR bude dále dodrženo:  
- hlavní pohyb stavební techniky a návoz materiálu pro  
vybudování staveniště dle návrhu opatření pro dočasný zábor  
může probíhat bez omezení 3 dny na začátku a na konci  
stavby v různém časovém úseku  
- v průběhu stavby pouze v nejnutnějších případech, nárazové  
a to mimo pracovní dobu od 16:00 hod do 6:00 hod, v  
pracovní dny, o víkendech neomezeně, v případě potřeb PČR  
ÚO Teplice a konání policejní akce bude po tel. dohodě i tato  
doba pohybu techniky do odvolání zakázána nebo upravena.

Pozn. 2:  
Před vybudováním zařízení staveniště na pozemcích,  
které budou použity pro zařízení staveniště tj. 648/2 a 648/3  
se provede vytýčení sítí na těchto pozemcích.  
Pro ochranu sítí, bude na těchto místech použito pro pojezd  
těžké techniky silničními panely.  
Pro použití pozemku bude udělena úprava a to následující:  
- bude provedena skrytka omíčky  
- stávající stromy budou ochráněny pomocí pletiva  
- stávající zábradlí a náletové dřeviny budou odstraněny  
- pozemek bude po celou dobu stavby oplocen pomocí  
nerozbitelného mobilního oplocení.  
Po dokončení stavby bude pozemek vrácen do původního  
stavu, oset a zatravněn.  
Bude opatřen pletivovým oplocením s ocelovými sloupky do  
betonových patek.

Pozn. 3:

Všechny příjezdové cesty k objektu policie včetně počtu  
parkovacích míst budou zachovány  
Dle vyjádření PČR bude dále dodrženo:  
- hlavní pohyb stavební techniky a návoz materiálu pro  
vybudování staveniště dle návrhu opatření pro dočasný zábor  
může probíhat bez omezení 3 dny na začátku a na konci  
stavby v různém časovém úseku  
- v průběhu stavby pouze v nejnutnějších případech, nárazové  
a to mimo pracovní dobu od 16:00 hod do 6:00 hod, v  
pracovní dny, o víkendech neomezeně, v případě potřeb PČR  
ÚO Teplice a konání policejní akce bude po tel. dohodě i tato  
doba pohybu techniky do odvolání zakázána nebo upravena.

Pozn. 2:  
Před vybudováním zařízení staveniště na pozemcích,  
které budou použity pro zařízení staveniště tj. 648/2 a 648/3  
se provede vytýčení sítí na těchto pozemcích.  
Pro ochranu sítí, bude na těchto místech použito pro pojezd  
těžké techniky silničními panely.  
Pro použití pozemku bude udělena úprava a to následující:  
- bude provedena skrytka omíčky  
- stávající stromy budou ochráněny pomocí pletiva  
- stávající zábradlí a náletové dřeviny budou odstraněny  
- pozemek bude po celou dobu stavby oplocen pomocí  
nerozbitelného mobilního oplocení.  
Po dokončení stavby bude pozemek vrácen do původního  
stavu, oset a zatravněn.  
Bude opatřen pletivovým oplocením s ocelovými sloupky do  
betonových patek.

Pozn. 3:

Všechny příjezdové cesty k objektu policie včetně počtu  
parkovacích míst budou zachovány  
Dle vyjádření PČR bude dále dodrženo:  
- hlavní pohyb stavební techniky a návoz materiálu pro  
vybudování staveniště dle návrhu opatření pro dočasný zábor  
může probíhat bez omezení 3 dny na začátku a na konci  
stavby v různém časovém úseku  
- v průběhu stavby pouze v nejnutnějších případech, nárazové  
a to mimo pracovní dobu od 16:00 hod do 6:00 hod, v  
pracovní dny, o víkendech neomezeně, v případě potřeb PČR  
ÚO Teplice a konání policejní akce bude po tel. dohodě i tato  
doba pohybu techniky do odvolání zakázána nebo upravena.

Objednatel:  
**Povodí Ohře, státní podnik**  
Bezručova 4219,  
430 03 Chomutov

Zhotovitel DSP/DPS:  
**Valbek**  
Valbek, spol. s r.o.  
Vaňurova 505/17  
460 02 Liberec 3

Vypracoval	J. Csemezová	Zak. číslo	18L31030
Zodp. projektant	Ing. J. Drašar	Datum	05/2019
Tech. kontrola	Ing. R. Navrátil	Stupeň	DSP/DPS
Akce	<b>REKONSTRUKCE BYSTŘICE V TEPLICÍCH - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE</b>		Počet formátů 8 x A4
Priloha	<b>PODROBNÁ SITUACE STAVBY</b>		Měřítko 1 : 250
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., sř. Ústí n. L. Dělnická 717/21 460 03 Ústí nad Labem			Paré