



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: Vltava ř. km 239,624 – Jiráskův jez – výměna jezových lávek a oprava
nátěrů, těsnění a spárování, stavební úpravy a elektro
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 29. 10. 2020

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 4. 11. 2020

V části Elektroinstalace, v dokumentaci jako samostatný soubor IO 04 chybí náplně rozvaděčů RS 1, RS 2, pravděpodobně nezanedbatelná položka. Žádáme o doplnění výkazů náplní obou rozvaděčů.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel sděluje, že v projektové dokumentaci, část IO 04 Elektroinstalace, příloha 4.01 Elektroinstalace – Technická zpráva + kniha svítidel, je uvedeno v popisu stávajícího stavu: „Každá věž má svůj rozvaděč RS1, RS2. Skříň pro tyto rozvaděče jsou původní litinové v systému „U“, z kterých bylo demontováno přístrojové vybavení a namontováno nové přístrojové vybavení v rámci rekonstrukce v termínu 5/93.“ A Dále je v popisu nového stavu uvedeno: „.....každý z reflektorů má samostatný kabel, spínání ruční vačkovými spínači na rozvaděčích RS1 / RS2, schodiště 2 ks svítidel s ručním ovládáním, totéž platí pro lávku nad vorovou propustí, osvětlení nových lávek svítidly na zábradlí s ručním ovládáním schodišťovými přepínači, **pro toto řešení je nutno osadit do rozvaděče stykač, abychom umožnili připojení obou polovin nového osvětlení, v prostoru schodiště instalace v provedení pod omítku.**“

Z projektové dokumentace je tedy zřejmé, že náplň rozvaděčů RS1, RS2 zůstává stávající a bude pouze doplněna o stykač k ovládání svítidel.

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) je popsána úprava řešena v části IO 04 Elektroinstalace položkou č. 1 „rozvaděč RS1 – úprava (doplnění)“.

Zadavatel proto uzavírá, že zadávací dokumentace ani soupis prací nebudou doplňovány nebo jinak upravovány.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční