

SO - 01 Celoplošná oprava opěrných zdí

Celoplošné mechanické očištění levé (bez nového úseku) i pravé zdi	82,7 m ²
Oprava spáry tl. spáry 10-35 mm (přechod mezi bet. zdí a opevněním z lomového kamene) levý i pravý břeh	3,7 m
Dobetonování základu zdi km 0,0056 a km 0,0363	0,1 m ³
Proříznutí trhlin + vyplnění výplňovou hmotou	5,0 m
Oprava poruchy v bet. zdi hloubka do 140 mm tj. mechanické čištění+adhézní můstek+upevnění kompozitu+nanesení hrubých vrstev opravné hmoty	0,8 m ²
Oprava poruchy v bet. zdi hloubka do 50 mm tj. mechanické čištění+adhézní můstek+upevnění kompozitu+nanesení hrubé vrstvy opravné hmoty	0,05 m ²
Celoplošné přestěrkování jemnou a finální stěrkou	82,7 m ²
Předpoklad dobetonování základu zdi po odstranění sedimentů	0,85 m ³
Předpoklad proříznutí trhliny + vyplnění výplňovou hmotou na ploše po provedení mechanického očištění od mechů	15,0 m
Předpoklad vzniku poruch při provádění mechanického čištění povrchu zdi	
Oprava poruchy v bet. zdi hloubka do 140 mm tj. mechanické čištění+adhézní můstek+upevnění kompozitu+nanesení hrubých vrstev opravné hmoty	3,5 m ²
Oprava poruchy v bet. zdi hloubka do 50 mm tj. mechanické čištění+adhézní můstek+upevnění kompozitu+nanesení hrubé vrstvy opravné hmoty	4,5 m ²
Odstranění sedimentů ze dna koryta	12,0 m ³