

Váš dopis zn.:

profil zadavatele

Ze dne:

Naše zn.: POH/53840/2020

Vyřizuje: Michaela Pöschlová

Tel.: +420 474 636 277

Mobil:

E-mail: poschlova@poh.cz

Datum: 30.11.2020

Kontaktní

adresa: Povodí Ohře, státní podnik, Odbor obchodní přípravy investic, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku:

Rekonstrukce Bystřice v Teplicích

Na základě dotazu účastníka zadávacího řízení zadavatel poskytuje tuto dodatečnou informaci č. 1:

Dotazy účastníka:

Dobrý den,

Obracíme se na Vás se žádostí o vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rekonstrukce Bystřice v Teplicích“.

DOTAZ č.1

Ve výkazu výměr zadavatele v objektu SO101 je chybně použita k ocenění položka č.39

39	K	916131211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z kameniva těžného	M	985,000
----	---	-----------	--	---	---------

Domníváme se, že dle projektové dokumentace (Technická zpráva DO-6-13864, výkres DO-5-10268) mají být obrubníky osazeny do betonového lože C20/25-XF4

K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	985,000
---	-----------	--	---	---------

Opraví zadavatel výkaz výměr?

ODPOVĚď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat při ocenění soupisu prací změnu položky z 916131211 na 916131213.
Výkaz výměr se nemění.

DOTAZ č.2

V technické zprávě (D-3-1) je v odst.2.1 Vyústění a chráničky uvedeno, že budou vyměněny i ocelové chráničky a dále je v Technické zprávě uvedena tabulka s počty a profily předpokládaných

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

tel 474 636 111

e-mail info@poh.cz

IČ 70889988

Bankovní spojení

430 03 Chomutov

fax 474 624 200

www.poh.cz

DIČ CZ70889988

KB, a. s., Chomutov, č. ú. 9137441/0100

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

ČS, a. s., Chomutov, č. ú. 3930932/0800

měněných ocelových chrániček. Ve výkazu výměr však položky pro výměnu ocelových chrániček uvedeny nejsou.

Doplň zadavatel stávající výkaz výměr?

ODPOVĚď zadavatele:

Výměna ocelových chrániček je zahrnuta v SO201 položka 4 a 5

4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	M	95,000	
---	---	-----------	--	---	--------	--

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV

výkop pro odhalení stávajícího plynovodu mimo vozovku - staničení km 0,162

VV

10 "úsek 3"

10,000

VV

výkop pro odhalení stávajícího plynovodu mimo vozovku - staničení km 0,334

VV

10 "úsek 5"

10,000

VV

nové chráničky elektrických a sdělovacích kabelů + ochrana těchto sítí během stavby (podepření/zavěšení přes stavební jámu)

VV

3*7.5 "úsek 2"

22,500

VV

4*7.5 "úsek 3"

30,000

VV

2*7.5 "úsek 4"

15,000

VV

7.5 "úsek 4"

7,500

VV

Součet

95,000

5	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	M	7,500	
---	---	-----------	--	---	-------	--

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV

nové chráničky elektrických a sdělovacích kabelů + ochrana těchto sítí během stavby (podepření/zavěšení přes stavební jámu)

VV

7.5 "úsek 1"

7,500

Výkaz výměr se nemění.

DOTAZ č.3

Ve výkazu výměr zadavatele je uvedena položka

39	K	46551332R	Dlažba kamenná na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	M2
	PP		Dlažba kamenná na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	
	VV		Odláždění dna - žulové kostky (výšky 200 mm) do lože z betonu C25/30 - nXF3(CZ), spárování cementovou maltou MC25-XF4	

Žádáme zadavatele o upřesnění, jestli trvá na odláždění dna žulových kostek navíc v atypickém rozměru 200mm nebo jestli je možné odláždění provést, jak je obvyklé, z kamene lomového regulačního (žula).

ODPOVĚĚ zadavatele:

Žulové kostky být nemusí, jedná se o kámen pro vodní stavby.

Výkaz výměr se nemění.

DOTAZ č.4

Upozorňujeme na rozpor označení trub mikropilot mezi PD výkresem, technickou zprávou a výkazem výměr. Jednou je uvedena 70/20, jinde je tloušťka stěny jiná, a to 70/12. Žádáme zadavatele o uvedení, který typ materiálu trubek platí.

ODPOVĚĚ zadavatele:

Mikropiloty jsou z trubek TR 70/20.

Výkaz výměr se nemění.

Závěr:

Zadávací dokumentace se nemění.

S pozdravem.



Ing. Zbyněk Folk
generální ředitel

