

Váš dopis zn.:

profil zadavatele

Ze dne:

Naše zn.: POH/54025/2020

Vyřizuje: Michaela Pöschlová

Tel.: +420 474 636 277

Mobil:

E-mail: poschlova@poh.cz

Datum: 01.12.2020

Kontaktní

adresa: Povodí Ohře, státní podnik, Odbor obchodní přípravy investic, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku:

Rekonstrukce Bystřice v Teplicích

Na základě dotazu účastníka zadávacího řízení zadavatel poskytuje tuto dodatečnou informaci č. 2:

Dotazy účastníka:

DOTAZ č.1

Po prostudování PD a VV jsme zjistili nesoulad v množství trubek pro převrtávané mikrozápory. U většiny výpočtů VV v jednotlivých úsecích chybí koeficient 2 - stejně jako např. u výpočtu množství délky vrtů. Vrtý i mikrozápory se provádějí na obou březích zakrytého koryta. A délka vrtů by tedy měla být shodná s délkou mikrozápor. Žádáme zadavatele o úpravu VV.

ODPOVĚĎ zadavatele:

U položek SO201 jsou obecně dva soupisy prací, jeden pro Povodí (65%) a druhý pro město Teplice (35%).

U položky SO201 „Ocelové trubky pro injektování...“ jsou zápory psány délky 6 m, ale počítány v délce 1,5 m bez násobení součinitele pro obě strany (2x). Při správném výpočtu opravdu vychází délka vrtů shodná s délkou zápor.

Bylo opraveno ve VV.

DOTAZ č.2

Po prostudování VV jsme zjistili chybně vypočítané rozměry u položek injektování.

Dle PD - výkres D.3.18 je použito $896+988 = 1884$ ks mikrozápor. Ve VV je přitom celkem jen 79 hodin na zainjektování, což je opravdu velmi málo (cca 2,5 minuty na kus mikrozápory)

Žádáme zadavatele o úpravu VV.

ODPOVĚĎ zadavatele:

Souvisí s dotazem č.1. Bylo upraveno ve VV.

DOTAZ č.3

VV rozpočtu je uvedena položka: Reinjektovatelná injektážní hadička v pracovní spáře (pr. hadičky 20 mm). Ale není již uvedena navazující položka na materiál, kterým se má reinjektovat. Žádáme zadavatele o doplnění VV.

ODPOVĚĎ zadavatele:

Položka chybí. Bylo doplněno do VV.

DOTAZ č.4

Dle našeho odborného názoru je chybně stanoveno množství cementu pro tryskovou injektáž. Ve VV je uveden výpočet pro objem sloupce o průměru 800 mm vynásobený koeficientem 3,11. Tento koeficient je vysoký, takové množství cementu se do země zapravit nedá. Žádáme zadavatele o úpravu VV.

ODPOVĚĎ zadavatele:

Ano, bylo počítáno s chybnou měrnou hmotností portlandského cementu. Bylo upraveno ve VV.

Závěr:

Zadavatel předkládá NOVÝ soupis prací k nacenění.

Dle výše uvedeného **zadavatel upravuje znění textové části Zadávací dokumentace, čl. G bod 1 a článek N**, pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákona)

Nové znění:**G. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**


1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **161 979 971,67 Kč bez DPH**.

N. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku do **6.1.2021, 09:00 hod.**

Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

S pozdravem.



Ing. Zbyněk Folk
generální ředitel

Příloha:
NOVÝ soupis prací k nacenění