

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: AZV Kutná Hora
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 23.02.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6	7
	D		HSV	Práce a dodávky HSV		
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
1	K	011	622211031.1	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	1 749,467
2	M	MAT		Venkovní omítka; lepicí tmel k odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření např. Profi Faradayus	m2	1 749,467
3	M	MAT	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm	m2	1 658,177
4	M	MAT	283759320	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	32,424
5	K	011	622222001	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	5,690
6	M	MAT	283763540	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1265 x 615 x 100 mm	m2	91,290
7	K	011	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	163,150
8	M	MAT	590516360	lišta základací LO 153 mm tl.1,0mm	m	171,308
9	K	011	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	1 495,000
10	M	MAT	590514730	lišta profil rohový AI s prolisem délka 2 m	m	1 569,750
11	K	014	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	50,000
12	K	011	622521001	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm vnějších stěn	m2	1 781,891
13	K	011	622611101	Nátěr akrylátový jednonásobný vnějších omítaných stěn bez penetrace provedený ručně	m2	1 781,891
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		
14	K	003	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	81,900
15	K	003	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	112,800
16	K	003	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	81,900
17	K	003	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	112,800
18	K	013	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	34,020
19	K	013	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	5,543
20	K	013	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	49,655
21	K	013	968062247	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	45,990
	D		99	Přesun hmot		
22	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,356
23	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,204
24	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,356
	D		PSV	Práce a dodávky PSV		
	D		764	Konstrukce klempířské		
25	K	764	764454204	Odpadní trouby Pz kruhové D 150 mm	m	109,800
26	K	764	764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm	m	109,800
27	K	764	764510520	Oplechování parapetů TiZn rš 170 mm včetně rohů	m	294,200
28	K	764	764530530	Oplechování TiZn zdí rš 400 mm včetně rohů	m	42,600
	D		766	Konstrukce truhlářské		
29	M	MAT	761-A-3502	Dveře venkovní dřevěné 2křídlové	kus	1,000
30	K	766	761-A-3501	Dveře venkovní dřevěné 1křídlové	kus	2,000
31	K	761	761-A-1021	Okna plastová plochy do 1,5 m2	m2	34,020
32	K	761	761-A-1022	Okna plastová plochy přes 1,5 m2	m2	434,510
	D		767	Konstrukce zámečnické		
33	K	767	767-A-1	Oprava venkovního požárního schodiště	soubor	1,000
	D		M	Práce a dodávky M		
	D		21-M	Elektromontáže		
34	K	921	210220101	Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	50,000

