

Technická specifikace prací

MVE Lobkovice, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení

Předmětem zakázky je provedení potápěčských prací pro zahrazení a vyhrazení vtoků a výtoků na turbíny TG1 a TG2 MVE Lobkovice:

Potápěčská činnost bude zahrnovat tyto práce:

- prohlídku a vyčištění dosedacích ploch obou horních vtoků na TG1.
- usazení, zajištění a dotěsnění hradících desek horního hrazení obou vtoků na TG1.
- prohlídku a vyčištění dosedacích ploch obou dolních výtoků z TG1.
- usazení, zajištění a dotěsnění hradících desek dolního hrazení obou výtoků z TG1.
- demontáž zajištění a vyzvednutí hradících desek z obou výtoků TG1
- demontáž zajištění a vyzvednutí hradících desek z obou vtoků TG1

- prohlídku a vyčištění dosedacích ploch obou horních vtoků na TG2.
- usazení, zajištění a dotěsnění hradících desek horního hrazení obou vtoků na TG2.
- prohlídku a vyčištění dosedacích ploch obou dolních výtoků z TG2.
- usazení, zajištění a dotěsnění hradících desek dolního hrazení obou výtoků z TG2.
- demontáž zajištění a vyzvednutí hradících desek z obou výtoků TG2
- demontáž zajištění a vyzvednutí hradících desek z obou vtoků TG2

Mechanizaci pro převoz a ukládání hradel, práci na zahrazení nad vodou provede a zajistí provozovatel MVE.

Před zahrazením jednotlivých vtoků a výtoků MVE bude věnována zvýšená pozornost na kontrolu hradících drážek a dosedacího prahu hrazení.

Budou-li konstrukce určené k hrazení kryty nánosem, bude provedeno v nezbytné míře jeho odstranění.