

NAŠE ZNAČKA
PM-1092/2021/5504

VYŘIZUJE
Ing. Magdalena Kokejlová
+420 541 637 255
kokejlova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 7. 1. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 – Bečva, Hranice – PPO města

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s. p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Bečva, Hranice – PPO města“ obdržel žádost o doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V záložce SO 06 je položka č.39
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 56 do 93 mm
do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a I

2x4 piloty na 1 díl dl. 8m, dl. piloty 4m
DC 05-08, DC11-16, DC 19-28, DC31-38'
celkem 248 ks, z úrovně pro vrtání=5m $(28*4*2+6*2*2)*5=1\,240,000$ [A]

Délka 1240m.

Dle projektu má být pilota průměr 89mm a na tuto nestačí takto malý vrt. Návrh by měl být cca 156 - 195mm v průměru.

Žádáme zadavatele, aby tuto skutečnost prověřil a provedl případnou úpravu.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel opravil v soupisu prací. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2:

V soupisu prací SO 06 - Hranice - ochranná stěna ul. Kropáčova, je uvedena položka:

21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	9 826,739
VV		A19	" z pol. 171201201 - zemina" 5171.968 *1.9	9 826,739	

Množství předmětné položky se odkazuje na předchozí položku č. 20

20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	3 981,564
<i>Poznámka k položce:</i>					
P					
sypaniny a vybouraných hmot					
VV	A18	"zemina z pol. 131201103, 131301103" 1607.747+1607.747			3 215,494
VV	B18	"zemina z pol. 132201202, 132301202 výtlač " 16.9			16,900
VV	C18	"pol. 162701155 - beton" 749.170			749,170
VV	D18	"Celkem: "A18+B18+C18			3 981,564

- a) Dle našeho názoru je množství položky č. 21 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce uvedeno chybně. Dovolujeme si požádat o revizi předmětné položky a případnou opravu soupisu prací.
- b) V návaznosti na poznámky pod položkou č. 20 si dovolujeme požádat o rozdělení poplatku za skládku (pol. 21) na „Poplatek za uložení stavebního odpadu betonového, zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 101“ a „Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504“.
- c) Poplatky za skládku bez výše uvedeného rozdělení (viz odstavec b) se nacházejí i v dalších rozpočtech. Prosíme o revizi a případnou opravu soupisu prací.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel opravil v soupisu prací. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

- Soupis prací byl upraven u pol. č. 21 SO 06,
- soupis prací byl doplněn o poplatky za uložení na skládky (beton, ŽB),
- soupis prací byl upraven u všech SO.

Dotaz č. 3:

V soupisu prací SO 06 - Hranice - ochranná stěna ul. Kropáčova, jsou uvedeny položky:

180	K	962021112	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel	M3	115,340
VV		A152	"kamenný obklad opěrné zdi km 0,060-0,348 35 pl*dl" 0.4*288.35		115,340
181	K	962041211	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu	M3	32,400
182	K	963051111	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu	M3	306,103
VV		A154	"horní část opěrné zdi km 0,036 - 0,348 35" 0.98*312.35		306,103
183	K	997211211	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	T	1 093,124
VV		A155	"sut' v t z pol. 962021112, 962041211, 963051111" 287.197+71.28+734.647		1 093,124
184	K	997211521	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost do 1 km	T	1 093,124
VV		A156	" z pol. 997211211" 1093.124		1 093,124
185	K	997211529	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	12 024,364
VV		A157	1093.124*11 "celková vzdálenost do 12 km		12 024,364
186	K	997211612	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	T	1 093,124
VV		A158	"z pol. 997211211" 1093.124		1 093,124

a) Soupis prací však nezahrnuje poplatek za skládku sutě výše uvedených položek. Dovolujeme si požádat o revizi a případné doplnění soupisu prací.

b) Absence poplatků za skládku při stejné skladbě položek se vyskytuje i v objektech SO 07.1 a SO 10. Dovolujeme si požádat o revizi a případné doplnění výkazu výměr.

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel opravil v soupisu prací. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

- Soupis prací SO 06, SO 07.1 a SO 10 byl doplněn o položky poplatku za uložení betonu, ŽB na skládku,
- viz a).

Dotaz č. 4:

V soupisu prací SO 06 jsou mimo jiné uvedeny tyto položky:

106	K	783223121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný akrylátový	M2	20,400
VV A174			"fošny hrazení" $(2.2*1.05*2+4.2*1.05+1.7*0.6*1+0.04*1.05*3+0.04*0.6)*2$		20,400
107	K	783224101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný akrylátový	M2	20,400
P			Poznámka k položce:		
VV A175			hradící fošny "dle pol. 783223121"	20.40	20,400
108	K	783227101	Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný akrylátový	M2	20,400
P			Poznámka k položce:		
VV A176			hradící fošny "dle pol. 783223121"	20.40	20,400
109	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	M2	90,356
P			Poznámka k položce:		
VV A177			vodící úhelníky hrazení madla u schodišť a rampy zábradlí "dle pol. 783334201"	90.356	90,356

Dle technické zprávy SO 06 má být hrazení hliníkové. Domníváme se, že položky č. 106-109 jsou uvedeny omylem. Dovolujeme si požádat o revizi a případnou opravu soupisu prací.

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel položky ze soupisu vypustil. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 5

V technické zprávě SO 07 je uvedeno:

Je navrženo nové oplocení podél paty hráze, které bude drátěné ocelové na ocelových sloupcích osazených do betonové patky. Sloupky budou délky 2,3m, umístěny v rozmezí 2,5-3m.

V soupise prací jsou uvedeny sloupky betonové:

46	59231045	sloupek betonový plotový krajový pro skládané plné ploty barevný 105 x 160 x 2300 sloupek betonový plotový krajový pro skládané plné ploty barevný 105 x 160 x 2300	KUS	80,000
----	----------	--	-----	--------

Prosíme o vysvětlení, jaké sloupky má účastník ocenit, zda ocelové dle PD nebo betonové dle soupisu prací. V případě, že má účastník ocenit sloupky ocelové, dovolujeme si požádat o opravu soupisu prací včetně doplnění vzpěr.

Odpověď zadavatele č. 5:

Platí informace uvedené v technické zprávě, soupis prací zadavatel upravil na oplocení s ocelovými sloupky vč. vzpěr. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 6:

V soupisech prací jsou uvedeny položky pro přesun hmot: „Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m“.

V předmětném přesunu hmot není započítána hmotnost větší části betonových konstrukcí. Jiná položka pro přesun hmot pro betonové konstrukce v soupisu prací uvedena není. Dovolujeme si požádat o revizi a případné doplnění soupisu prací.

Odpověď zadavatele č. 6:

Uvedené položky jsou dle zpracovatele dokumentace správné, pokud dodavatel na svém tvrzení trvá, žádá dodavatel o vysvětlení, z čeho dle dodavatele vyplývá, že v předmětném přesunu hmot není započítána hmotnost větší části betonových konstrukcí.

Dotaz č. 7:

Kontrolou soupisu prací objektu SO 06 Hranice - ochranná stěna - ul. Kropáčova bylo zjištěno, že u položky č. 21 kód 171 201 211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504, u které se výkaz výměr odkazuje na přechozí položku avšak hodnota vůbec neodpovídá této přechozí položce a určitě nelze množství této položky počítat podle položky č. 15 kód 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000m, ve které je započítán i dovoz vhodného materiálu pro zásypy a násypy ze zemníku. V rozpočtu však úplně chybí položka pro poplatek za uložení betonové a kamenné suti z bourané stávající zdi.

Dotaz: Opraví zadavatel množství položky poplatku za skládku zeminy a doplní do rozpočtu položku pro nákup vhodné zeminy v zemníku a položku pro poplatek za uložení nebo recyklaci suti z bourané stávající opěrné zdi dle pol.č. 6, č. 180, 181 a 182, od kterých může být odečteno max 91,15 m3 lomového kamene pro použití v novém obkladu zdi?

Odpověď zadavatele č. 7:

Zadavatel upravil množství a do soupisu prací doplnil položku poplatku za uložení vybouraných hmot na skládku. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 8:

Kontrolou soupisu prací objektu SO 06 Hranice – ochranná stěna - ul. Kropáčova bylo zjištěno, že u položky č. 81 kód 451 315 113 Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu tl. do 100 mm a u položky č. 83 kód 451 571 221 Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. do 100 mm ve výkazu výměr chybí plocha dlažby s úpravou pro osoby se sníženou pohyblivostí pol. č. 88 kód 465 513 221 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm.

Dotaz: Předpokládá zadavatel, že vyrovnávací vrstva podkladního betonu a úprava šterkopískového podsypu po stávající betonové dlažbě bude prováděna jen na části předlažďované plochy bermy?

Odpověď zadavatele č. 8:

Podkladní vrstvy budou v celém rozsahu opravené dlažby, zadavatel opravil ve výkazu výměr. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 9:

U položky č. 88 kód 465 513 221 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm v soupisu prací objektu SO 06 Hranice – ochranná stěna - ul. Kropáčova je napsáno, že se jedná o dlažbu s úpravou pro osoby se sníženou pohyblivostí. V projektové dokumentaci však chybí detailnější popis požadované úpravy.

Dotaz: Může zadavatel blíže popsat požadovanou úpravu (například zda se jedná o dlažbu z opracovaných kamenných kvádrů)?

Odpověď zadavatele č. 9:

Jedná se o požadavek Města Hranice, projektant neklade žádné speciální požadavky (rovná pochozí plocha kamenů a menší šířka spár).

Dotaz č. 10:

Kontrolou soupisu prací objektu SO 06 Hranice - ochranná stěna - ul. Kropáčova bylo zjištěno, že u položek č. 106 kód 783 223 121 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný akrylátový, č. 107 kód 783 224 101 Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný akrylátový a č. 108 kód 783 227 101 Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný akrylátový je ve výkazu výměr uvedeno, že se jedná o dřevěné fošny hrazení a uvedená výměra odpovídá ploše mobilních hradících stěn. V technické zprávě je však uvedeno, že nevyšší stupeň schodišť a horní práh rampy budou upraveny pro osazení hliníkového mobilního hrazení.

Dotaz: Bude v hrázi osazeno hliníkové nebo dřevěné mobilní hrazení?

Odpověď zadavatele č. 10:

Mobilní hrazení je navrženo z hliníkových profilů, zadavatel opravil v soupisu prací. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 11:

V soupisech prací objektů SO 06 Hranice – ochranná stěna - ul. Kropáčova, SO 07 Hranice – Ochranná hráz a SO 10 Hranice – zvýšení ochranné hráze u parku jsou položky s popisem Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační kód 931 994 106 (č. 156, č. 108 a č. 103), která jediná popisem odpovídá vyztuženým gumovým pásům v dilatačních spárách mezi dilatačními celky. Výpočet výkazu výměr je založen na počtu dilatačních spár násobený šířkou pásů 0,25 m. Takto uvedená výměra však neodpovídá potřebné délce těsnících gumových pásů, kterou je celková délka dilatačních spár.

Dotaz: Opravíte výměru této položky tak aby odpovídala celkové délce dilatačních spár nebo mají uchazeči ve svých nabídkách počítat s tím, že uvedené výměry odpovídají jen čtvrtině počtu dilatačních spár, a nikoliv celkové délce dilatačních spár nebo mají uchazeči ve svých nabídkách kalkulovat s tím, že pro uvedené výměry v soupisu prací je třeba počítat s čtyřnásobkem délky dilatačních spár?

Odpověď zadavatele č. 11:

Chybu ve výpočtu položky zadavatel v soupisu prací upravil. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 12:

V soupisu prací objektu SO 07.1 Most přes bezejmenný potok je ve výpočtu výkazu výměr u položky č. 12 kód 171 201 211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 chybný výpočet podle množství položky příplatku k hloubení.

Dotaz: Opravíte u této položky množství tak, aby odpovídalo množství hloubení jam s odečtem zásypů, a případně vyčleníte množství poplatku betonové a kamenné suti do nové položky za tento materiál, protože v soupisu prací chybí i poplatky za skládku nebo recyklaci betonové suti pro položky č. 6, č. 56 a č. 57?

Odpověď zadavatele č. 12:

Zadavatel soupis prací upravil a doplnil položky poplatku za uložení vybouraných hmot na skládku. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 13:

Podobně jako soupisů prací SO 06, SO 07 a SO 07.1 také u objektu SO 10 Hranice – zvýšení ochranné hráze u parku je chyba u položky č. kód 171 201 211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 ovšem tentokrát je v této položce započtena kromě hmotnosti zeminy také hmotnost betonové suti z bourané zdi s objemovou hmotností 1,9, která jistě váže betonu neodpovídá.

Dotaz: Opravíte u této položky množství tak, aby odpovídalo množství hloubení jam a rýh a vyčleníte

množství poplatku nebo recyklace betonové a kamenné suti do nové položky, protože v soupisu prací chybí i poplatky za skládku nebo recyklaci betonové suti pro položky č.109 a č.110.

Odpověď zadavatele č. 13:

Zadavatel soupis prací upravil a doplnil položky poplatku za uložení vybouraných hmot na skládku. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 14:

V soupisu prací ve formátu excel Kros v objektu SO 10.1 Kácení a výsadba na LB není u položky č. 10. kód 112 151 352 Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm uvedena měrná jednotka.

Dotaz: Doplníte u této položky do soupisu prací měrnou jednotku?

Odpověď zadavatele č. 14:

Zadavatel doplnil měrnou jednotku v soupisu prací. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 15:

SO 06.4 a SO10.1 Kácení dřevin na březích

V poznámce k položkám Pokácení stromu je uvedeno:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

Ve VV nejsou položky pro odvoz a uložení dřevní hmoty na skládku.

Pokácené stromy tedy zůstanou na místě a nebudou se odvážet na skládku?

Odpověď zadavatele č. 15:

Zadavatel doplnil soupis prací o položky na přemístění dřevin na skládku do 5 km, přesné místo určí majitel pokácených stromů. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 16:

SO 07.2 Oprava bezejmenného potoka

Ve VV jsou položky:

5	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	300,000
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.		
P			Poznámka k položce:		
VV			odvoz odstraněného původních opevnění		
VV			přesun na dočasnou skládku		
			120*2,5		300,000
6	M	94620001	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504	t	300,000

Je zde v poznámce položky vodorovná doprava přesun na dočasnou skládku a následně položka pro poplatek za uložení na skládce.

Má být suť odvezena na dočasnou skládku bez poplatku (přebytečná položka poplatek), nebo na skládku s poplatkem – v tom případě by měla být vodorovná doprava do větší vzdálenosti (v jiných SO je 12 km).

Odpověď zadavatele č. 16:

Zadavatel doplnil soupis prací o dopravu do 12 km. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 17:

SO 06.3 Hradidlové šachty

Ve VV je položka č.1 Hloubení nezapažených jam. Navrhované šachty mají hloubku přes 3m.

Trvá zadavatel na provádění nezapažených jam i při hloubce výkopu 4, resp.2,5m?

Odpověď zadavatele č. 17:

Stejně jako u zdi SO 06 je výkop nepažený.

Dotaz č. 18:

SO 07.1 Most přes bezejmenný potok

Ve VV je položka:

18	K	317321021	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 35/45	M3	1,948
VV		A16	$(0.7*0.35-0.3*0.05*0.5)*8.2$		1,948

Výpočet je pro jednu římsu, chybí vynásobení *2.

Prosím o revizi VV – výpočet množství pol. č. 18.

Odpověď zadavatele č. 18:

Zadavatel upravil soupis prací. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 19:

SO 07.1 Most přes bezejmenný potok

V díle 96 Bourání konstrukcí jsou položky pro odvoz suti z bouraného mostu do vzdálenosti 12km.

Chybí ale položka pro ocenění poplatku za skládku betonové suti.

Prosím o revizi VV – doplnění položky poplatek za skládku suti (kámen, železobeton) v množství 87,859t.

Odpověď zadavatele č. 19:

Zadavatel soupis prací upravil a doplnil položky poplatku za uložení vybouraných hmot na skládku. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 20:

SO 06 Hranice – ochranná stěna ul. Kropáčova

Ve VV jsou položky pro rozprostření ornice na rovině 800,128m² a ve svahu 175,05m². K těmto položkám by mělo být také odhumusování před započítáním realizace zdi, které ovšem ve VV SO 06 chybí.

Prosím o revizi VV – doplnění položek odhumusování a manipulace s ornici.

Odpověď zadavatele č. 20:

Zadavatel soupis prací doplnil o sejmutí ornice vč. manipulace. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 21:

SO 06 Hranice – ochranná stěna ul. Kropáčova

Ve VV (díl 96 bourání konstrukcí) je odvoz 1093 tun sutí z bourané zdi na skládku do vzdálenosti.

Chybí ale položka poplatku za skládku.

Prosím o revizi VV – doplnění položky.

Odpověď zadavatele č. 21:

Zadavatel soupis prací upravil a doplnil položky poplatku za uložení vybouraných hmot na skládku.

Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 22:

Jsmě plně přesvědčeni, že uchazeč v rámci výběrového řízení nemůže nijak sám upravovat předaný výkaz výměr z důvodu transparentnosti zadávacího řízení. Takto jsou i postaveny zadávací podmínky. Domníváme se tak, že odpověď č.7 ve Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5 je v rozporu se ZZVZ a zadavatel je povinen předat opravený výkaz výměr. To bezpochyby vede i k adekvátnímu prodloužení termínu zadávacího řízení. Stejně tak jako oprava zadávacích podmínek soutěže - viz. odpověď č.6.

Odpověď zadavatele č. 22:

Zadavatel soupis prací upravil. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27. 1. 2021 do 10:00 hodin.

Dotaz č. 23:

V soupise prací SO 06 se nachází položka č. 39 „*Maloprofilové vrtý jádrové průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II*“. Vzhledem k navrhovanému průměru mikropilot není dle našich zkušeností vrt průměru přes 56 do 93 mm dostatečný.

Prosíme o revizi a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele č. 23:

Viz odpověď zadavatele č. 1: Zadavatel soupis prací upravil. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 24:

V SoD v článku VII. Odstoupení od smlouvy, bodu 2 se mj. uvádí:

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka

Domníváme se, že samotný fakt zahájení, resp. vedení insolventního řízení v zemi, kde jsou možné i šikanozní insolvenční návrhy, by neměl být důvodem pro odstoupení od smlouvy.

Dovolujeme sidoporučit revizi ustanovení a přeformulování na „zjištění úpadku“.

Odpověď zadavatele č. 24:

Zadavatel uvádí, že nebude obchodní podmínky měnit ve výše uvedeném smyslu. Zadavatel připomíná, že citované ustanovení smlouvy o dílo zakládá možnost, nikoliv povinnost odstoupit od smlouvy v případě zahájení insolvenčního řízení, v němž je zhotovitel v postavení dlužníka. Zájemem zadavatele je řádné dokončení díla v předpokládaném termínu. V případě odstoupení od smlouvy v průběhu provádění díla a nutnosti jeho dokončení jiným dodavatelem by bylo dosažení uvedeného cíle ztíženo. Zadavatel proto konstatuje, že není v jeho zájmu odstoupit od smlouvy v případě, kdy pro takový postup neshledá skutečně vážné důvody.

Dotaz č. 25:

SO 06 Hranice – ochranná stěna u ul. Kopáčova

Ve VV jsou položky:

20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	3 981,564
Poznámka k položce:					
	P		sypaniny a vybouraných hmot		
	VV	A18	"zemina z pol. 131201103, 131301103" 1607.747+1607.747		3 215,494
	VV	B18	"zemina z pol. 132201202, 132301202 výtlač " 16.9		16,900
	VV	C18	"pol. 162701155 - beton" 749.170		749,170
	VV	D18	"Celkem: "A18+B18+C18		3 981,564
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	9 826,739
	VV	A19	" z pol. 171201201 - zemina" 5171.968*1.9		9 826,739

Ve výpočtu položky č.21 s označením A19 je uvedeno, že uvedené množství (5171,968m³) vychází z položky s kódem 171201201, kde má ale zemina odlišné množství (3215,494+16,9=3232,394m³). Ve výkazu také chybí položka pro ocenění poplatku za skládku při uložení betonové suti (749,17m³)

Prosím o revizi VV – vysvětlení rozporu v množství u pol.č.21 a doplnění položky poplatek za betonovou sutí.

Odpověď zadavatele č. 25:

Viz odpověď zadavatele č. 2: Zadavatel soupisu prací upravil a doplnil poplatek. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 26:

SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 ze dne 18.12.2020 je v odpovědi zadavatele č.3 uvedeno, že se u položek č.8 a 9 mění počet ze dvou let na jeden rok. Součástí vysvětlení ale není opravený VV – v zadání je počet 2 kpl.**Prosím o revizi VV – opravu množství u výše uvedených položek.**

Odpověď zadavatele č. 26:

Viz odpověď zadavatele č. 22: Zadavatel soupis prací upravil. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 27:

SO 07 Hranice – ochranná hráz a SO 10 Hranice – zvýšení ochranné hráze

Ve VV SO 07 jsou položky:

20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	1 784,810
	VV	A19	"pol. 162701105 - zemina" 1696.12		1 696,120
	VV	B19	"pol. 162701155 - beton" 88.69		88,690
	VV	C19	"Celkem: "A19+B19		1 784,810
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	3 222,628
	VV	A20	1696.12*1.9		3 222,628

Položka číslo 21 je pro ocenění poplatku za zeminu, ale chybí položka pro poplatek za 88,69m³ betonové suti.

Totéž se opakuje v SO 10 – pol.č.18 a 19.

Prosím o revizi VV SO 07 a SO 10 – doplnění položky poplatek za betonovou sutí.

Odpověď zadavatele č. 27:

Viz odpověď zadavatele č. 3: Zadavatel opravil v soupisu prací a doplnil o položku úhrady za odpady. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 28:

Při zpracování cenové nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce Bečva, Hranice -PPO města jsem narazil na nesrovnalost v položkovém rozpočtu.

SO 06 Hranice - ochranná stěna ul. Kropáčova

20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	3 981,564		
			<i>Poznámka k položce:</i>				
P			<i>sypaniny a vybouraných hmot</i>				
	VV	A18	"zemina z pol. 131201103, 131301103" 1607.747+1607.747		3 215,494		
	VV	B18	"zemina z pol. 132201202, 132301202 výtlak " 16.9		16,900		
	VV	C18	"pol. 162701155 - beton" 749.170		749,170		
	VV	D18	"Celkem: "A18+B18+C18		3 981,564		
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	9 826,739		
VV A19			" z pol. 171201201 - zemina" 5171.968*1.9		9 826,739		

Množství ukládané zeminy vychází z chybného výpočtu poplatků byl vypočítán z množství, které nesedí s hodnotou v položce 20.

Cenový rozdíl této chyby je významný pro celkovou nabídkovou cenu. Jak máme tyto položky ocenit?

Odpověď zadavatele č. 28:

Viz odpověď zadavatele č. 2: Zadavatel soupisu prací upravil a doplnil poplatek. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 29:

objekt SO 11

11	183551613	Úprava zemědělské půdy - orba hloubkovým melioračním kypřením, hl. do 0,8 m do 5 ha, o sklonu do 5° Úprava zemědělské půdy - orba hloubkovým melioračním kypřením, hl. do 0,8 m do 5 ha, o sklonu do 5°	V TZ je požadována orba do hloubky 15-20 cm.
----	-----------	--	---

Odpověď zadavatele č. 29:

Popis dle TZ SO 11 je uveden v popisu položky.

Dotaz č. 30

12	183553813	Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5° Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	Zelené hnojení se provádí před hloubkovou orbou. Nikde jsme se nedočetli, kdy provést zelené hnojení nebo zda toto bude již nachystáno před samotnou orbou. Z výkresů jsme nedohledali, kde je SO 11.
----	-----------	--	---

Odpověď zadavatele č. 30:

Zadavatel položku odstranil, jedná se o přílohu č. D.7 – Plán rekultivace dočasně odnímaných zemědělských pozemků.

Dotaz č. 31:

V soupisu prací objektu SO 07 Hranice – ochranná hráz jsou položky č. 39 kód 220182002R Zatažení trubek do chráničky DN 110, položka č. 40 kód 28619310.WVN HDPE trubka 40x30 5m a položka č. 49 kód 388 995 215 Chránička kabelů v římse z trub HDPE 110 přes DN 160 do DN 200, které by se mohly týkat chráničky kabelů VN v km 0,366, ale žádná z nich popisem plně neodpovídá tomu, že se jedná pravděpodobně o položku pro dělenou chráničku kabelů pod korytem bezejmenného potoka. Jistě se nejedná o položky, které se vztahují k chráničce vodovodu DN 200 v km 0,21.

Dotaz: Kterou z těchto položek mají uchazeči ocenit a mohou ostatní položky uchazeči ocenit 0,- Kč?

Odpověď zadavatele č. 31:

Zadavatel soupisu prací upravil. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 32:

V soupisu prací objektu SO 07 Hranice – ochranná hráz jsou položky č. 91 kód 899913124 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky 50 x 200, pol. č. 92 kód 286551090 manžeta chráničky včetně upínací pásky, rozměr 63x220 mm, 50x200, pol. č. 94 kód 8999141121 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm a pol. č. 1411105 trubka ocelová bezešvá jakost 11353 219x6,3, které se pravděpodobně týkají chráničky vodovodu v km 0,21. V technické zprávě je však uvedeno, že bude provedena půlená chránička DN 300 vodovodu z ocelových trub DN 200.

Dotaz: Upravíte tyto položky tak, aby odpovídaly popisu z technické zprávy nebo mají uchazeči tyto položky ocenit podle popisu z technické zprávy bez ohledu na to jaký je popis u těchto položek?

Odpověď zadavatele č. 32:

Zadavatel soupisu prací upravil. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 33:

V soupisu prací SO 10 Zvýšení ochranné hráze u parku je u pol. č. 41 kód 451 315 133 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 8/10 je chyba ve výpočtu výkazu výměr, který odpovídá m3 a nikoliv m2.

Dotaz: Opravíte u této položky jednotku na m3 nebo výměru v m2 pro tl. 0,2m?

Odpověď zadavatele č. 33:

Zadavatel soupisu prací upravil. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 34:

V soupisu prací SO 10 Zvýšení ochranné hráze u parku je v pol. č. 98 kód 919726126 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost od 200 do 300 g/m2. Z PD není nikde zřejmé, k čemu se tato položka vztahuje. Vzhledem k tomu, že pro ochrannou textilií na podzemní části betonových ochranných zídek jsou v soupisu prací položky č.73 a 74. a pro geotextili pod úpravou cestiček za zdí položky č. 53. a 54. může se tato položka týkat pouze použití pod geobuňkami s výměrou cca 700 m2. Výměra však odpovídá spíše součtu ploch základové spáry zdi a úprav geobuňkami za zdí.

Dotaz: Upravte výměru této položky tak, aby odpovídala výměře geobuněk, nebo vysvětlíte, čeho se tato položka týká?

Odpověď zadavatele č. 34:

Zadavatel soupisu prací upravil. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Zadavatel doplňuje znění Dokumentace zadávacího řízení v bodě 10.1 Obsah nabídky, nabídka musí obsahovat:

- Oceněný položkový rozpočet v elektronické podobě ve formátu xls, pdf a **xml pro ASPE a XC4.**

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27. 1. 2021 do 10:00 hodin.

Vysvětlení je též uveřejněno na profilu zadavatele

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_14577.html

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky

Přílohy:

- 14-041-A1-PDPS – Bečva, Hranice - PPO města - oprava 1-2021.xlxs
- 14-041-A1-PDPS - Bečva, Hranice - PPO města - oprava 01-2021.xml