

NAŠE ZNAČKA
PM-2680/2021/5504

VYŘIZUJE
Mgr. Denisa Králíková
+420 541 637 235
kralikova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 18. 1. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 – VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů“ obdržel dotaz a žádost dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce. V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) uvádíme odpovědi včetně přesného znění dotazu a žádosti.

Dotaz č. 1)

Účastník se dotazuje, zda statický návrh betonových konstrukcí připouští vznik trhlin jakékoli limitní šířky.

Pokud ano, tak zda si je investor vědom skutečnosti, že těmito trhlinami může docházet k pronikání vlhkosti zejména v konstrukcích na návodním líci vodního díla. Účastník si dovoluje na tuto skutečnost (pronikání vlhkosti přípustnými trhlinami) v předstihu upozornit.

Odpověď:

Betonové konstrukce jsou navrženy na maximálně přípustnou šířku trhlin 0,25 mm a to s ohledem na trvanlivost a hospodárny návrh konstrukce. Zadavatel konstatuje, že při dodržení technologické kázně při ukládání a ošetřování betonových směsí, nemůže vzhledem k masivní konstrukci a hloubce přípustných povrchových trhlin na betonových konstrukcích docházet k pronikání vlhkosti z důvodu výskytu povrchových trhlin o výše uvedené maximální šířce.

Dotaz č. 2)

Výkaz výměr pro odstranění sedimentů obsahuje položky pro umístění a provoz aerátorů. Stejně tak ale tyto položky obsahuje výkaz výměr pro rekonstrukci VD. Domníváme se, že se jedná o duplicitní položky a že náklady na aerátory by se měli řešit především v rámci rekonstrukce VD. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Zadavatel předpokládá použití aerátorů při společné realizaci stavebních prací dle obou projektových dokumentací v délce 6 měsíců. Toto časové období je rovnoměrně rozděleno mezi obě společně realizované akce tzn. ve výkazu výměr „VD Letovice, rekonstrukce VD“ jsou obsaženy náklady na provoz aerátorů v délce 3 měsíce a ve výkazu výměr „VD Letovice – odstranění sedimentu“ pak také náklady na provoz aerátorů v délce 3 měsíce. Tyto položky tedy nejsou duplicitní, ale pouze rozdělují náklady na provoz aerátorů mezi obě části předmětu veřejného výběrového řízení. Pokud nebudou aerátory provozovány po celou předpokládanou dobu, nebudou tyto položky fakturovány v plné výši.. Zadavatel nebude z výše uvedeného důvodu měnit výkaz výměr.

Dotaz č. 3)

Výkaz výměr pro odstranění sedimentů obsahuje v oddíle SO 03.1 položku 79 - dodávku vápna nehašeného. Tato položka uvažuje s koncentrací vápna 90kg/m³ zeminy. Tento poměr se nám zdá dosti nepřiměřený i ve vztahu na vápnění vnořené hrázky, kde je poměr vápna 40kg/m³. Opravdu bude zadavatel trvat na tomto poměru?

Odpověď:

V rámci provádění stavební akce „VD Letovice-odstranění sedimentu“ bude na základě průkazných zkoušek (provedenými před chemickou úpravou sedimentu) stanoven přesný poměr použití vápna na 1m³ ukládaného sedimentu. Poměr uvedený ve výkazu výměr je maximální, při kterém se chemická úprava zeminy provádí. V rámci této části díla bude tedy fakturován skutečně provedený poměr určený průkaznými zkouškami. Tato část prací je popsána na str. 5 technické zprávy SO03-uložení sedimentu.

Zadavatel vzhledem k podmínkám uvedeným v územním rozhodnutí, zejména pak k jeho omezeným možnostem vypouštění a napouštění vodního díla Letovice, uveřejňuje aktualizovanou SoD s pozměněnými podmínkami počátku a doby trvání plnění. Aktualizovaná smlouva o dílo tvoří přílohu tohoto Vysvětlení ZD č. 10.

Zároveň zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 01. 2021 do 10:00 hodin.

Vysvětlení je též uveřejněno na profilu zadavatele
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_14666.html

Příloha:

- Aktualizovaná smlouva o dílo

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.