

Povodí Moravy, s.p.  
Dřevařská 11  
602 00 Brno

v zastoupení

Ing. Vít Pučálek  
M. Bureše 809  
572 01 Polička  
IČO 04373863

číslo jednací dokumentu: MMZL 172363/2020  
oprávněná úřední osoba: Ing. Robert Navrátil  
Zlín, 2.12.2020

### **Udržovací práce na vodním díle Stupeň limnigrafu a opevnění koryta Dřevnice - sdělení k ohlášení prací**

Podáním ze dne 23.11.2020 jste ohlásili Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství, záměr provést na vodních dílech v korytě toku Dřevnice v km 32,285 a km 34,979 – 35,060 následující práce:

#### **SO.1 Oprava stupně**

- |   |  |
|---|--|
| 32,285 –LEVÝ BŘEH                             | -odstranění stávající konstrukce dlažby<br>-provést zakončovací práh dlažby z železobetonové konstrukce na obou koncích opevnění<br>-dlažbu provést jako dlažbu do betonového lože s vyspárováním cementovou maltou<br>-zajištění dlažby zapuštěnou záhozovou patkou ve dně<br>-před a za opevněním kamennou dlažbou provést v dostatečně dlouhém úseku opevnění kamennou rovnatinou na březích a ve dně kamenným záhozem  |
| 32,285 –PRAVÝ BŘEH                            | -odstranění stávající konstrukce dlažby<br>-provést zakončovací práh dlažby z železobetonové konstrukce na obou koncích opevnění<br>-dlažbu provést jako dlažbu do betonového lože s vyspárováním cementovou maltou<br>-zajištění dlažby zapuštěnou záhozovou patkou ve dně  |
| 32,285 –OPEVNĚNÍ<br>DNA A STUPEŇ<br>LIMIGRAFU | -opevnění dna koryta toku, které bude navazovat na zapuštěnou patku opevnění břehových hran<br>-v místě opevnění břehových hran, opevnění ve dně stejnou konstrukcí –kamenná dlažba do betonového lože<br>-na konci dlažby provést zakončovací práh ze železobetonové konstrukce. Před tímto zakončovacím prahem provést měkké opevnění zlomového kamene<br>-vybourání stávající přelivné hrany stupně a provedení nové přelivné hrany<br>-pod přelivnou hranou bude proveden vývar<br>-pod vývarem pokračovat v opevnění dna lomovým kamenem v dostatečně dlouhém úseku |

## SO.2 Oprava opevnění koryta toku a oprava stupně

34,979 –34,993	-obnova opevnění kamennou rovnalinou na březích a ve dně kamenným záhozem
34,993 –35,010 50 vývar	-odtěžení sedimentu z vývaru -očištění povrchu dlažby a následné přespárování narušených spár dlažby
35,010 50 –35,012 přelivná hrana	-stávající zajišťovací práh zajistit pojistným prahem ze záhozu zlomového kamene -provedení dobetonování a obklad dna přelivné hrany stupně kamenným obkladem -očištění povrchu dlažby a následné přespárování narušených spár dlažby -zajištění průsaků stávajícími konstrukcemi dle zvolené technologie -očištění stávajících konstrukcí od nánosů a náletové vegetace
35,012 –35,017 opevnění nátoky na stupeň	-provedení dobetonování a obklad dna přelivné hrany stupně kamenným obkladem -rozebrání stávající dlažby a znovu provedení dlažby s vyspárováním do betonového lože
35,017 –35,033 lichoběžníkový profil koryta toku	-provedení zakončovacího prahu opevnění kamennou dlažbou -zcela obnovit původní opevnění zlomového kamene jak dna koryta toku, tak břehů
35,033 –35,060 pravobřežní opěrná zeď	-zcela obnovit původní opevnění zlomového kamene jak dna koryta toku, tak břehů -očištění a přespárování opěrné zdi -doplnění základové patky v místech, kde chybí -nová ŽB římsa

Termín realizace je plánován do konce října 2021.

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tímto bere na vědomí ohlášení udržovacích prací podle § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona a sděluje, že proti provedení udržovacích prací **nemá námitek** a souhlasí s jejich provedením bez podmínek.

Ing. Robert Navrátil  
odborný referent oddělení vodního hospodářství