




PŮDORYS 1. PP; M1:100

DETAIL ODFUKU POJISTNÝCH VENTILŮ

M 1 : 50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)
001	SCHODIŠTĚ	17,50
002	VÝTAHY	6,70
003	CHODBA	86,95
004	ŠATNA, UMÝVÁRNA	9,50
005	ROZVODNA NN	18,85
010	ARCHIV	47,65
011	SKLAD	20,00
012	DÍLNA	20,00
012b	DÍLNA	3,90
013	GARAŽ	24,00
014	GARAŽ	129,10
015	VYMĚNIKOVÁ STANICE	48,00
015b	SKLAD	46,00
016	HAVARIJNÍ SKLAD	17,50
L006	GARAŽ	76,10
L007	LABORATOŘE - SKLAD HOŘLAVIN	8,90
L008	LABORATOŘE	18,80
L009	SKLAD LABORATOŘE	51,10
L014	SCHODIŠTĚ	13,80
L022	CHLADICÍ BOX	

- - HELIUM 5.0 - 3x LAHEV 50 L
- - SYNTETICKÝ VZDUCH - 2x LAHEV 50 L
- - DUSÍK ECD - 2x LAHEV 50 L
- - PRAZDNÉ LAHE
- - VODIK - 2x LAHEV 50 L
- - ROZVODY VODIKU

LEGENDA:

- V1 - UZAVÍRACÍ VENTIL PRO ČISTÉ PLINY PN 40, NPT 1/4", KV= 0,5, (MVA 50T G)
- EV1 - ELEKTROMAGNETICKÝ UZAVÍRACÍ VENTIL PRO VODIK, PN 40, G 3/8", 230V 50Hz, IP 65 EX m II T4, MATERIÁL: NEREZ
- PVI - POJISTNÝ VENTIL PRO VODIK, PN63, OTEVÍRACÍ PŘETLAK 1,6 MPa, DN 1/4"
- REG1 - REDUKČNÍ PANEĽ S ODLÉHOVENÍM PRO VODIK, VSTUPNÍ PŘETLAK 32 MPa, VÝSTUPNÍ PŘETLAK 1,3 MPa
- R1 - OBERŮVÝ REGULATOR TLAKU PRO VODIK, VSTUPNÍ PŘETLAK 1,6 MPa, VÝSTUPNÍ PŘETLAK 100 – 600 kPa
- QA/01 - SÍMAČ KONCENTRACE H2 V PROSTORU LABORATOŘE L224
- QA/02 - SÍMAČ KONCENTRACE H2 V PROSTORU LABORATOŘE L333
- ODFUKY POJISTNÝCH VENTILŮ A ODVĚTRACHO POTRUBÍ
- POTRUBÍ VODIKU A OSTATNÍCH TECHNICKÝCH PLINŮ VODIVÉ, PROPOJIT A UZEMNIT

Paré:

Místo stavby:	Budova ZB, Pízeň	Katastrální území:	Pízeň	Hlavní projektant:	Ing. Pavel Krejčí Rabštejská 19 323 00 Pízeň
Název stavby:	Modernizace stanice technických plynů a skladu hořlavín; venkovní zásobníky vodíku				
SO, PS:	D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení D.2.1. Rozvod vodíku				Objednatel: Povodí Vřavy, státní podnik Holečkova 3178/8 150 00 Praha
Půdorys 1. PP				Stupeň:	DPS
Projektant SO, PS: Ing. František Žezule K Letišti 908 339 01 Klatovy 2				Vypracoval: Ing. František Žezule Zodpovědný projektant: Ing. František Žezule	Datum: 7/2020
				Měřítok: 1:100 (1:50)	
				Pořadové číslo: 02	