

NAŠE ZNAČKA  
PM-7281/2021/5504

VYŘIZUJE  
Ing. Radim Frajt  
+420 541 637 347  
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM  
Brno / 12. 2. 2021

---

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – „Morava, km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Morava, km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

Dodavatel je povinen ve své nabídce předložit vyplněnou a podepsanou SoD. Tato smlouva je rozdělena na část A a část B. Součástí každé jednotlivé smlouvy je příloha Seznam poddodavatelů. Požaduje zadavatel doložit Seznam poddodavatelů pro každou SoD zvlášť, nebo postačí jeden souhrnný?

#### **Odpověď:**

*Zadavatel požaduje předložit seznam poddodavatelů pro každou SoD zvlášť.*

### Dotaz č. 2

V projektu (TZ str. 5 a VV pol. 9 -11) je uvažováno s pažením výkopu pro žbk práh u rozdělovacího objektu (SO 01.1.1.) pomocí hnaného pažení (typu UNION). Chybí však zákres do výkresu č. D.1.1.b.5.1. Žádáme o doplnění.

#### **Odpověď:**

*V technické zprávě na str. 5 je uvedeno: Výkop prahu bude proveden v pažené rýze, bude použito hnané pažení UNION s rozepřením délky 2x39,6 m průměrné hloubky 5,0 m.*

*Tomu odpovídá plocha pažení, která je ve výkazu výměr. Ve výkresu pažení zakresleno není, ale jeho celková plocha odpovídá navrženému prahu.*

### Dotaz č. 3

U rozdělovacího objektu SO 01.1.1. na výkresu č. D.1.1.b.5.1. jsou kromě žbk prahu ještě dva kamenné prahy prolité betonem (označené v legendě č.15). S jakým pažením uvažuje projektant u těchto kamenných prahů?

#### **Odpověď:**

*Uvedené kamenné prahy budou realizovány otevřeným výkopem bez užití pažení.*

### Dotaz č. 4

U PS 02 Provizorní a trvalé hrazení je pro část hrazení na výtoku pod mostem uvažováno 7ks hradidel (dle VV PS 02.2.1, pol. č. 2). Hradící výška je 1505 mm, což odpovídá 7 ks hradidel výšky 215mm. Dle výkresu č. D.2.1.b.5.1 Most se stavidlem-půdorys a č. D.2.1.b.5.2 řezy (řez B-B') jsou však zřejmé 2 sestavy vedle sebe. Nechybí v PD 7 ks hradidel?

#### **Odpověď:**

*Hradidla v PD nechybí. Celkový počet je 7 ks hradidel (tak, jak je uvedeno ve výkazu výměr). Uvažuje se hrazení pouze jednoho pole.*

**Dotaz č. 5**

Stavba VZ: Morava, km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice je rozdělena na dvě části :

A) Stavba

B) Následná péče

Toto dělení je obsaženo i v rozpočtech stavby, kde je uvedena jednak celková rekapitulace a dále rekapitulace za část A) a rekapitulace za část B).

Dílčí rozpočty SO 02.1.2 Zemní koryto – prodloužení Morávky a SO02.1.6. Mokřadní plocha se při doplnění cen objeví v rekapitulaci části A) i v rekapitulaci části B).

V celkové rekapitulaci stavby jsou započítány správně pouze jednou.

Znamená to ale, že součet rekapitulace částí stavby A) + B) nebude roven celkové rekapitulaci za stavbu.

Je to záměr zadavatele nebo chyba rozpočtu?

**Odpověď:**

*Zadavatel opravil soupis prací. Opravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.*

**Dotaz č. 6**

Výkaz výměr „SO 01.1.2 - Zemní koryto - odlehčení Dlouhé řeky“ se vyskytuje v obou rekapitulacích, jak v Rekapitulaci stavby - Část A) Stavba, tak i v Rekapitulaci stavby - B) Následná péče, tj. započítá se 2x .

Žádáme o vysvětlení a o případnou opravu soupisu prací.

**Odpověď:**

*Zadavatel opravil soupis prací. Opravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.*

**Dotaz č. 7**

Výkaz výměr „SO 02.1.2 - Zemní koryto - prodloužení Morávky“ se vyskytuje v obou rekapitulacích, jak v Rekapitulaci stavby - Část A) Stavba, tak i v Rekapitulaci stavby - B) Následná péče, tj. započítá se 2x .

Žádáme o vysvětlení a o případnou opravu soupisu prací.

**Odpověď:**

*Zadavatel opravil soupis prací. Opravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.*

**Dotaz č. 8**

Výkaz výměr „SO 02.1.6 - Mokřadní plocha“ se vyskytuje v obou rekapitulacích, jak v Rekapitulaci stavby - Část A) Stavba, tak i v Rekapitulaci stavby - B) Následná péče, tj. započítá se 2x .

Žádáme o vysvětlení a o případnou opravu soupisu prací.

**Odpověď:**

*Zadavatel opravil soupis prací. Opravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.*

**Dotaz č. 9**

U položky č.5 – „Dokumentace k předání stavby“ výkazu výměr „VRN - Vedlejší rozpočtové náklady“ v buňce „Cena celkem“ není vložen vzorec.

Vzhledem k tomu, že soupis prací je zamčený, není možno do výše uvedené buňky vložit vzorec.

Žádáme o opravu položky č.5 výkazu výměr „VRN - Vedlejší rozpočtové náklady“.

**Odpověď:**

*Zadavatel opravil soupis prací. Opravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.*

**Dotaz č. 10**

V zadávací dokumentaci bod 10.1. je požadováno v nabídce doložit oceněný položkový rozpočet elektronicky ve formátu „doc“ !

Postačí, když uchazeč odevzdá rozpočet ve formátu „xls-xlsx“ tak jak obdržel soupis prací v rámci zadávací dokumentace?

**Odpověď:**

*Ano, zadavateli postačí odevzdat rozpočet ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx.*

**Dotaz č. 11**

Ve výkazu výměr v části VRN je několik položek, kde je uvedena MJ Kč. Domníváme se, že jde o chybu a správná MJ by měla být kpl, nebo soubor. Prosíme o náhradu a úpravu výkazu výměr.

**Odpověď:**

*Zadavatel opravil soupis prací. Opravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.*

Z výše uvedeného důvodu zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **8. 3. 2021** do **09:30** hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

**Ing. Tomáš Bělaška**

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

*podepsáno elektronicky*