SV SLAVIČÍN-LUHAČOVICE

SV UH-UB-BOJKOVICE

I. ETAPA

II. ETAPA

VDJ HORNÍ LHOTA II
2x500 m³
380,50 /375,50

PŘÍVODNÝ ŘAD L1
DN200-DL.3 150 m
DN80-DL.480 m

PŘÍVODNÝ ŘAD UJ1
DN150-DL.2 350 m
DN100-DL.900 m

PŘÍVODNÝ ŘAD VP1
DN150-DL.3 100 m
DN80-DL.1 300 m

PŘÍVODNÝ ŘAD S1
DN200-DL.730 m
DN80-DL.1 000 m

PŘÍVODNÝ ŘAD Z2
DN400-DL.18 300 m
(DN400-DL.3 700 m)

VDJ HALUZICE
2x1000 m³
523,00 /518,00

PROPOJOVACÍ ŘAD Hal1
DN100-DL.50 m

PŘÍVODNÝ ŘAD P1
DN600-DL.1 100 m

ÚV VLACHOVICE
150 l/s

ČS HALUZICE
Q=150,0 l/s, H=22 m

VDJ VLACHOVICE II
3x2000 m³
347,25/352,25

PROPOJOVACÍ ŘAD V1
DN250-DL.500 m

VÝTLAČNÝ ŘAD Z1
DN400-DL.5 700 m

ČS BOJKOVICE
Q=40,0 l/s, H=80 m

PROPOJOVACÍ ŘAD R2
DN250-DL.200 m

VÝTLAČNÝ ŘAD R1
DN250-DL.12 100 m

VDJ RUDIMOV III
2x400 m³
456,50 /455,00

PŘÍVODNÝ ŘAD B1
DN250-DL.7 250 m

REDUKČNÍ ŠACHTA BOJKOVICE

PŘÍVODNÝ ŘAD B2
DN250-DL.17 250 m

PROPOJENO DO VDJ ČERNÁ HORA

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ VÝZNAMNÉ SKUPINOVÉ VODOVODY

- SV ZLÍN
- SV SLAVIČÍN-LUHAČOVICE
- SV UH. HRADIŠTĚ-UH. BROD-BOJKOVICE
- SV STANOVNICE
- SV KROMĚŘÍŽ
- SV SYRÁKOV

- OSTATNÍ (MALÉ) SKUPINOVÉ VODOVODY
- SAMOSTATNÉ VODOVODY

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

- I. ETAPA
- II. ETAPA
- MÍSTA PROPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVODY

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Tel: +420 541 554 111
Fax: +420 541 211 205
E-mail: info@aquatis.cz
http://www.aquatis.cz

Zodpovědný projektant: ING. VÁCLAV KAŠTAN	Hlavní inženýr projektu: ING. DANIEL BRÁZDA	Vedoucí střediska: ING. VÁCLAV KAŠTAN
Vypracoval: ING. PETR CHALOUPKA	Kontroloval: ING. VÁCLAV KAŠTAN	Zakázkové číslo: 117305A
Datum: DUBEN 2019	Stupeň dokumentace: STUDIE	Název souboru: C_01_04_Situace.dwg

Akce:
VLÁRA, VODNÍ DÍLO VLACHOVICE, PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA, TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
F.8. STUDIE VYUŽITÍ VODY Z VD VLACHOVICE
NÁVRHOVÁ ČÁST

Příloha:
SITUACE NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ - 2.ETAPA

Měřítko	Číslo přílohy
1 : 25000	C.2.

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.