



Přehled opravovaných a obnovovaných objektů

Pozice	Označení	Ř.km	Příčný práh, stupeň	Charakter prací
18	OP11	0.8355	Příčný práh	Obnova - kamenná rovnánina na štět
19	BS4	0.8770	Stupeň v. 0.05 m, chybí spodní práh	Oprava zdiva + obnova spodního prahu ř.km 0.872
20		0.9112	Stabilizační práh	Oprava - přespárování
21		0.9330	Stabilizační práh	Oprava - přespárování
22	S2	0.9605	Stabilizační práh	Oprava zdiva
23	BS5	0.9800	Stupeň v. 0.05 m, chybí spodní práh	Oprava zdiva + obnova spodního prahu ř.km 0.976
24	SM2	1.0154	Stupeň v. 0.3 m u mostu	Oprava zdiva
25	SS3	1.0460	Stupeň v. 0.2 m se spodním prahem	Oprava zdiva včetně spodního prahu ř.km 1.041
26	SS4	1.0816	Stupeň v. 0.35 m se spodním prahem	Oprava zdiva včetně spodního prahu ř.km 1.0756
27	SS5	1.1215	Stupeň v. 0.35 m se spodním prahem	Oprava zdiva včetně spodního prahu ř.km 1.1165
28	BS6	1.1471	Stupeň v. 0.18 m, chybí spodní práh	Oprava zdiva + obnova spodního prahu ř.km 1.1421
29	BS7	1.1815	Stupeň v. 0.1 m, chybí spodní práh	Oprava zdiva + obnova spodního prahu ř.km 1.1765
30	OP12	1.2070	Příčný práh	Obnova - kamenná rovnánina na štět
31	OP13	1.2320	Příčný práh	Obnova - kamenná rovnánina na štět
32	OP14	1.2570	Příčný práh	Obnova - kamenná rovnánina na štět
33		1.2774	Stupeň v. 0.4 m	Oprava - přespárování

Kótováno v [mm]  
Souřadný systém JTSK  
Výškový systém - Balt po vyrovnání

**Ved. odd. proj.** Ing. Petr VÁVRA

**Zodp. proj.** FRANTIŠEK VYLETAL

**Kraj:** Královéhradecký

**Investor:** Povodí Labe, státní podnik, OIČ, HK

**Název akce:**

**Autor. tech.** FRANTIŠEK VYLETAL

**Kreslil** FRANTIŠEK VYLETAL

**K.Ú.:** Huntířov

**Investor:** Povodí Labe, státní podnik, OIČ, HK

**Datum** duben 2020

**Stupeň** DSP, DPS

**Pořadové číslo** 3584

**Číslo stavby** 119 200 003

**Měřítko** 1 : 500

**Č. přílohy**

**Polohopisný plán + POV**

**Příloha:**

**Polohopisný plán + POV**