

Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 431 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ							
1	Sadový stožár SB7, VYSTO SB7, bezpaticový, žárově pozinkovaný vč. svorkovnice			kpl	1	0,00	0,00
2	Svítlidlo MODUS LV236, zářivkové 2x36W			kpl	1	0,00	0,00
3	Betonová patka dle předpisů výrobce			kpl	1	0,00	0,00
4	Pojistkový pilíř SS100/PKE1P vč. pojistek 3x6A a zabetonování			kpl	1	0,00	0,00
5	Kabel CYKY-J 4x4			m	20	0,00	0,00
6	Svod po sloupu JB vč. chráničky a upevnění BANDIMEX páskou			bm	9	0,00	0,00
7	Kabel CYKY-J 4x10			m	65	0,00	0,00
8	Vrapovaná chránička DN63			bm	60	0,00	0,00
9	Vrapovaná chránička DN110			bm	25	0,00	0,00
10	Pásovina FeZn 30/4			bm	65	0,00	0,00
11	Kulatina 8mm FeZn			bm	4	0,00	0,00
12	Svorka připojovací SPb			ks	1	0,00	0,00
13	Svorka spojovací SS			ks	2	0,00	0,00
14	Výkop 80x40 v rostlém terénu, kompletní, vč. pískového lože, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu			bm	45	0,00	0,00
15	Výkop 120x50 v komunikaci, kompletní, vč. pískového lože, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu			bm	20	0,00	0,00
16	Červená výstražná fólie			m	55	0,00	0,00
17	Řezání asfaltového podkladu			bm	20	0,00	0,00
18	Odvoz a likvidace vytěžené vozovky			kpl	1	0,00	0,00
19	Svařování kulatina/kulatina + 2x asfaltový izolační nátěr			kpl	1	0,00	0,00
20	Upevňovací materiál (šrouby,matky,podložky,objímky apod.)			kpl	1	0,00	0,00
21	Veškerý ostatní materiál pro dokončení díla			kpl	1	0,00	0,00
22	Zaměření kabelů			kpl	1	0,00	0,00
23	Montážní práce vč. zprovoznění a veškeré další činnosti potřebné pro dokončení díla			hod	65	0,00	0,00
24	PD skutečného provedení			hod	20	0,00	0,00
25	Výchpzí revizní zpráva			hod	10	0,00	0,00
	SO 431 Veřejné osvětlení celkem:						0,00