

Příloha č. 1 dodatku č.1, smlouvy č. 980/2020

Oceněný soupis prací změn závazku

Obsah:

REKAPITULACE STAVBY

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – 01 – pravá zeď

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ – 01 – pravá zeď

SOUPIS PRACÍ – 01 – pravá zeď

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – 02 – levá zeď

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ – 02 – levá zeď

SOUPIS PRACÍ – 02 – levá zeď

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – 03 - VRN

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ – 03 - VRN

SOUPIS PRACÍ – 03 - VRN

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VD
Stavba: Chomutovka - oprava pravé a levé zdi II

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
TRANS-REGION-STAV s.r.o.

IČ: 47785977
DIČ: CZ47785977

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			186 287,40
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	186 287,40	39 120,35
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			225 407,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VD

Stavba: Chomutovka - oprava pravé a levé zdi II

Místo:

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		186 287,40	225 407,75
01	pravá zeď	88 143,70	106 653,88
02	levá zeď	88 143,70	106 653,88
03	VRN	10 000,00	12 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chomutovka - oprava pravé a levé zdi II

Objekt:

01 - pravá zeď

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

47785977

DIČ:

CZ47785977

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

88 143,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 143,70	21,00%	18 510,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 653,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chomutovka - oprava pravé a levé zdi II

Objekt: 01 - pravá zeď

Místo: **Datum:** 4. 12. 2020

Zadavatel: **Projektant:**
Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o. **Zpracovatel:**

Kód dílu - Popis **Cena celkem [CZK]**

Náklady ze soupisu prací **88 143,70**

HSV - Práce a dodávky HSV **88 143,70**

1 - Zemní práce **53 915,20**

2 - Zakládání **21 617,50**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **11 736,00**

99 - Přesuny hmot a sutí **875,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chomutovka - oprava pravé a levé zdi II

Objekt:

01 - pravá zeď

Místo:

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 143,70

D HSV Práce a dodávky HSV 88 143,70

D 1 Zemní práce 53 915,20

1 K 132301401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4 m3 2,400 2 010,00 4 824,00

PP

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopu na vzdálenost 3 m nebo s naložením na tučný dopravní prostředek v hornině tř. 4

P

Poznámka k položce:

VV

*ano třída horniny odsouhlasena AD

5*0,8*0,6

2,400

2 K 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 3,000 1 150,00 3 450,00

PP

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

P

Poznámka k položce:

VV

*výkopek se odveze na skládku viz pol 3

5*1*0,6

3,000

3 K 161151113 Svislé přemístění výkopu strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy M3 2,400 72,14 173,14

PP

Svislé přemístění výkopu strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

P

Poznámka k položce:

VV

*opraveno na vysoutěženou položku

5*0,8*0,6

2,400

4 K 162701R01 Vodorovné přemístění výkopu/sypání na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 3,840 314,60 1 208,06

PP

Vodorovné přemístění výkopu/sypání na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

VV

*opraveno na vysoutěženou položku

2,4*1,6

3,840

5 K R1 Odstranění stávajícího dřevěného roštu pod zdívkou, včetně svislého přesunu z koryta kpl 1,000 20 580,00 20 580,00

PP

Odstranění stávajícího dřevěného roštu pod zdívkou, včetně svislého přesunu z koryta

P

Poznámka k položce:

rozklad ceny

*2dny 4x dělník 8hod (hod.sazba 210,-Kč/hod).....13.440,-Kč

*10 technik (hod.sazba 450,-Kč/hod).....4.500,-Kč

*běžná cena 1.200,-Kč

naše cena menzínuk 1.000,-Kč/den...2dny...2.000,-Kč

*Pronájem píla 320,-Kč/den.....2dny...640,-Kč

6 K R2 Zajištění výkopu odčerpání vody kpl 1,000 16 960,00 16 960,00

PP

Zajištění výkopu odčerpání vody

P

Poznámka k položce:

rozklad ceny :

*16hod 1 dělník (hod.sazba 210,-Kč/hod).....3.360,-Kč

*Centrála 450,-Kč/hod...celkem 16hod...7.200,-Kč

*Čerpadla 400,-Kč/hod...celkem 16hod...6.400,-Kč

Zde jsme položku přejmenovali a z původního rozpočtu, kde jsou ceny počítány na 8h prac.dobu, zde dáváme 16h navíc, kdy je počítáno, že zde jede nepřetržitý provoz.

7 K R3 Odstranění stávajících svislých prahů, včetně svislého přesunu z koryta kpl 1,000 6 720,00 6 720,00

PP

Odstranění stávajících svislých prahů, včetně svislého přesunu z koryta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> rozklad ceny: *2dry 2x dělník 8hod (hod. sazba 210,-Kč/hod.).....6.720,-Kč *bylo odstraněno 15ks prahů				
D	2		Zakládání				21 617,50
8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	M2	3,000	305,00	915,00
	PP		Zřízení bednění základových pasů rovného				
	VV		5*0,6		3,000		
9	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	M2	3,000	59,50	178,50
	PP		Odstranění bednění základových pasů rovného				
	VV		5*0,6		3,000		
10	K	R4	Oprava spár - provedení pomocí aplikátoru pro strojní spárování hloubka do 30mm	m2	7,000	2 932,00	20 524,00
	PP		Oprava spár - provedení pomocí aplikátoru pro strojní spárování hloubka do 300mm				
P			<i>Poznámka k položce:</i> rozklad ceny *2 dry 4x dělník 8hod (hod. sazba 210,-Kč/hod.).....13.440,-Kč *10 technik (hod.sazba 450,-Kč/hod).....4.500,-Kč *Míchačka 300,-Kč/hod..2hod..600,-Kč *Centrála 450,-Kč/hod ..2hod...900,-Kč *Turbosol...1000,-Kč *benzin 90,-Kč celkem 20.530,-Kč / 7m2 ...tj. 2.932,-Kč/m2				
	VV		celkem 20.530,-Kč / 7m2 ...tj. 2.932,-Kč/m2		7,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				11 736,00
11	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	2,400	4 890,00	11 736,00
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachlic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30				
P			<i>Poznámka k položce:</i> *technický list betonu s přísadami dodáme				
	VV		5*0,6*0,6		2,400		
D	99		Přesuny hmot a suti				875,00
12	K	997321511R	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	0,350	2 500,00	875,00
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> *Zde se likviduje: -dřevěný rošt, který nebyl v původním rozpočtu ..proto použijeme tuto položku. Dře se likviduje odkopávka ze zemních prací -dřevěné prahy				
	VV		300/1000 "prahy"		0,300		
	VV		50/1000 "rošt"		0,050		
	VV		Součet		0,350		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chomutovka - oprava pravé a levé zdi II

Objekt:

02 - levá zeď

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

47785977

DIČ:

CZ47785977

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

88 143,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 143,70	21,00%	18 510,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 653,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chomutovka - oprava pravé a levé zdi II

Objekt: 02 - levá zeď

Místo: Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 88 143,70

HSV - Práce a dodávky HSV 88 143,70

1 - Zemní práce 53 915,20

2 - Zakládání 21 617,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 736,00

99 - Přesuny hmot a sutí 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chomutovka - oprava pravé a levé zdi II

Objekt:

02 - levá zeď

Místo:

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							88 143,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				88 143,70
D	1		Zemní práce				53 915,20
1	K	132301401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4 Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 4	m3	2,400	2 010,00	4 824,00
	PP						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> *ano třída horniny odsouhlasena AD				
	VV		5*0,8*0,6		2,400		
2	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapážené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	3,000	1 150,00	3 450,00
	PP						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> *výkopek se odveze na skládku viz pol 3				
	VV		5*1*0,6		3,000		
3	K	161151113	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	M3	2,400	72,14	173,14
	PP						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> *opraveno na vysoutěženou položku				
	VV		5*0,8*0,6		2,400		
4	K	162701R01	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	T	3,840	314,60	1 208,06
	PP						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> *opraveno na vysoutěženou položku				
	VV		2,4*1,6		3,840		
5	K	R1	Odstranění stávajícího dřevěného roštu pod zdířem, včetně svislého přesunu z koryta Odstranění stávajícího dřevěného roštu pod zdířem, včetně svislého přesunu z koryta	kpl	1,000	20 580,00	20 580,00
	PP						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rozklad ceny *2dny 4x dělník 8hod (hod.sazba 210,-Kč/hod).....13.440,-Kč *10 technik (hod.sazba 450,-Kč/hod).....4.500,-Kč *běžná cena 1.200,-Kč naše cena menšímuk 1.000,-Kč/den...2dny...2.000,-Kč *Pronájem pila 320,-Kč/den.....2dny...640,-Kč				
6	K	R2	Zajištění výkopu odčerpání vody	kpl	1,000	16 960,00	16 960,00
	PP		Zajištění výkopu odčerpání vody <i>Poznámka k položce:</i> rozklad ceny : *16hod 1 dělník (hod.sazba 210,-Kč/hod)....3.360,-Kč *Centrála 450,-Kč/hod...celkem 16hod....7.200,-Kč *Čerpadla 400,-Kč/hod...celkem 16hod...6.400,-Kč				
	P		<i>Zde jsme položku přejmenovali a z původního rozpočtu , kde jsou ceny počítány na 8h prac.dobu , zde dáváme 16h navíc, kdy je počítáno , že zde jede nepřetržitý provoz.</i>				
7	K	R3	Odstranění stávajících svislých prahů, včetně svislého přesunu z koryta	kpl	1,000	6 720,00	6 720,00
	PP		Odstranění stávajících svislých prahů, včetně svislého přesunu z koryta				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> rozklad ceny: *2dry 2x dělník 8hod (hod. sazba 210,-Kč/hod.)....6.720,-Kč *bylo odstraněno 15ks prahů				
D	2		Zakládání				21 617,50
8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	M2	3,000	305,00	915,00
	PP		Zřízení bednění základových pasů rovného				
	VV		5*0,6		3,000		
9	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	M2	3,000	59,50	178,50
	PP		Odstranění bednění základových pasů rovného				
	VV		5*0,6		3,000		
10	K	R4	Oprava spár - provedení pomocí aplikátoru pro strojní spárování hloubka do 30mm	m2	7,000	2 932,00	20 524,00
	PP		Oprava spár - provedení pomocí aplikátoru pro strojní spárování hloubka do 300mm				
P			<i>Poznámka k položce:</i> rozklad ceny *2 dry 4x dělník 8hod (hod. sazba 210,-Kč/hod.).....13.440,-Kč *10 technik (hod.sazba 450,-Kč/hod.).....4.500,-Kč *Michačka 300,-Kč/hod..2hod..600,-Kč *Centrála 450,-Kč/hod ..2hod...900,-Kč *Turbosol...1000,-Kč *benzin 90,-Kč celkem 20.530,-Kč / 7m2 ...tj. 2.932,-Kč/m2				
VV			<i>*dělníci jsou zde počítáni v plném rozsahu</i> 1 dělníkobsluhuje strojní michačku 1 dělníkobsluhuje turbosol 1 dělníkobsluhuje střikací jehlu 1 dělníkúprava po střikání , jelikož se jedná o novou položku a přítomnost technika 10hod , je brána dle skutečnosti. Cena navýšena o turbosol,...doplněno z VRN.		7,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				11 736,00
11	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	2,400	4 890,00	11 736,00
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30				
P			<i>Poznámka k položce:</i> *technický list betonu s přísadami dodáme				
VV			5*0,8*0,6		2,400		
D	99		Přesuny hmot a sutí				875,00
12	K	997321511R	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	0,350	2 500,00	875,00
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy				
P			<i>Poznámka k položce:</i> *Zde se likviduje: -dřevěný rošt, který nebyl v původním rozpočtu ..proto použijeme tuto položku. Dále se likviduje odkopávka ze zemních prací -dřevěné prahy				
VV			300/1000 "prahy"		0,300		
VV			50/1000 "rošt"		0,050		
VV			Součet		0,350		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chomutovka - oprava pravé a levé zdi II

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

IČ:

47785977

DIČ:

CZ47785977

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		10 000,00		
DPH základní snížená	Základ daně	10 000,00	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00%	2 100,00
			15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		12 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chomutovka - oprava pravé a levé zdi II
Objekt: 03 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Datum: 4. 12. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	10 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chomutovka - oprava pravé a levé zdi II

Objekt: 03 - VRN

Místo: Datum: 4. 12. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				10 000,00
1	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	2,000	5 000,00	10 000,00
Poznámka k položce: rozbor ceny *dopravné 1.000,-Kč....přesun zaměstnanců, strojů a materiálu *materiál 4.000,-Kč.....potřebný pro spárování (cement 42,5R, písek FP 06, plastifikační přísada)							
P							