

Váš dopis zn: e-mail  
Ze dne: 06.12.2020  
Naše zn.: POH/55709/2020-2/201100  
Vyřizuje: Ing. Nestler  
Tel.: 474 636 657  
Mobil: 724 325 028  
E-mail: nestler@poh.cz

SK-Projekt,  
Ing. Vladislav Skoček  
Klínovecká 998  
363 01 Ostrov

Datum: 11. prosince 2020

Kontaktní

adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov

**Bystřice (Teplice-Šanov) - oprava opevnění koryta vodního toku, ř. km 5,145 - 5,200, krytý profil Bystřice - Humpoltovy sady, ul. U Kamenných lázní, pozemek p.č.537/1 v k.ú. Teplice**

K Vaší žádosti o vyjádření ze dne 06.12.2020, kterou jsme obdrželi elektronicky, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

**I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí (NPP) Labe a Plánu dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe:**

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

S realizací stavby souhlasíme za splnění následujících podmínek:

**II. Stanovisko z hlediska správce povodí:**

1. Během stavby nesmí dojít k žádnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. Do vodního toku Bystřice budou pod zájmovým úsekem po dobu stavby umístěny dvě přehrážky ze sorpčních materiálů (např. sorpční hadi) k minimalizaci rizika úniku ropných látek a ke zmenšení odtoku NL (nerozpuštěných látek).
3. Pro dobu realizace stavby bude zpracován havarijný plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Chomutov (Spořická 4956, 430 46 Chomutov) k vyjádření. To vše ještě před zahájením stavebních prací.

**III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik, jako správce vodního toku:**

1. Platí podmínky v oddíle II.
2. Do projektové dokumentace bude upřesněn způsob bourání klenby tak, aby nedošlo k narušení dna profilu a minimalizovalo se množství odplaveného materiálu (viz. Technická zpráva – bourací práce).

**Předmětem vyjádření** je oprava Bystřice (Teplice-Šanov) - opevnění koryta vodního toku, ř. km 5,145 - 5,200, krytý profil Bystřice - Humpoltovy sady, ul. U Kamenných lázní, pozemek p.č.537/1 v k.ú. Teplice. Předmětem PD je rekonstrukce krytého profilu v délce 54 m. Dno krytého profilu je cca 4 m pod terénem. Stávající krytý profil je tvořen cihelnou klenbou, které se na části již začala provalovat. Klenba ztrácí únosnost, tvarově se deformuje a dochází k rozevírání spar mezi cihlami a k vypadávání cihel z konstrukce klenby. Cihelná klenba je na části provizorně podepřena dřevěnými podpěrami. Proto je nutno provést nové zakrytí železobetonovou deskou jako v navazující části krytého profilu, kde byla provedena rekonstrukce v roce 2007. Stěny jsou převážně z kamenného zdiva na maltu a je nutné je navýšit nabetonováním. Dno je tvořeno kamennou dlažbou do mírné kynety a předpokládají se drobné lokální opravy stávajících stěn a dna. Převod vody během opravy dna bude prováděn potrubím DN 800 (1x hrázka a potrubí délky 65 m).