



Narušení zakrytí v délce 54,9m

Umístění na stávající travnaté parkové ploše s pařezy po odstraněných stromech

Zakrytí
cihlnou klenbou valenou, tloušťky 300mm v části s žebry a pruskou klenbou 150mm tvar deformovaný, lokálně vypadávání cihel z konstrukce klenby, spáry otevřené lokální trhliny v klenbě (konstrukce v současné době provizorně podepřena)

Zdivo kamenné na maltu z větších valounů, se širšími sparami s narušeným spárováním na části přebetonovaný přechod dno-stěna

Dno s náplavami převážně šterkovými tvarově dno do mírné kynety konstrukce dna z kamenné dlažby

projektant Ing. Skoček ,SK-projekt 257

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Bystřice (Teplice-Šanov)-opevnění koryta VT, KP - havárie

11/2020

2

Stávající stav