

Technická specifikace prací

VD Lysá nad Labem, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení jezu

Předmětem zakázky je provedení potápěčských prací pro zahrazení levého jezového pole na VD Lysá nad Labem.

Potápěčská činnost bude zahrnovat tyto práce:

- prohlídku a vyčištění dosedacích ploch slupic a hradící drážky provizorního hrazení nadjezí levého jezového pole.
 - usazení, zajištění 3 ks slupic provizorního hrazení nadjezí levého jezového pole.
 - postupné usazování hradel provizorního hrazení nadjezí levého jezového pole.
 - Montáž pomocné těsnící fólie na hradla.
-
- prohlídku a vyčištění dosedacích ploch slupic a hradící drážky provizorního hrazení podjezí levého jezového pole.
 - usazení, zajištění 3 ks slupic provizorního hrazení podjezí levého jezového pole.
 - postupné usazování hradel provizorního hrazení podjezí levého jezového pole.
 - Montáž pomocné těsnící fólie na hradla.

Mechanizaci pro převoz a ukládání provizorního hrazení levého jezového pole a práci na zahrazení nad vodou provede a zajistí provozovatel VD.

Budou-li konstrukce dolní stavby jezu určené k hrazení kryty nánosem, bude provedeno v nezbytné míře jeho odstranění (potápěči).