

Váš dopis zn.:

Ze dne: 21.04.2021

Naše zn.:

Vyřizuje: Michal Štefek

Tel.: +420 596 657 346

E-mail: michal.stefek@pod.cz

Datum: 26.04.2021

Uveřejněno na profilu zadavatele

Povodí Odry, státní podnik

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
IČO:	70890021
Název veřejné zakázky:	Bílovka v Bílovci km 11,260 - 11,500 (č.st.4159)
Číslo VZ dle evidence zadavatele:	1340
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ:	Z2021-011579
VZ podle předmětu:	stavební práce
Forma zadávacího řízení:	otevřené řízení
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel poskytuje dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace obdržené od dodavatele dne 21.04.2021.

DOTAZ Č. 1

V ZD bod 9.3.4. je požadavek na předložení časového a finančního hmg stavby. U časového plnění je požadováno členění na týdny (tzn. dodavatel uvede číslo týdne v daném měsíci). Je možné použít číslování týdnů v roce (1-52) než v měsíci? Domníváme se, že by číslování týdnů v měsíci mohlo být problematické z důvodu, že některý týden zasahuje do 2 měsíců.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel upravuje první odst. 9.3.4. zadávací dokumentace následovně (zvýrazněno žlutě):

Nové znění:

9.3.4. Časový a finanční harmonogram

Jako součást nabídky účastník předloží **časový a finanční harmonogram realizace veřejné zakázky**. Harmonogram bude věcně členěn minimálně podle stavebních objektů uvedených v soupisu stavebních prací (rozpočet), časové členění bude min. na týdny (tzn. dodavatel uvede číslo týdne v daném měsíci, popřípadě číslo týdne v kalendářním roce) a finanční plnění bude uvedeno po jednotlivých měsících. Zhotovitel není oprávněn odchytil se od finančního plnění bez předchozího souhlasu objednatel.

DOTAZ Č. 2

Dle TZ bod 2.7.2 „Přípravné práce“ je nutné případné kácení provádět v měsících leden až březen. Dle Rozhodnutí MÚ Bílovec odboru životního prostředí a územního plánování, kde se povoluje kácení 2 ks stromů na parcele č.2161/1 je omezená platnost tohoto rozhodnutí do 31.12.2021. Žádáme o vysvětlení, případně úpravu podkladů.

ODPOVĚĎ:

Informace v TZ v bodě 2.7.2 obsahuje administrativní chybu (správně má být uvedeno v měsících listopadu až březnu bude provedeno případné kácení dřevin). Povolení ke kácení dřevin má platnost do 31.12.2021. Kácení je tak možné provést od 01.11.2021 do 31.12.2021.

DOTAZ Č. 3

Dle VV má být provedeno kácení 2 ks stromů (pol. 4 a 5) a odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm, celkem 28 ks (pol.č.3). K tomuto kácení není nutné povolení úřadu? Počty stromů ke kácení neodpovídají ani kácení dle inventarizace. Žádáme o vysvětlení, případně úpravu podkladů.

ODPOVĚĎ:

U kácení 28 ks stromů nebude třeba povolení o kácení (jedná se o menší stromky, tůje a keře, ve výkresech zakresleno v ploše).

Zadavatel mění položkový rozpočet – Přílohu č. 2 ZD, a to změnou položek a přidáním nových položek v kartě nazvané „SO 01 – Nábřežní zeď“. Změny/přidání položek je zaznačeno žlutou barvou níže:

Původní znění položky č. 2:

2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	4,681
	PP		Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 20 km a se složením o průměru větví do 100 mm Poznámka k souboru cen:		
	PSC		1. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku. 2. Měří se objem nadrcené hmoty.		
	VV		odstr_ker*0,010		0,231
	VV		kácení_P_do400*0,100		0,100
	VV		kácení_P_do500*0,150		0,150
	VV		kácení_do500*0,150		4,200
	VV	štěpky	Součet		4,681

Nové znění položky č. 2:

2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	2,721
	PP		Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 20 km a se složením o průměru větví do 100 mm Poznámka k souboru cen:		
	PSC		1. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku. 2. Měří se objem nadrcené hmoty.		
	VV		odstr_ker*0,010		0,231
	VV		kácení_do200*0,080		2,240
	VV		kácení_P_do400*0,100		0,100
	VV		kácení_P_do500*0,150		0,150
	VV	štěpky	Součet		2,721

Původní znění položky č. 3:

3	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm	kus	28,000
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvím jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm		

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

PSC

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

Poznámka k položce:

P

Odstranění kmene, větví a pařezů živého plotu.

VV kácení_do500

28 "ks - viz přílohu B."

28,000

Nové znění položky č. 3:

3	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	kus	28,000
---	---	-----------	--	-----	--------

PP

Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně.

b) odvoz ani uložení na skládku.

c) odstranění pařezu.

PSC

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

6. Práce jsou prováděny technikou volného kácení.

Poznámka k položce:

P

Odstranění kmene, větví a pařezů živého plotu.

VV kácení_do200

28 "ks - viz přílohu B."

28,000

Původní znění položky č. 8:

8	K	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	28,000
---	---	-----------	--------------------------------------	-----	--------

PP

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.

PSC

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezích se oceňuje cenami souboru cen 174 2. Zásyp jam po pařezích.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe

kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV

kácení_do500

28,000

Nové znění položky č. 8:

8	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	28,000
---	---	-----------	---	-----	--------

PP

Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.

2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.

PSC

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání zeminy,

b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.

5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.

VV

kácení_do200

28,000

Nová položka č. 288:

288	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	28,000
-----	---	-----------	---	-----	--------

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV

kácení_do200

28,000

Původní znění položky č. 47:

47	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	30,000
----	---	-----------	---	-----	--------

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV

kácení_P_do400

1,000

VV

kácení_P_do500

1,000

VV

kácení_do500

28,000

VV

Součet

30,000

Nové znění položky č. 47:

47	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	2,000
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>		
PSC			1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.		
VV			kácení_P_do400		1,000
VV			kácení_P_do500		1,000
VV			Součet		2,000

Nová položka č. 289:

289	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km	kus	532,000
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>		
PSC			1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.		
VV			kácení_do200*19 "celkem do 20 km"		532,000

Původní znění položky č. 49:

49	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km	kus	570,000
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>		
PSC			1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.		
VV			kácení_P_do400*19 "celkem do 20 km"		19,000
VV			kácení_P_do500*19 "celkem do 20 km"		19,000
VV			kácení_do500*19 "celkem do 20 km"		532,000
VV			Součet		570,000

Nové znění položky č. 49:

49	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km	kus	38,000
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>		
PSC			1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.		
VV			kácení_P_do400*19 "celkem do 20 km"		19,000
VV			kácení_P_do500*19 "celkem do 20 km"		19,000
VV			Součet		38,000

Nová položka č. 290:

290	K	17-R03a	Poplatek za uložení pařezů do prům. 200 mm na řízenou skládku	kus	28,000
PP			Poplatek za uložení pařezů prům. 300 - 500 mm na řízenou skládku		
VV			kácení_do200		28,000

Původní znění položky č. 73:

73	K	17-R03	Poplatek za uložení pařezů do prům. 500 mm na řízenou skládku	kus	30,000
	PP		Poplatek za uložení pařezů prům. 300 - 500 mm na řízenou skládku		
	VV		kácení_P_do400		1,000
	VV		kácení_P_do500		1,000
	VV		kácení_do500		28,000
	VV		Součet		30,000

Nové znění položky č. 73:

73	K	17-R03	Poplatek za uložení pařezů do prům. 500 mm na řízenou skládku	kus	2,000
	PP		Poplatek za uložení pařezů prům. 300 - 500 mm na řízenou skládku		
	VV		kácení_P_do400		1,000
	VV		kácení_P_do500		1,000
	VV		Součet		2,000

Původní znění položky č. 101:

101	K	1-R09	Rozřezání kmenů stromů prům. do 500 mm a větších větví na metrové kusy a uložení na pozemku do 200m	kpl.	1,000
	PP		Rozřezání kmenů stromů prům. do 500 mm a větších větví na metrové kusy a uložení na pozemku do 200m		
			<i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Kmeny a větve budou nařezány na 1m dlouhé kusy a uloženy na pozemku paní Rymlové. přesun do vzdálenosti 200m.</i>		

Nové znění položky č. 101:

101	K	1-R09	Rozřezání kmenů stromů a větších větví na metrové kusy a uložení na pozemku do 200m	kpl.	1,000
	PP		Rozřezání kmenů stromů a větších větví na metrové kusy a uložení na pozemku do 200m		
			<i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Kmeny a větve budou nařezány na 1m dlouhé kusy a uloženy na pozemku paní Rymlové, přesun do vzdálenosti 200m.</i>		

S ohledem na výše provedené změny zadavatel provedl také úpravy textu v kartě nazvané „Seznam figur“. Viz samotná upravená Příloha č. 2 ZD.

DOTAZ Č. 4

Žádáme o kontrolu a opravu rozměru, množství a měrné jednotky u pol.č. 230, která je v nesouladu s výpisem prvků část 5.2. Betonové výrobky s označením 1/B.

230	M	59227051	žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm	m	321,000
	PP		žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm		
	VV		0,50*žlab_obnova /0,30 "50% dodávka nových tvarovek"		321,000

Označení	Popis	Množství	Umístění
1/B	Betonová žlabovka 600 / 180 / 500 mm, výška koryta 100 mm. Zhotovitel navrhne výrobek tvarově co nejbližší stávajícím žlabovkám a předloží k odsouhlasení TDI	193 ks	Odvodňovací příkop v km 0,959 -1,146

ODPOVĚĎ:

Zadavatel upravuje znění Přílohy č. 2 ZD, v kartě nazvané „SO 01 – Nábřežní zeď“ položku č. 230 následovně (zvýrazněno žlutou barvou):

230	M	5922-R101	betonová žlabovka 600 / 180 / 500 mm, výška koryta 100 mm	kus	193,000
	PP		betonová žlabovka 600 / 180 / 500 mm, výška koryta 100 mm		
	VV		193 "50% dodávka nových tvarovek"		193,000

INFORMACE ZADAVATELE

Zadavatel k tomuto vysvětlení přikládá upravenou Přílohu č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, **kteřou dodavatelé použijí do své nabídky.**

Zároveň zadavatel informuje, že pro lepší orientaci označil upravené/přidané položky v Příloze č. 2 ZD - na kartě „SO 01 - Nábřežní zeď“ ve sloupci „D“ nazvaný „Typ“ modrou barvou.

Z důvodu provedených změn v Příloze č. 2 ZD zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na nový termín, a to do 12.05.2021 do 10:00 hodin.**

Příloha:

Opravená Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,



Mgr. Petr Prešer

vedoucí obchodně-kontrakčního odboru

Povodí Odry,

státní podnik 152

701 26 Ostrava, Varenská 49