LEGENDA :

- ODTĚŽENÍ PLÁNĚ PRO REALIZACI STAVEBNÍ JÁMY
- VN-03 — KOP1 — V1 — PROVEDENÝ VRT/SONDA IP
- V–III/1 — VRTY IGP 3. ETAPA

LEGENDA MONITORINGU BĚHEM VÝSTAVBY

- IV–02–01 INKLINOMETRICKÝ VRT
  DY–02–01 DYNAMOMETR S ODRAZNÝM HRANOLEM
- PS–01–2 POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ
- MĚŘENÍ TOTÁLNÍHO TLAKU ROZHRANÍ HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ – STAVEBNÍ KONSTRUKCE

SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ VÝKOP - I. ETAPA

BOD	Y	X
01/221	767064.247	1093723.769
01/222	767050.409	1093727.900
01/223	767046.853	1093729.324
01/224	767018.945	1093762.644
01/225	767027.786	1093781.705
01/226	767034.289	1093794.518
01/227	767071.605	1093741.177
01/228	767066.324	1093718.677
01/229	767044.546	1093726.155
01/230	767014.213	1093762.018
01/231	767024.607	1093783.289
01/232	767032.623	1093797.978
01/233	767061.846	1093713.746
01/234	767059.367	1093720.331
01/235	767054.847	1093725.490

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNÁNÍ

AKTUALIZACE 1 – 09/2020

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Tel: +420 541 554 111
Fax: +420 541 211 205
E-mail: info@aquatis.cz
http://www.aquatis.cz

Zodpovědný projektant: ING. PETR TUPÝ	Hlavní inženýr projektu: ING. JIŘÍ ŠVANCARA	Vedoucí střediska: ING. JIŘÍ ŠVANCARA
Vypracoval: ING. JANA HERTLOVÁ	Kontroloval: ING. JAN SEHNAL	Zakázkové číslo: 171260.31
Datum: ČERVEN 2019	Stupeň dokumentace: DPS	Název souboru: 01_00_3121_zakladani_I_ETAPA_200730.dwg

Akce

VD ORLÍK
ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD
SO 01 – VTOKOVÝ OBJEKT

Příloha: **VÝKOPY A ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY**
PŮDORYS 1 – VÝKOP I. ETAPA

Měřítko	Číslo přílohy
1:200	01_3.1.2.1

Objednatel: POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK