

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 25. 8. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 – „MVE Veselí nad Moravou, rekonstrukce“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „MVE Veselí nad Moravou, rekonstrukce“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Pol. č. 02.7 Asynchronní generátor

- V požadavcích na nové přístrojové vybavení generátoru jsou uvedeny 2 ks Pt100 (snímače teploty rotoru).
Pro asynchronní generátor o výkonu 110 kW je to poměrně nestandardní požadavek. Jedná se o stávající zařízení, bez poskytnutí podrobné dokumentace nemůžeme posoudit, zda je to vůbec reálné doplnit to do tohoto generátoru. K čemu bude sloužit výstup z tohoto měření?
Je toto měření nutné u asynchronního generátoru na 110 kW?

Odpověď

Asynchronní generátor – toto měření teploty rotorů pomocí 2 ks snímačů není nutné a nebude zhotovitelem realizováno. Musí být však zajištěno měření teploty statoru pomocí 2 ks snímačů Pt100 pro každou fázi.

Dotaz č. 2

Pol. č. 02.7 Asynchronní generátor

- V rozsahu prací u generátoru je uvedeno:
Rám pod generátor – úprava základového rámu pro uložení opraveného generátoru, vč. potřebných kotvicích prvků.
V čem spočívá zmíněná úprava?

Odpověď

Úprava rámu pro uložení opraveného asynchronního generátoru spočívá v očištění stávajícího rámu a provedení nové antikorozi ochrany včetně výměny spojovacího materiálu. Pro povrchovou ochranu je požadováno použití nátěrového systému odpovídající životnosti nových ochranných povlaků střední – tj. minimální životnost až 15 let, v souladu s ČSN EN ISO 12944-5. Z normy vyplývá minimální celková tloušťka nátěrů se stykem s atmosférou 320µm a pro styk s vodou 620 µm.

Dotaz č. 3**Soupis prací, PS01.1 Přívod vody, pol. č. 32 Norná stěna**

- V položkovém soupisu prací jsou uvedeny stručné informace k norné stěně, v technické specifikaci není o ní zmínka. Jaká je prosím představa, že by měla norná stěna vypadat?

Odpověď

K norné stěně přikládáme jednoduchý výkres – viz příloha.

Možné řešení norné stěny je pomocí plovoucího mola složeného z jednotlivých plastových bloků, které budou splňovat funkci norné stěny. Nezbytné je pevné přikotvení do pilíře jezu a do pilíře na nátok do MVE. Způsob přikotvení musí umožňovat pohyb norné stěny v závislosti na pohybu hladiny. Je nutné zajistit proti neoprávněnému vstupu cizích osob.

Norná stěna musí být demontovatelná po částech běžným jeřábem, např. AD20T. Zároveň musí být odolná vůči povětrnostním podmínkám.

Dotaz č. 4

V zadávací dokumentaci jsme nenašli vzor Specifikace poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění – příloha č. 5. Je možné tento formulář doplnit do dokumentace?

Odpověď

Zadavatel doplňuje vzorový formulář pro specifikaci poddodavatelů.

S ohledem na průběh zadávacího řízení zadavatel aktualizuje obchodní podmínky, resp. termín zahájení provádění díla. Zadavatel původně v obchodních podmínkách stanovil pevný termín zahájení provádění díla nejpozději do 15. 9. 2021, a to na základě původně předpokládaného průběhu zadávacího řízení. S ohledem na průběh zadávacího řízení zadavatel stanoví termín zahájení provádění díla do 10 dnů od účinnosti smlouvy o dílo.

Zadavatel rovněž, v souvislosti s výše uvedenou změnou termínu, resp. stanovením nové rozhodné skutečnosti pro zahájení plnění dle smlouvy, odpovídajícím způsobem prodlužuje i dobu pro realizaci díla, a to do 15. 3. 2022. Uvedená změna vychází z aktuálního předpokladu zadavatele ohledně délky zadávacího řízení a možnosti uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Zadavatel nepředpokládá, že by v důsledku této změny došlo k faktickému prodloužení doby pro realizaci díla oproti době původně stanovené v obchodních podmínkách.

Nové obchodní podmínky jsou součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Z výše uvedeného důvodu zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **3. 9. 2021 do 10:00** hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky