

NAŠE ZNAČKA
PM-40124/2021/5504

VYŘIZUJE
Mgr. Tomáš Pazdera
+420 541 637 276
pazdera@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 8. 9. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 – „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa“ obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zde poskytuje odpovědi na zaslané dotazy.

Dotaz č. 1 z 30. 8. 2021

V návaznosti na zveřejněné vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 si dovoluujeme upozornit, že u dotazu č. 17 zadavatel odpověděl pouze na druhou část dotazu (část B), první část dotazu (část A) zůstala nezodpovězena.

Tímto si dovoluujeme nezodpovězenou část dotazu A) zaslat opětovně:

V soupise prací „SO 06.2 - Opatření č. 1L/11 - ochranná opatření u tenisu - obnova cyklostezky“ je uvedena položka:

	R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. likvidace dle platné legislativy	M3	3 840,000
--	---------	---	----	-----------

480*4*2 "D.2.2 Podrobná situace, D.2.6 Vzorové příčné řezy - odstranění stávající vrstvy štěrkodrti 8-16 tl. 250 mm; délka x šířka x hmotnost

Dle našeho propočtu by správné množství mělo být: 480m²*4*0,25, tedy 480 m³.

Dovoluujeme si požádat o revizi předmětné položky a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

V novém soupisu prací opraven překlep ve výpočtu.

Dotaz dodavatele z 1. 9. 2021

Dotaz č. 2

U objektu SO 03.1. se po vytvoření sloupů pomocí tryskové injektáže a jejich zatuhnutí počítá s jejich navrtáním pro vsazení ocelové bezešvé trubky a její zálivku cementovou směsí. Takováto položka (navrtání, osazení, zálivka) se ovšem v soupisu položek k nacenění nevyskytuje. Bude to doplněno nebo je to uvažováno jako součást tryskové injektáže?

Odpověď:

V SO 03.1 – dodatečné vyztužení je uvažováno v rámci položky tryskové injektáže. V novém soupisu prací úpravu položky tryskové injektáže (pol. 30, 282606011) na R položku a do poznámky doplněno „včetně provedení dodatečného vyztužení sloupů TI - navrtání a osazení vyztuže, vyplnění cementovou zálivkou (vč. dodání cementu) a likvidace vývrtku dle platné legislativy“.

Dotaz dodavatele z 2. 9. 2021

Dotaz č. 3

SO 11 - Sjezd do toku Bečvy.

Ve výkazu výměr jsou totožné položky s totožným množstvím. Položka č.20 je totožná s pol.č.28, položka č. 21 je totožná s pol.č. 29.

D 8		Trubní vedení		0,00			
20	K	998324011	Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m	T	434,170		0,00
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
21	K	998324094	Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5 000 m	T	434,170		0,00
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
D 998		Přesun hmot		0,00			
28	K	998324011	Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m	T	434,170		0,00
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
29	K	998324094	Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5 000 m	T	434,170		0,00
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					

Domníváme se, že se jedná o duplicitu? Žádáme o vysvětlení a o případné odstranění duplicity.

Odpověď:

Jednalo se o duplicitu, opraveno v novém soupisu prací.

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 9. 2021 do 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

Příloha: soupis prací_oprava 8.9.xls