

F. Soupis prací, náklady stavby

F.1. Výkaz kubatur

(Tabulka)

F.2. Soupis prací a dodávek

F.3. Soupis prací a dodávek - oceněný

(jen paré 1 a 2)

F.1. Výkaz kubatur

akce: LABE, Vědomice, oprava břehového opevnění, ř.km od 808,70 do 808,90

Výkaz kubatur z profilů

	staničení	Z	DL	N	R	Z	DL	N	R
profil	[km]	[m ²]	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ³]
PF1+	808.69540	1.31	0.00	0.05	0.56	8.92	3.31	0.83	1.58
PF2	808.70000	2.57	1.44	0.31	0.13	41.01	24.90	3.88	2.46
PF3	808.71723	2.19	1.45	0.14	0.16	33.69	21.82	2.70	3.08
PF4	808.73265	2.18	1.38	0.21	0.24	61.33	53.61	7.06	2.65
PF5	808.75471	3.38	3.48	0.43	0.00	55.39	62.75	7.84	0.00
PF6	808.77105	3.40	4.20	0.53	0.00	29.35	31.39	6.02	0.00
PF7	808.78011	3.08	2.73	0.80	0.00	45.59	30.42	18.19	2.53
PF8	808.79642	2.51	1.00	1.43	0.31	26.65	17.77	14.72	4.63
PF9	808.80911	1.69	1.80	0.89	0.42	27.81	26.75	45.20	19.49
PF10	808.82822	1.22	1.00	3.84	1.62	22.47	18.96	59.53	29.01
PF11	808.84718	1.15	1.00	2.44	1.44	37.61	31.87	67.25	54.82
PF12	808.87905	1.21	1.00	1.78	2.00	19.74	16.25	26.16	30.31
PF13	808.89530	1.22	1.00	1.44	1.73	5.80	2.50	5.80	4.32
PF14-	808.90030	1.10	0.00	0.88	0.00				
						415.36	342.29	265.17	154.87

Z	415.36 m ³	zához LK do 90 kg, rozměr do 300 mm
DL	342.29 m ²	dlažba LK na sucho tl.300 mm
N	265.17 m ³	odstranění nánosů ze břehu
R	154.87 m ³	hloubení rýhy ve vodě (záhozová pata)

Výkaz kubatur

č.	kubatura	jedn	popis
1	819.60 m ²		posekání porostu na břehu
2	40.00 m ²		odstranění křovin včetně pařezů
3	265.17 m ³		odstranění nánosů ze břehu
4	819.60 m ²		očištění břehu (dlažby) vodou
5	154.87 m ³		hloubení rýhy ve vodě (úprava břehu)
6	415.36 m ³		záhozová pata LK
7	512.25 m ²		úprava líce záhozu
8	205.37 m ²		rozebrání dlažby (stávající poškozené, 60%)
9	51.34 m ³		očištění, třídění, srovnání
10	59.05 t		výzisk (50%, odpočet na záhozový kámen)
11	59.05 t		suť (50%)
12	342.29 m ²		dlažba LK na sucho tl. 300 mm, drnovaná
13	100.00 m ³		materiál pro výplň spár dlažby a mezer záhozu
14	2458.80 m ²		zalití dlažby (drnování, 2x)
15	190.85 m ³		přebytečný materiál - likvidace
16	190.85 m ³		přesuny a přeložení materiálu - likvidace
17	10 km		vzdálenost deponie přebytečných zemin

305.35 t