

VÝMĚNA KABELOVÉHO KANALU A KABELŮ (SO 05 ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE)

OCHRANA VRTŮ

— SANACE STROPU A STĚN:

1. VRSTVA 70 mm STŘÍKANÝ BETON S VÝZTUŽÍ
2. VRSTVA 30 mm SANAČNÍ HMOTA S UHLAZENÍM LÍCE (PŘÍP. DVOUVRSTVÁ SANACE)

— VODÁRENSKÉ POTRUBÍ BUDE OCHRÁNĚNO
PŘÍPADNĚ VYVĚŠENO V DOBĚ REKONSTRUKCE STROPU

— OSAZENÍ NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY DO OZUBU VE STĚNĚ
S PROPOJENÍM LEPENOU VÝZTUŽÍ (SVISLOU VÝZTUŽ STĚNY PONECHAT A DOPLNIT)

— VÝMĚNA STROPNÍ KONSTRUKCE:

VYBOURÁNÍ STROPU tl. 300 (400) mm PO ÚSECÍCH cca 2 m
A BETONAŽ NOVÉHO ŽELEZOBETONOVÉHO STROPU
S KOTVENÍM VLEPENOU VÝZTUŽÍ

VOD. POTRUBÍ_
DN 500

TĚSNÍCÍ GUMA

BET. TROUBA DN 400
PRO PŘEVÁDĚNÍ VODY BĚHEM STAVBY



AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno		Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205		E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz	
Zodpovědný projektant ING. EVA DOLEŽALOVÁ		Hlavní inženýr projektu ING. EVA DOLEŽALOVÁ		Vedoucí střediska ING. JIRÍ ŠVANCARA	
Vypracoval ING. MICHAL JENDRUŠČÁK		Kontroloval ING. TOMÁŠ OHERA		Zakázkové číslo 171166.31	
Datum ŽÁŘÍ, 2017		Stupeň dokumentace DUR		Název souboru D_3_3_pricny_rez_ch.dwg	
Akce					
<h1 style="text-align: center;">VD HUBENOV – OPATŘENÍ NA PŘEVEDENÍ KPV 10 000</h1> <h2 style="text-align: center;">SO 03 SANACE ODPADNÍ A KOMUNIKAČNÍ CHODBY</h2>					
Příloha					
<h1 style="text-align: center;">PŘÍČNÝ VZOROVÝ ŘEZ</h1>					
Měřítko 1 : 50			Číslo přílohy D.3.3		
Objednatel					
Povodí Moravy, s.p.					