



PŮDORYS



S1 stávající

- TERACOVÁ DLAŽBA tl. 25 mm
- CEMENTOVÁ MALTA tl. 25 mm
- LEPENKA A500 VOLNĚ LOŽENÁ
- 2x IPA + SKLOBIT
- BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU tl. 0 – 50 mm
- ŽELEZOBETONOVÝ PŘEDPINANÝ PANEĽ SPIROL tl. 250 mm
- OMÍTKA VNITŘNÍ

S1 návrh

- KERAMICKÁ DLAŽBA NA PODLOŽKY 600/600mm tl. 20 mm
- GUMOVÝ VYMEZOVACÍ TERČ Ø120 mm tl. 8 mm
- PŘÍŘEZY FÓLIE DEKPLAN 77 tl. 1,8 mm
- PVC-P FÓLIE DEKPLAN 77 tl. 1,8 mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE FILTEK 300
- 2x IPA + SKLOBIT
- BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU tl. 0 – 50 mm
- ŽELEZOBETONOVÝ PŘEDPINANÝ PANEĽ SPIROL tl. 250 mm
- OMÍTKA VNITŘNÍ


W1 stávající - v sokl. části odstranit zateplení

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – EPS tl. 200 mm
- OBVODOVÉ ZDIVO tl. 375 mm

W2 soklová část - návrh

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – XPS tl. 180 mm
- OBVODOVÉ ZDIVO tl. 375 mm

ŘEZ



Číslo paré:

Zodpovědný projektant:		Vyracovali:	
Ing. Jana Vrublová		Ing. Jana Vrublová	
Investor : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno			
Název akce:		Povodí Moravy, s.p.	
		Oprava východní terasy budovy C	
Obsah výkresu:		VÝCHODNÍ TERASA - PŮDORYS, ŘEZ	
		Ing. Jana Vrublová projektová činnost ve výstavbě Chludkov 13, 616 00 Brno IČO 665 86 933	
Formát:		2 A4	
Datum:		8/2021	
Stupeň:		DVZ	
Číslo zakázky:			
Měřítko:		Číslo výkresu:	
1:50		D.01	