



SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ

1	-555256.4029	-1174919.0180
2	-555257.2550	-1174918.4946
3	-555251.5500	-1174909.2068
4	-555250.9961	-1174909.5470
5	-555249.8032	-1174910.2797
6	-555249.4197	-1174910.5153
7	-555250.8591	-1174912.8585
8	-555246.4282	-1174915.5802
9	-555246.9516	-1174916.4323
10	-555252.6606	-1174912.9255
11	-555240.3559	-1174894.8995
12	-555241.5488	-1174894.1668


ŘEZ B-B



ŘEZ C-C




ŘEZ A-A



POZNÁMKA:

- BETONÁŽ PODKLADNÍHO BETONU BUDE PROVÁDĚNA SOUČASNĚ S VÝKOPEM STAVEBNÍ JÁMY (RÝHY) PRO PODKLADNÍ BETON
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPÝCH PRACÍ POD ÚROVNÍ HPV SE ZŘÍDÍ ČERPACÍ STUDNA S PROSTUPY NA PRACOVNÍ DRENÁŽ
- VÝKOP A ZŘÍZENÍ PRACOVNÍ DRENÁŽE BUDE RUČNÍ A BUDE PROVÁDĚNO SOUČASNĚ S VÝKOPEM STAVEBNÍ JÁMY NA KÓTU 305,54 – 305,84m n.m. POSTUP ZŘÍZOVÁNÍ PRACOVNÍ DRENÁŽE BUDE SMĚREM OD ČERPACÍ STUDNY KE KONCI DRENÁŽE
- DNO STUDNY BUDE VYPLĚNO KAMENIVEM DRČENÝM fr. 8–32mm
- SOUČASNĚ Z VÝKOPEM NA ÚROVNI 305,54 – 305,84m n.m. BUDE PROVÁDĚNA BETONÁŽ PODKLADNÍHO BETONU ZA SOUČASNĚHO ČERPÁNÍ PROSÁKLÉ VODY PRACOVNÍ DRENÁŽÍ TAK ČERPÁNÍ VODY SAMOSTATNÝM ČERPADLEM Z JÁMY VÝKOPU LOŽE.

Zodpovědný pracovník		Vypracoval			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.	
Ing. Milan Bartolšic		Ing. Jan Varadíněk				
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno			Kopie 27, 690 06 Břeclav ÚO 607/10063, DiC CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz			
Akce:			Formát			
Úprava záchytné nádrže nad VD Koryčany				Datum		
				říjen 2020		
				Číslo stavby		
Příloha: S005 – REKONSTRUKCE VÝPUSTNÉHO OBJEKTU LB NÁDRŽE				Měřítko		
VÝKOPOVÝ PLÁN				1:75		
				Číslo přílohy		
				D.1.1.b.12		