



Váš dopis zn.:

Ze dne: 25. 10. 2021, 26. 10. 2021

Naše zn.:

Vyřizuje: Michal Štefek

Tel.: +420 596 657 346

E-mail: michal.stefek@pod.cz

Datum: 27. 10. 2021

Uveřejněno na profilu zadavatele

Povodí Odry, státní podnik

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
IČO:	70890021
Název veřejné zakázky:	VT Ostravice, Lískovec, 18,645 - 21,605, výstavba spádových stupňů
Číslo VZ dle evidence zadavatele:	1400
VZ podle předmětu:	stavební práce
Forma zadávacího řízení:	podlimit, otevřené řízení
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Zadavatel dne 25. 10. 2021 a 26. 10. 2021 obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

DOTAZ Č. 1

Tímto Vás žádám o poskytnutí dodatečných informací k výše uvedené akci.

Znění dotazu č. 1:

Pro SO 01 i SO 02 jsou uvedeny položky č. 26 pro převedení vody potrubím průměru DN přes 1000.

SO 01

26	K	R-002	Převedení vody potrubím průměru DN přes 1000	m	82,500
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 1000 <i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př. č. D. 1.1.1 - str. 8 stručný výkaz materiálu a prací. př. č. C.4.1.1 a př. č. C.4.1.2 potrubí položeno pod hrázkami na dně. předpoklad ocel 50 % obrátkovost, znovupoužití Včetně dodání potrubí, instalace, rozebrání (demontáže) a odvozu Doporučuje se použití potrubí DN 1000 převod vody pod hrázkami - 10*DN 1000 (uvažováno s 50% zpětné využitelnosti celkové délky 165 m) VV (10*16,5)*1*0,5 VV Součet		82,500 82,500



SO 02

26	K	R-002	Převedení vody potrubím průměru DN přes 1000	m	165,000
PP			Převedení vody potrubím průměru DN přes 1000 Poznámka k položce: viz TZ př. č. D. 1.1.1 - str. 8 stručný výkaz materiálu a prací. př. č. C. 4.1.1 a př. č. C. 4.1.2		
P			potrubí položeno pod hrázkami na dně. předpoklad ocel. 50 % obrátkovost. znovupoužití Včetně dodání potrubí, instalace, rozebrání (demontáže) a odvozu Doporučuje se použití potrubí DN 1000 převod vody pod hrázkami - 10*DN 1000		
VV			(uvažováno s 50% zpětné využitelnosti celkové délky 165 m)		
VV			(10*16,5)*2*0,5		165,000
VV			Součet		165,000

Ze ZD vyplývá, že pro SO 02 je nutné mít k dispozici celkem 330 m ocelového potrubí (2*10*16,5m). Tento objekt je plánován v roce 2022. Na něj navazuje SO 01 (v roce 2023), kde je uvažováno s použitím 165 m ocelového potrubí DN 1000 (10*16,5). Ve výkazu výměr je zohledněna 50 % využitelnost potrubí, po které v součtu vychází pouze 247,5 m (82,5+165,0) potrubí, i když bude v SO 02 potřeba 330 m.

Dle našeho názoru by měla být 50% využitelnost uvažována u SO 01 a u SO 02 pouze u potrubí v délce 165,0 m, nikoli u celkové délky 330,0 m. Zbývajících 165 m by mělo mít koef. 1. Žádáme Vás o prověření výpočtu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že u položky č. 26 stavebního objektu SO 01 a SO 02 byl uveden zavádějící popis položky a chybné celkové množství trub potřebných pro převedení vody potrubím průměru DN 1000. V technické zprávě a ve stručném výkazu výměr jsou však tyto výměry uvedeny správně, tedy pro SO 02 je třeba 330 m, u SO 01 potom 165 m. V obou případech je uvažováno s 50 % obrátkovostí a potrubí zůstává i po ukončení stavby dále ve vlastnictví zhotovitele. Dodavatel by tak měl zohlednit tuto skutečnost ve své nabídkové ceně.

Zadavatel proto upravil sporné položky v Příloze č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Upravená Příloha č. 2 je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Původní znění položky č. 26, SO 01 - Stupeň km 19.557:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
26	K	R-002	Převedení vody potrubím průměru DN přes 1000	m	82,500
PP			Převedení vody potrubím průměru DN přes 1000 Poznámka k položce: viz TZ př. č. D. 1.1.1 - str. 8 stručný výkaz materiálu a prací. př. č. C. 4.1.1 a př. č. C. 4.1.2		
P			potrubí položeno pod hrázkami na dně. předpoklad ocel. 50 % obrátkovost. znovupoužití Včetně dodání potrubí, instalace, rozebrání (demontáže) a odvozu Doporučuje se použití potrubí DN 1000 převod vody pod hrázkami - 10*DN 1000		
VV			(uvažováno s 50% zpětné využitelnosti celkové délky 165 m)		
VV			(10*16,5)*1*0,5		82,500
VV			Součet		82,500



Nové znění položky č. 26, SO 01 - Stupeň km 19.557:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
26	K	R-002	Převedení vody potrubím průměru DN přes 1000	m	165,000
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 1000 Poznámka k položce: viz TZ př. č. D. 1.1.1 - str. 8 stručný výkaz materiálu a prací. př. č. C.4.1.1 a př. č. C.4.1.2 potrubí položeno pod hrázkami na dně, předpoklad ocel		
	P		v ceně zohledněna obrátkovost potrubí (opětovné využití - potrubí zůstává i po ukončení stavby ve vlastnictví zhotovitele). Předpoklad koeficientu obrátkovosti 50% Včetně dodání potrubí, instalace, rozebrání (demontáže) a odvozu Doporučuje se použití potrubí DN 1000 převod vody pod hrázkami - 10*DN 1000 o dl. 16.50 m (10*16,5)*1		165,000
	VV		Součet		165,000

Původní znění položky č. 26, SO 02 - Stupeň km 20.181:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
26	K	R-002	Převedení vody potrubím průměru DN přes 1000	m	165,000
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 1000 Poznámka k položce: viz TZ př. č. D. 1.2.1 - str. 8 stručný výkaz materiálu a prací. př. č. C.4.1.1 a př. č. C.4.1.2		
	P		potrubí položeno pod hrázkami na dně, předpoklad ocel, 50 % obrátkovost. znovupoužití Včetně dodání potrubí, instalace, rozebrání (demontáže) a odvozu Doporučuje se použití potrubí DN 1000 převod vody pod hrázkami (10*DN 1000) (uvažováno s 50% zpětné využitelnosti celkové délky 330 m) (10*16,5)*2*0.5		165,000

Nové znění položky č. 26, SO 02 - Stupeň km 20.181:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
26	K	R-002	Převedení vody potrubím průměru DN přes 1000	m	330,000
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 1000 Poznámka k položce: viz TZ př. č. D. 1.2.1 - str. 8 stručný výkaz materiálu a prací. př. č. C.4.1.1 a př. č. C.4.1.2 potrubí položeno pod hrázkami na dně, předpoklad ocel		
	P		5v ceně zohledněna obrátkovost potrubí (opětovné využití - potrubí zůstává i po ukončení stavby ve vlastnictví zhotovitele). Předpoklad koeficientu obrátkovosti 50% Včetně dodání potrubí, instalace, rozebrání (demontáže) a odvozu Doporučuje se použití potrubí DN 1000 převod vody pod hrázkami (10*DN 1000) (10*16,5)*2		330,000



DOTAZ Č. 2

Dobrý den,
prosím o zodpovězení následujícího dotazu.

Výkaz výměr je koncipován tak, že má uchazeč doplnit jednotkovou cenu za dodávku a zvlášť jednotkovou cenu za montáž. Zejm. u položek v částech VON se nám zdá toto rozdělení nesmyslné. Je nutné vyplňovat obě ceny, nebo postačí vždy u každé položky vyplnit pouze jednu jednotkovou cenu? To se týká i ostatních záložek ve výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Na základě dotazu účastníka zadavatel upravil strukturu Výkazu výměr a to tak, že místo původních dvou sloupců pro zadání jednotkových cen za materiál a montáž sjednotil zadavatel tyto položky do jednoho sloupce pro zadání jednotkové ceny účastníka. Upravená Příloha č. 2 je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE ZADAVATELE

Zadavatel k tomuto vysvětlení přikládá upravenou Přílohu č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kteřou dodavatelé použijí do své elektronické nabídky.

Z důvodu výše provedených změn v Příloze č. 2 zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na nový termín, a to do 16. 11. 2021 do 10:00 hodin.**

Příloha:

Upravená Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

.....
Mgr. Petr Prešer

vedoucí obchodně-kontrakčního odboru

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49