

VŠEM ÚČASTNÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Věc: Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce "VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní" / Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vážení,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o skutečnosti, že jeden z účastníků otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní**“ (evidenční číslo Z2021-037516) (dále jen „**Zakázka**“) v souladu se zadávací dokumentací a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel, **Povodí Labe, státní podnik**, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové (dále jen „**Zadavatel**“), tímto poskytuje požadované vysvětlení zadávací dokumentace, jak je uvedeno níže.

Dotaz 24:

Po prostudování projektové dokumentace kamerových systémů So 16.2 a PTZS jsme našli odlišnosti. Technická zpráva neodpovídá výkazu výměr a projektové dokumentaci. Chybí kabeláže k obou systémům, pokud mají být kamery propojeny optickým kabelem, chybí řešení napájení těchto kamer.

Vysvětlení Zadavatele k dotazu 24:

K první části dotazu 24 Zadavatel sděluje, že kamerový systém využívá pro svou komunikaci síť, která je popsána v oddílu 03.1 PS - Elektroinstalace a řídicí systém. Proto jsou kabeláže zahrnuty v tomto oddílu. Konkrétně dotazovaný optický kabel je uveden v soupisu prací provozního souboru PS 03.1 v pol. č. 221. Napájení kamer je zřejmé z výkresové části elektroinstalace, kde je nakresleno, ze kterých switchů jsou připojeny. V TZ jsou 2 druhy kamer, ve VV pouze jeden So 16.2 pol. 4.

K druhé části dotazu 24 Zadavatel odkazuje na vysvětlení Zadavatele k dotazům 3 až 12 uvedeným ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. V TZ je popsán 12 portový switch, v PD a VV je 8 portový router So 16.2 pol. 12.

Ke třetí části dotazu 24 Zadavatel sděluje, že dle výkresové dokumentace platí, že v rozvaděči +DR1 v kanceláři hrázného bude router s minimálně 8 ethernetovými porty a 2 optickými porty. Switche jsou nakresleny v dokumentaci 03.1 PS - Elektroinstalace a řídicí systém. Měly by také mít minimálně 8x ethernetový port a 2x optický port.

Dotaz 25:

So 00 – Vedlejší a ostatní náklady: Žádáme o doplnění výkresové dokumentace na zajištění dopravně inženýrských opatření a dopravní značení.

Vysvětlení Zadavatele k dotazu 25:

Zadavatel sděluje, že nebude doplňovat výkresovou dokumentaci na zajištění DIO, protože zpracování této dokumentace bude předmětem plnění zhotovitele v rámci činnosti pro zajištění DIO. Náklady s tím spojené, nechť uchazeč zakalkuluje do SO 00 – Vedlejší a ostatní náklady do položky č. 34 „Zajištění dopravně inženýrských opatření“.

Zadavatel nepovažuje toto vysvětlení za takovou změnu/doplnění zadávací dokumentace, jejíž povaha by mohla mít vliv na délku lhůty pro podání nabídek. Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 12. listopadu 2021

Za Zadavatele:

Podpis: _____
Jméno: Mgr. Klára Zábrodská, advokát
Funkce: zástupce zadavatele