





Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	 MULTIAQUA s.r.o. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ	
Ing. Pavel Romášek	Ing. Šárka Volfová	Ing. Lubor Dítě		
				
Kraj: Středočeský	Obec: Český Brod			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové				
Šembera, Český brod, odstranění nánosů v intravilánu, ř. km 15,940 – 16,920			Stupeň	DSJ
			Datum	12/2020
			Zakázkové číslo	M20/059
			Formát	A4
Výkaz výměr dodávek a služeb			Měřítko:	Číslo přílohy:
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M20/059Z
Stavba: Šembera, Český Brod, odstranění nánosů v intavilánu ř. km 15,940 - 16,920

KSO: 833 21 29
Místo: Český Brod
CC-CZ: 24208
Datum: 20.1.2021

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951,HK3
Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2
Zpracovatel: Ing. Šárka Volfová
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2021/ I.
Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: <http://www.cs-urs.cz>.

Cena bez DPH			0.00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	0.00	0.00
snížená	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH	v	CZK	0.00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: M20/059Z

Stavba: Šembera, Český Brod, odstranění nánosů v intavilánu ř. km 15,940 - 16,920

Místo: Český Brod

Datum:

20.1.2021

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Váta Nejedlého 951, HK3

Projektant:

Multiaqua s.r.o.,
Veverkova 1343, Hradec

Uchazeč:

Zpracovatel:

Ing. Šárka Volfová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0.00	0.00
1	SO 01 Odstranění nánosů	0.00	0.00
1.1	SO 1.1 Úsek 1 mezi ul. Sokolská a Tucharazská	0.00	0.00
1.2	SO 1.2 Úsek 2 mezi stavidlem u pivovaru a ul. Sadová (290,0 m)	0.00	0.00
1.3	SO 1.3 Úsek 3 mezi ul. Sadová a Prokopa Velikého (236,3 m)	0.00	0.00
1.4	SO 1.4 Úsek 4 pod ul. Prokopa Velikého (24,0 m)	0.00	0.00
2	VON Vedlejší a ostatní náklady	0.00	0.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šembera, Český Brod, odstranění nánosů v intavilánu ř. km 15,940 - 16,920

Objekt:

1 - SO 01 Odstranění nánosů

Soupis:

1.1 - SO 1.1 Úsek 1 mezi ul. Sokolská a Tuchorazská

KSO: 833 21 29
Místo: Český Brod

CC-CZ:
Datum: 20.1.2021

Zadavatel:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Šárka Volfová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2021/ I. Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: <http://www.cs-urs.cz>.

Cena bez DPH			0.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	v	CZK	0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šembera, Český Brod, odstranění nánosů v intavilánu ř. km 15,940 - 16,920

Objekt:

1 - SO 01 Odstranění nánosů

Soupis:

1.1 - SO 1.1 Úsek 1 mezi ul. Sokolská a Tuchorazská

Místo:

Český Brod

Datum:

20.1.2021

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant:

Multiaqua s.r.o.,
Veverkova 1343,
Hradec Králové 2

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Šárka Volfová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0.00

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemní práce

0.00

5 - Komunikace pozemní

0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0.00

998 - Přesun hmot

0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šembera, Český Brod, odstranění nánosů v intavilánu ř. km 15,940 - 16,920

Objekt: 1 - SO 01 Odstranění nánosů

Soupis: 1.1 - SO 1.1 Úsek 1 mezi ul. Sokolská a Tuchorazská

Místo: Český Brod Datum: 20.1.2021

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951,HK3 Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Šárka Volfová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0.00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0.00
D	1	Zemní práce						0.00
1	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	125.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
	VV	nánosy v rostlém stavu						
	VV	74,7 "P18 - 06d, příloha D.1.a						74.700
	VV	37,5 "04 -05, příloha D.1.a						37.500
	VV	12,8 "03 -04d, příloha D.1.a						12.800
	VV	Součet						125.000
2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
	VV	1*1,0 "u kořenu stromu						1.000
	VV	2*1,0 "u výustí						2.000
	VV	Součet						3.000
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	74.700		0.00	CS ÚRS 2021 01
	VV	74,7 "P18 -06d , příloha D.1.a, přesun v korytě						74.700
5	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	125.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
	VV	37,5 "04 -05, příloha D.1.a, na mezideponii						37.500
	VV	12,8 "03 -04d, příloha D.1.a, na mezideponii						12.800
	VV	74,7 "P18 - 06d, příloha D.1.a, na mezideponii						74.700
	VV	Součet						125.000
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	199.700		0.00	CS ÚRS 2021 01
	VV	74,70 "P18 -06d , příloha D.1.a, od primárního přemístění						74.700
	VV	74,70 "P 18- 06d,D.1.a, po vysáknutí, z meziskládky						74.700
	VV	37,5 "04 -05, příloha D.1.a, po vysáknutí, z meziskládky						37.500
	VV	12,8 "03 -04d, příloha D.1.a, po vysáknutí, z meziskládky						12.800
	VV	Součet						199.700
7	K	126660000R	Likvidace nánosů podle platné legislativy (přemístění, uložení a poplatek za skládku)	m3	125.000		0.00	
	VV	125,00"nánosy v rostlém stavu						125.000
9	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
	VV	100,0 "deponie na p.p.č. 602/1, příl. D.1.a						100.000
10	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
	VV	100,0 "deponie na p.p.č. 602/1, příl. D.1.a						100.000
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2.500		0.00	CS ÚRS 2021 01
	VV	100*0,025 'Přepočtené koeficientem množství						2.500
12	K	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm	m	80.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
	VV	2*20,0 " na LB, příl. D.1.a						40.000
	VV	2*20,0 " na PB, příl. D.1.a						40.000
	VV	Součet						80.000
13	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
	VV	1+1 " příloha D.1.a						2.000
14	K	184818233	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2 "přil. D.1.a	2.000				
D 5			Komunikace pozemní	0.00				
15	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	3.450		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV			115,0*3,0*0,1*0,10 "výmoly na štěrkové cestě, LB	3.450				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00				
16	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	8 000.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV			50*4,0*40	8 000.000				
D 998			Přesun hmot	0.00				
17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	6.094		0.00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šembera, Český Brod, odstranění nánosů v intavilánu ř. km 15,940 - 16,920

Objekt:

1 - SO 01 Odstranění nánosů

Soupis:

1.2 - SO 1.2 Úsek 2 mezi stavidlem u pivovaru a ul. Sadová (290,0 m)

KSO: 833 21 29
Místo: Český Brod

CC-CZ:
Datum: 20.1.2021

Zadavatel:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Šárka Volfová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2021/ I. Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: <http://www.cs-urs.cz>.

Cena bez DPH			0.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH			0.00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šembera, Český Brod, odstranění nánosů v intavilánu ř. km 15,940 - 16,920

Objekt:

1 - SO 01 Odstranění nánosů

Soupis:

1.2 - SO 1.2 Úsek 2 mezi stavidlem u pivovaru a ul. Sadová (290,0 m)

Místo: Český Brod

Datum: 20.1.2021

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951,HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o.,
Veverkova 1343,
Hradec Králové 2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Šárka Volfová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0.00

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemní práce

0.00

5 - Komunikace pozemní

0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0.00

998 - Přesun hmot

0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šembera, Český Brod, odstranění nánosů v intavilánu ř. km 15,940 - 16,920

Objekt:

1 - SO 01 Odstranění nánosů

Soupis:

1.2 - SO 1.2 Úsek 2 mezi stavidlem u pivovaru a ul. Sadová (290,0 m)

Místo: Český Brod

Datum: 20.1.2021

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951,HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o.,
Veverkova 1343,
Hradec Králové 2
Zpracovatel: Ing. Šárka Volfová

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	63.400		0.00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

VV 63,4 "příloha D.1.a, nánosy v rostlém stavu 63.400

2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

VV 1*1,0 "u výustí 1.000

3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	63.400		0.00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV 63,4" příloha D.1.a, přesun v korytě 63.400

4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	63.400		0.00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

VV 63,40 "doprava od místa nakládání na mezideponii 63.400

6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	126.800		0.00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

VV 63,40 "příloha D.1.a, od primárního přemístění 63.400

VV 63,40 " po vysáknutí, z meziskládky 63.400

VV Součet 126.800

7	K	126660000R	Likvidace nánosů podle platné legislativy (přemístění, uložení a poplatek za skládku)	m3	63.400		0.00	
---	---	------------	---	----	--------	--	------	--

VV 63,40 "nánosy v rostlém stavu 63.400

8	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	255.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

VV 85,0*3,0 "urovnání nepevněné cesty, příl.D.1.a 255.000

9	K	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm	m	480.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

VV 20*20,0 " na LB, příl. D.1.a 400.000

VV 4*20,0 " na PB, příl. D.1.a 80.000

VV Součet 480.000

10	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	1.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

VV 1 " příloha D.1.a 1.000

11	K	184818233	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	4.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

VV 4"příl. D.1.a 4.000

D 5 Komunikace pozemní 0.00

12	K	572241111	Vyspravení výtlučků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. od 20 do 40 mm	m2	33.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

VV 330,0*2,0*0,05 "pěšina 5 % oprava, příl. D.1.a 33.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

13	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	3 000.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	50*4,0*15		3 000.000			
	D	998	Přesun hmot				0.00	
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	9.222		0.00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šembera, Český Brod, odstranění nánosů v intavilánu ř. km 15,940 - 16,920

Objekt:

1 - SO 01 Odstranění nánosů

Soupis:

1.3 - SO 1.3 Úsek 3 mezi ul. Sadová a Prokopa Velikého (236,3 m)

KSO: 833 21 29
Místo: Český Brod

CC-CZ:
Datum: 20.1.2021

Zadavatel:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Šárka Volfová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2021/ I. Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: <http://www.cs-urs.cz>.

Cena bez DPH			0.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH			0.00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šembera, Český Brod, odstranění nánosů v intavilánu ř. km 15,940 - 16,920

Objekt:

1 - SO 01 Odstranění nánosů

Soupis:

1.3 - SO 1.3 Úsek 3 mezi ul. Sadová a Prokopa Velikého (236,3 m)

Místo: Český Brod

Datum: 20.1.2021

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951,HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o.,
Veverkova 1343,
Hradec Králové 2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Šárka Volfová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0.00

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemní práce

0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0.00

998 - Přesun hmot

0.00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šembera, Český Brod, odstranění nánosů v intavilánu ř. km 15,940 - 16,920

Objekt: 1 - SO 01 Odstranění nánosů

Soupis: 1.3 - SO 1.3 Úsek 3 mezi ul. Sadová a Prokopa Velikého (236,3 m)

Místo: Český Brod Datum: 20.1.2021

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951,HK3 Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Šárka Volfová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0.00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0.00	
D		1	Zemní práce				0.00	
1	K	111103212	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0.068		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV		170,0*4,0*0.0001			0.068			
2	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	127.400		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV		nánosy v rostlém stavu						
VV		85,3 "O1 - P5, příloha D.1.a			85.300			
VV		26,1 "P5-P6, příloha D.1.a			26.100			
VV		16, "P6 -02d, příloha D.1.a			16.000			
VV		Součet			127.400			
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	32.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV		1*1,0 "u kořenu stromu			1.000			
VV		1*1,0 "u výuslů			1.000			
VV		30,0 "potrubí v toku			30.000			
VV		Součet			32.000			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	111.400		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV		85,3 "O1 - P5, příl. D.1.a, na meziskládku k vysáknutí			85.300			
VV		26,1 "P5 - P6, příl. D.1.a, na meziskládku k vysáknutí			26.100			
VV		Součet			111.400			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	42.100		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV		26,1 "P5-P6, příloha D.1.a, přesun v korytě			26.100			
VV		16,0 "P6 - 02d, na mezideponii k vysáknutí			16.000			
VV		Součet			42.100			
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	153.500		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV		26,1 "P5 - P6 , příloha D.1.a, od primárního přemístění			26.100			
VV		26,1 "P5 - P6 , příloha D.1.a, po vysáknutí z meziskládky			26.100			
VV		85,3 "O1 -P5, příloha D.1.a, po vysáknutí, z meziskládky			85.300			
VV		16,0 "P6 - 02d, příloha D.1.a, po vysáknutí, z meziskládky			16.000			
VV		Součet			153.500			
9	K	126660000R	Likvidace nánosů podle platné legislativy (přemístění, uložení a poplatek za skládku)	m3	127.400		0.00	
VV		127,40 "nánosy v rostlém stavu			127.400			
10	K	126665000R	Likvidace nánosů podle platné legislativy (přemístění, uložení a poplatek za skládku)	m3	2.000		0.00	
VV		2 "likvidace nevhodných předmětů (sběrný dvůr)			2.000			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	400.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV		400,0 "deponie na p.p.č. 65/1, příl. D.1.a			400.000			
12	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	400.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV		400,0 "deponie na p.p.č. 65/1, příl. D.1.a			400.000			
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV		400*0,025 "Přepočtené koeficientem množství			10.000			
14	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	264.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV		88,0*3,0 "urovnání nepevněné cesty, příl.D.1.a			264.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm	m	80.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV		4*20,0 " p.p.č. 65/1, příl. D.1.a			80.000			
16	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	1.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV		1" příloha D.1.a			1.000			
17	K	185803000R	Likvidace pokoseného porostu podle platné legislativy (naložení, přemístění, uložení a poplatek za skládku)	kpl	1.000		0.00	
VV		1 "podle pol. kosení			1.000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0.00	
18	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	8 000.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV		50*4,0*40			8 000.000			
D		998	Přesun hmot				0.00	
21	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0.923		0.00	CS ÚRS 2021 01
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0.00	
22	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	6.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV		6,0 "vybírání nevhodných předmětů			6.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šembera, Český Brod, odstranění nánosů v intavilánu ř. km 15,940 - 16,920

Objekt:

1 - SO 01 Odstranění nánosů

Soupis:

1.4 - SO 1.4 Úsek 4 pod ul. Prokopa Velikého (24,0 m)

KSO: 833 21 29
Místo: Český Brod

CC-CZ:
Datum: 20.1.2021

Zadavatel:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Šárka Volfová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2021/ I. Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: <http://www.cs-urs.cz>.

Cena bez DPH			0.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH			0.00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šembera, Český Brod, odstranění nánosů v intavilánu ř. km 15,940 - 16,920

Objekt:

1 - SO 01 Odstranění nánosů

Soupis:

1.4 - SO 1.4 Úsek 4 pod ul. Prokopa Velikého (24,0 m)

Místo: Český Brod

Datum: 20.1.2021

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951,HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o.,
Veverkova 1343,
Hradec Králové 2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Šárka Volfová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0.00

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemní práce

0.00

5 - Komunikace pozemní

0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0.00

997 - Přesun sutě

0.00

998 - Přesun hmot

0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šembera, Český Brod, odstranění nánosů v intavilánu ř. km 15,940 - 16,920

Objekt:

1 - SO 01 Odstranění nánosů

Soupis:

1.4 - SO 1.4 Úsek 4 pod ul. Prokopa Velikého (24,0 m)

Místo: Český Brod

Datum: 20.1.2021

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951,HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o.,
Veverkova 1343,
Hradec Králové 2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Šárka Volfová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1	K	111103212	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0.012		0.00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

VV 40,0*3,0*0,0001 "přil. D.1.a 0.012

2	K	113106191	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými živicí	m2	24.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV 24,0 "ochranné opatření 24.000

3	K	113107311	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	24.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

4	K	113311121	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	24.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

5	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	30.800		0.00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

VV 30,8 "ZÚ - 01d, příloha D.1.a, nánosy v rostlém stavu 30.800

6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	9.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

VV 1*1,0 "u výusti , přil. D.1.a 1.000

VV 8,0 "potrubí v toku, přil. D.1.a 8.000

VV Součet 9.000

7	K	162251101	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	30.800		0.00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV 30,8 "ZÚ -01d , příloha D.1.a, přesun v korytě 30.800

8	K	162251102	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	30.800		0.00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV 30,8 "ZÚ -01d , příloha D.1.a, přemístění na meziskládku 30.800

10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého vykopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	61.600		0.00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

VV 30,8 "ZÚ -01d , příloha D.1.a, od primárního přemístění 30.800

VV 30,8 "ZÚ -01d , příloha D.1.a, z meziskládky po vysáknutí 30.800

VV Součet 61.600

11	K	126660000R	Likvidace nánosů podle platné legislativy (přemístění, uložení a poplatek za skládku)	m3	30.800		0.00	
----	---	------------	---	----	--------	--	------	--

VV 30,80 "nánosy v rostlém stavu 30.800

12	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	1.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

VV 1" příloha D.1.a 1.000

23	K	185803000R	Likvidace pokoseného porostu podle platné legislativy (naložení, přemístění, uložení a poplatek za skládku)	kpl	1.000		0.00	
----	---	------------	---	-----	-------	--	------	--

VV 1 "podle pol. kosení 1.000

D 5 Komunikace pozemní 0.00

14	K	584121109	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2	m2	24.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			8,0*3,0 "ochrana chodníku		24.000			
15	M	RDB.0007280.U RS-R	panel silniční IDZ 2/490 300x100x15 cm	kus	2.224		0.00	
Poznámka k položce: předpokládá se využití opotřebených panelů, trojnásobná obrátovost, cena byla upravena								
VV			24/3		8.000			
VV			8*0,278 "Přepočtené koeficientem množství		2.224			
16	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	4.800		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV			8,0*3,0*0,20 "přeskládání zámk. dl. na chodníku 20%, příl.D.1.a		4.800			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0.00	
17	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	24.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV			8,0*3,0 "ochranné opatření		24.000			
18	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 250.000		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV			50*4,0*10 "vozovka		2 000.000			
VV			250,0 "očistění plochy muzideponie		250.000			
VV			Součet		2 250.000			
D 997			Přesun sutě				0.00	
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	59.131		0.00	CS ÚRS 2021 01
20	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	56.524		0.00	CS ÚRS 2021 01
VV			14,131*4 "rozebrané hmoty k dalšímu využití, 4 příplatky		56.524			
D 998			Přesun hmot				0.00	
22	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	4.921		0.00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šembera, Český Brod, odstranění nánosů v intavilánu ř. km 15,940 - 16,920

Objekt:

2 - VON Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 21 29
Místo: Český Brod

CC-CZ:
Datum: 20.1.2021

Zadavatel:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Šárka Volfová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2021/ I. Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: <http://www.cs-urs.cz>.

Cena bez DPH			0.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	v CZK		0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šembera, Český Brod, odstranění nánosů v intavilánu ř. km 15,940 - 16,920

Objekt:

2 - VON Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Český Brod

Datum: 20.1.2021

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o.,
Veverkova 1343,
Hradec Králové 2

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Šárka Volfová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0.00

VRN1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

0.00

VRN2 - Projektová dokumentace - ostatní náklady

0.00

VRN3 - Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady

0.00

VRN9 - Ostatní náklady

0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šembera, Český Brod, odstranění nánosů v intavilánu ř. km 15,940 - 16,920

Objekt: 2 - VON Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Český Brod Datum: 20.1.2021

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951,HK3 Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Šárka Volfová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

D VRN1 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 0.00

1	K	011	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na inž. síť	soubor	1.000		0.00	
---	---	-----	--	--------	-------	--	------	--

VV Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť

VV zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení

VV zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.

VV - zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. síť

VV - zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť

VV - zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby

VV - zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění

VV - zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště

VV - provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty

VV - provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou

VV - zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření

VV - zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby

VV 1 1.000

D VRN2 Projektová dokumentace - ostatní náklady 0.00

2	K	0210	Vypracování Plánu opatření pro případ havárie	kus	1.000		0.00	
---	---	------	---	-----	-------	--	------	--

VV Zhotovitelem vypracovaný plán opatření pro případ úniku závadných látek

VV (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)

VV 1 1.000

3	K	0221	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	kus	1.000		0.00	
---	---	------	---	-----	-------	--	------	--

VV Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb.

VV včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

VV 1 1.000

D VRN3 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady 0.00

4	K	031	Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu	kus	1.000		0.00	
---	---	-----	--	-----	-------	--	------	--

VV Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu

VV 1 1.000

5	K	035	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1.000		0.00	
---	---	-----	---	--------	-------	--	------	--

VV Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

VV Vytýčení stavby

VV 1 1.000

D VRN9 Ostatní náklady 0.00

6	K	0931	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí	kus	1.000		0.00	
---	---	------	--	-----	-------	--	------	--

VV Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství,

VV zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

VV uvedení do pův. stavu vč. nutného plošného urovnání terénu

VV protokolární předání majitelům

VV 1 1.000

7	K	094	Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení	kus	1.000		0.00	
---	---	-----	--	-----	-------	--	------	--

VV Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení

VV 1 1.000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	0991	Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu stavby skryty nebo zakryty	soubor	1.000		0.00	
	VV		Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu stavby skryty nebo zakryty					
	VV		1		1.000			
9	K	0992	Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin k tomu oprávněnou osobou a jejich transferu a zajištění slovení vodních živočichů	soubor	1.000		0.00	
	VV		Průzkum staveniště zaměřený na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin vč. jejich transferu					
	VV		probírání odtěženého materiálu za účelem odběru larev včetně jejich transferu					
	VV		pořízení protokolu o výskytu a transferu zvl. chráněných druhů					
	VV		odborné slovení rybí osádky vč. zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru					
	VV		po dokončení stavby předat bezodkladně protokol příslušnému KÚ					
	VV		1		1.000			
10	K	09921	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1.000		0.00	
	VV		provizorní dopravní značení-					
	VV		- zajištění, montáž, demontáž a pronájem					
	VV		1		1.000			