

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2 06 15 020
Stavba: VD Fláje - generální oprava pravého kuželového uzávěru DN 1200

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Povodí Ohře, státní podnik

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 11. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 169 193,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 169 193,00	Výše daně 455 530,53
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		2 624 723,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2 06 15 020

Stavba:

VD Fláje - generální oprava pravého kuželového uzávěru DN 1200

Místo:

Datum:

2. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 169 193,00	2 624 723,53
PS	Generální oprava	2 169 193,00	2 624 723,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Fláje - generální oprava pravého kuželového uzávěru DN 1200

Objekt:

PS - Generální oprava

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 169 193,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 169 193,00	21,00%	455 530,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 624 723,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Fláje - generální oprava pravého kuželového uzávěru DN 1200

Objekt:

PS - Generální oprava

Místo:

Datum: 2. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 169 193,00

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

2 169 193,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Fláje - generální oprava pravého kuželového uzávěru DN 1200

Objekt: PS - Generální oprava

Místo: Datum: 2. 11. 2021

Zadavatel: Projektant: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 169 193,00

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 2 169 193,00

1	K	PS01	Demontáž montážní vložky, osazení zaslepovací příruby na přívodní potrubí.	KPL	1,000	96 630,00	96 630,00
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Demontáž montážní vložky, osazení zaslepovací příruby na přívodní potrubí. V rámci demontáže MV je nutné eliminovat případné nežádoucí zatížení šoupátkového návodního uzávěru rozpojenou částí potrubí, např. jejím podložním.

P *Poznámka k položce:*
Předpokládaný rozsah oprav dle jednotlivých částí KU - viz. technické podmínky pro výběr zhotovitele.

2	K	PS02	Demontáž kuželového uzávěru (dále jen KU) včetně ovládacího mechanismu (převodovka, servopohon), transport na manipulační vozík a přeprava v prostoru hráze	KPL	1,000	298 560,00	298 560,00
---	---	------	---	-----	-------	------------	------------

PP Demontáž kuželového uzávěru (dále jen KU) včetně ovládacího mechanismu (převodovka, servopohon), transport na manipulační vozík a přeprava v prostoru hráze

P *Poznámka k položce:*
Předpokládaný rozsah oprav dle jednotlivých částí KU - viz. technické podmínky pro výběr zhotovitele.

3	K	PS03	Odvoz KU do dílen zhotovitele a zpět (autojeřáb pro nakládku)	KPL	1,000	150 600,00	150 600,00
---	---	------	---	-----	-------	------------	------------

PP Odvoz KU do dílen zhotovitele a zpět (autojeřáb pro nakládku)

P *Poznámka k položce:*
Předpokládaný rozsah oprav dle jednotlivých částí KU - viz. technické podmínky pro výběr zhotovitele.

4	K	PS04	Celk.rozebrání KU, očištění, rozměr.kontrola jedn.částí, příprava povrchu pro nové protikor. ochr.povlaky, zpracování NZ a stanovení rozsahu opravy KU	KPL	1,000	104 000,00	104 000,00
---	---	------	--	-----	-------	------------	------------

PP Celkové rozebrání KU, očištění, rozměrová kontrola jednotlivých částí (proměření vůlí, kvality, rovinnosti ploch : vodící trn (vedení) - pouzdro, vodící kruh - plášť kužele, atd.), příprava povrchu pro nové protikoroziní ochranné povlaky (tryskání na Sa 2,5), zpracování nálezové zprávy a stanovení rozsahu opravy jednotlivých poškozených částí KU.

P *Poznámka k položce:*
Předpokládaný rozsah oprav dle jednotlivých částí KU - viz. technické podmínky pro výběr zhotovitele.

5	K	PS05	Celk.rozebrání převodové skříně a ovládání KU, očištění, rozměrová kontrola, zpracování NZ a stanovení rozsahu opravy jednotl. poškozených částí převodovky	KPL	1,000	82 450,00	82 450,00
---	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Celkové rozebrání převodové skříně a ovládání KU, očištění, rozměrová kontrola, zpracování nálezové zprávy a stanovení rozsahu opravy jednotlivých poškozených částí převodovky (předpokládaný min. rozsah opravy : výměna provozních náplní a těsnících prvků, zhotovení nových protikoroziních ochranných povlaků).

P *Poznámka k položce:*
Předpokládaný rozsah oprav dle jednotlivých částí KU - viz. technické podmínky pro výběr zhotovitele.

6	K	PS06	Revize - repase ovládacího servopohonu	KPL	1,000	88 680,00	88 680,00
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Revize - repase ovládacího servopohonu (předpokládaný min. rozsah prací : výměna provozních náplní, těsnících prvků, kontrola funkce - seřízení momentového vypínače na stolici, zhotovení nových protikoroziních ochranných povlaků).

P *Poznámka k položce:*
Předpokládaný rozsah oprav dle jednotlivých částí KU - viz. technické podmínky pro výběr zhotovitele.

7	K	PS07	Oprava jednotlivých částí KU dle bližší specifikace rozsahu opravy uvedeného v Technických podmínkách	KPL	1,000	385 775,00	385 775,00
---	---	------	---	-----	-------	------------	------------

PP Oprava jednotlivých částí KU dle bližší specifikace rozsahu opravy uvedeného v Technických podmínkách pro výběr zhotovitele. Rozsah opravy může být po demontáži a zpracování nálezové zprávy upraven. Se závěrem nálezových zpráv bude zadavatel seznámen předem před svolanou dílenskou prohlídkou v dílnách zhotovitele. Zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit svoje připomínky k závěru nálezové zprávy KU.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	PS08	Zhotovení nových ochranných protikorozních povlaků vnitřních a vnějších částí KU	KPL	1,000	97 500,00	97 500,00
	PP		Zhotovení nových ochranných protikorozních povlaků vnitřních a vnějších částí KU s předpokládanou životností M dle ČSN EN ISO 12944-5 (min. 10 let). Na vnitřní části KU požadujeme zhotovit nátěrový systém odolávající otěru a trvalému zatížení vodou (klasifikace prostředí Im1), na vnější části KU požadujeme zhotovit nátěrový systém odolávající místním klimatickým podmínkám (vysoká vzdušná vlhkost, kapající voda). Objednatel požaduje před vlastní realizací předložit objednateli k odsouhlasení návrh skladby nátěrového systému, plánu jakosti a kontrol.				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Předpokládaný rozsah oprav dle jednotlivých částí KU - viz. technické podmínky pro výběr zhotovitele.</i>				
9	K	PS09	Kompletní sestavení KU	KPL	1,000	103 568,00	103 568,00
	PP		Kompletní sestavení KU				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Předpokládaný rozsah oprav dle jednotlivých částí KU - viz. technické podmínky pro výběr zhotovitele.</i>				
10	K	PS10	Provedení tlakové a těsnící zkoušky po kompletaci KU	KPL	1,000	142 740,00	142 740,00
	PP		Provedení tlakové a těsnící zkoušky po kompletaci KU (dle platných ČSN, TNV) v dílnách zhotovitele za účasti objednatele (včasná výzva k účasti objednatele), včetně vypracování protokolů z provedených zkoušek				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Předpokládaný rozsah oprav dle jednotlivých částí KU - viz. technické podmínky pro výběr zhotovitele.</i>				
11	K	PS11	Osazení KU na manipulační vozík a přeprava v prostoru hráze (autojeřáb pro vykládku)	KPL	1,000	80 230,00	80 230,00
	PP		Osazení KU na manipulační vozík a přeprava v prostoru hráze (autojeřáb pro vykládku)				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Předpokládaný rozsah oprav dle jednotlivých částí KU - viz. technické podmínky pro výběr zhotovitele.</i>				
12	K	PS12	Dodávka nových mezipřírubových těsnících prvků a spojovacího materiálu v provedení 8.8 pozink. (šrouby, matice, podložky)	KPL	1,000	22 620,00	22 620,00
	PP		Dodávka nových mezipřírubových těsnících prvků a spojovacího materiálu v provedení 8.8 pozink.				
	P		(šrouby, matice, podložky) <i>Poznámka k položce:</i> <i>Předpokládaný rozsah oprav dle jednotlivých částí KU - viz. technické podmínky pro výběr zhotovitele.</i>				
13	K	PS13	Zpětná montáž KU na pozici, včetně opravy lokálních poškození protikorozních ochranných povlaků	KPL	1,000	275 650,00	275 650,00
	PP		Zpětná montáž KU na pozici, včetně opravy lokálních poškození protikorozních ochranných povlaků				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Předpokládaný rozsah oprav dle jednotlivých částí KU - viz. technické podmínky pro výběr zhotovitele.</i>				
14	K	PS14	Repase montážní vložky a zhotovení nových ochranných protikorozních povlaků vnitřních a vnějších částí KU	KPL	1,000	117 390,00	117 390,00
	PP		Repase montážní vložky (celkové rozebrání, výměna spojovacího materiálu za 8.8 pozink, dodávka nových těsnících prvků). Zhotovení nových ochranných protikorozních povlaků vnitřních a vnějších částí KU s předpokládanou životností M dle ČSN EN ISO 12944-5 (min. 10 let). Na vnitřní části požadujeme zhotovit nátěrový systém odolávající trvalému zatížení vodou (klasifikace prostředí Im1), na vnější části požadujeme zhotovit nátěrový systém odolávající místním klimatickým podmínkám (vysoká vzdušná vlhkost, kapající voda). Objednatel požaduje před vlastní realizací předložit objednateli k odsouhlasení návrh skladby nátěrového systému, plánu jakosti a kontrol.				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Předpokládaný rozsah oprav dle jednotlivých částí KU - viz. technické podmínky pro výběr zhotovitele.</i>				
15	K	PS15	Demontáž zaslepovací příruby, zpětná montáž repasované montážní vložky	KPL	1,000	38 580,00	38 580,00
	PP		Demontáž zaslepovací příruby, zpětná montáž repasované montážní vložky				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Předpokládaný rozsah oprav dle jednotlivých částí KU - viz. technické podmínky pro výběr zhotovitele.</i>				
16	K	PS16	Seřízení KU, provedení funkční a těsnostní zkoušky provozním tlakem, kontrola těsnosti přírubových spojů	KPL	1,000	41 600,00	41 600,00
	PP		Seřízení KU, provedení funkční a těsnostní zkoušky provozním tlakem, kontrola těsnosti přírubových spojů				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Předpokládaný rozsah oprav dle jednotlivých částí KU - viz. technické podmínky pro výběr zhotovitele.</i>				
17	K	PS17	Demontáž, přesun a osazení zdvihacího zařízení (10 t + 7,5 t)	KPL	1,000	42 620,00	42 620,00
	PP		Demontáž, přesun a osazení zdvihacího zařízení (10 t + 7,5 t) v majetku provozovatele z jeřábové dráhy levé spodní výpusti na jeřábovou dráhu pravé spodní výpust, i včetně zajištění revize dle platné legislativy, tzn. ověřovací revizní zkouška zdvihacího zařízení dle ČSN 27 0142.				