

Oceněný soupis prací změn závazku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20318053
Stavba: VDN - zabezpečení objektu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
RRR spol. s r.o.

Projektant:
Bohemia Arch spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 25410946
DIČ: CZ25410946

IČ: 25002279
DIČ: CZ25002279

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			302 154,38
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 302 154,38	Výše daně 63 452,42
Cena s DPH v CZK			365 606,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20318053

Stavba: VDN - zabezpečení objektu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: RRR spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		302 154,38	365 606,80
	Investice	306 611,67	
	Oprava	-4 457,29	
01	SO 01 - Venkovní oplocení - investice - změna č.2	127 775,44	
	Vícepráce	148 246,07	
	Méněpráce	20 470,63	
03	SO 03 - Vnější kom - investice - změna č.3 a č.4	129 559,08	
	Vícepráce	259 082,67	
	Méněpráce	129 523,59	
04	SO 04 - Venkovní osvětlení - oprava - změna č.1	-4 457,29	
	Vícepráce	86 007,69	
	Méněpráce	90 464,98	
08	VRN - investice - změna č.5	49 277,15	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: dodatek1

Stavba: VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.1 (změna délky a způsobu uložení kabelů)

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

1Č:

DÍČ:

1Č:

DÍČ:

1Č:

DÍČ:

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-4 457,29
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-4 457,29	-936,03
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-5 393,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: dodatek1

Stavba: VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.1 (změna délky a způsobu uložení kabelů)

Místo: Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel: 
Zhotovitel:  Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-4 457,29	-5 393,32	
SO04v	Venkovní osvětlení (oprava) - změna délky a způsobu uložení kabelů - VÍCEPRÁCE	86 007,69	104 069,30	STA
SO04m	Venkovní osvětlení (oprava) - změna délky a způsobu uložení kabelů - MÉNĚPRÁCE	-90 464,98	-109 462,63	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č. 1 (změna délky a způsobu uložení kabelů)

Objekt:

SO04v - Venkovní osvětlení (oprava) - změna délky a způsobu uložení kabelů - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

86 007,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 007,69	21,00%	18 061,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 069,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.1 (změna délky a způsobu uložení kabelů)

Objekt:

SO04v - Venkovní osvětlení (oprava) - změna délky a způsobu uložení kabelů - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

86 007,69

21-M - Elektromontáže

48 808,29

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

37 199,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.1 (změna délky a způsobu uložení kabelů)

Objekt:

SO04v - Venkovní osvětlení (oprava) - změna délky a způsobu uložení kabelů - VÍCEPRÁCE

Misto:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 007,69

D	21-M	Elektromontáže					48 808,29	
49	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	M	132,500	23,39	3 099,18	dle SoD
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2					
50	M	34111076	kabel sílový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2	M	132,500	102,28	13 552,10	dle SoD
	PP		kabel sílový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2					
51	K	220060423R	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 63 mm	M	270,000	50,10	13 527,00	dle SoD
	PP		Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 63 mm					
52	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	M	270,000	42,33	11 429,10	dle SoD
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE					
53	K	741128021R	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do trubky	M	270,000	7,95	2 146,50	dle SoD
	PP		Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do trubky					
60	K	210220021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	M	132,500	28,60	3 789,50	dle SoD
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě					
61	M	35441073	drát D 10mm FeZn	KG	27,600	45,83	1 264,91	dle SoD
	PP		drát D 10mm FeZn					

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					37 199,40	
100	K	460150813X	Hloubení zapážených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 40 cm v hornině tř 3	M	63,000	301,60	19 000,80	nová
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 40 cm v hornině tř 3					
101	K	460202833	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně š 80 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	M	112,000	135,00	15 120,00	nová
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně š 80 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3					
103	K	460310101X	Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm	M	6,000	513,10	3 078,60	nová
	PP		Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.1 (změna délky a způsobu uložení kabelů)

Objekt:

SO04m - Venkovní osvětlení (oprava) - změna délky a způsobu uložení kabelů - MÉNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-90 464,98

DPH základní
snížená

Základ daně

-90 464,98

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-18 997,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

-109 462,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.1 (změna délky a způsobu uložení kabelů)

Objekt:

SO04m - Venkovní osvětlení (oprava) - změna délky a způsobu uložení kabelů - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-90 464,98

1 - Zemní práce

-7 187,73

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-83 277,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.1 (změna délky a způsobu uložení kabelů)
Objekt:

SO04m - Venkovní osvětlení (oprava) - změna délky a způsobu uložení kabelů - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 1. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-90 464,98	
D	1	Zemní práce					-7 187,73	
72	K	162701105.R01	Vodorovné přemístění výkopku, včetně naložení a uložení na skládku dle platné legislativy - kód odpadu 170 504	M3	-13,800	520,85	-7 187,73	dle SoD
PP			Vodorovné přemístění výkopku, včetně naložení a uložení na skládku dle platné legislativy - kód odpadu 170 504					
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					-83 277,25	
70	K	460150843	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní p	M	-50,000	571,04	-28 552,00	dle SoD
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní p					
71	K	460202843	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 80 cm, hloubky 80 cm, v hornině tříd	M	-89,000	145,84	-12 979,76	dle SoD
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 80 cm, hloubky 80 cm, v hornině tříd					
73	K	460421001R	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 8 cm nad/pod kabel, bez zakrytí, šířky lože 80 cm	M	-115,000	88,07	-10 128,05	dle SoD
PP			Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 8 cm nad/pod kabel, bez zakrytí, šířky lože 80 cm					
74	K	460490014	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm	M	-230,000	15,72	-3 615,60	dle SoD
PP			Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm					
75	K	460560853	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 90 cm, v hornině třídy 3	M	-50,000	175,20	-8 760,00	dle SoD
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 90 cm, v hornině třídy 3					
76	K	460561811	Zásyp kabelových rýh strojně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu	M3	-100,800	89,11	-8 982,29	dle SoD
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu					
77	K	460620002	Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině	M2	-178,800	15,15	-2 708,82	dle SoD
PP			Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině					
78	K	460620007	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	M2	-178,800	12,97	-2 319,04	dle SoD
PP			Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině					
79	K	460620013	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3	M2	-178,800	29,26	-5 231,69	dle SoD
PP			Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: dodatek2

Stavba: VDN - zabezpečení objektu - DODATEK - změna č.2 (dopl branky, neprovádění odstranění křovin, změna rozměrů nabetonávky)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	127 775,44
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	120 096,11	25 220,18
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	152 995,62
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: dodatek2

Stavba: VDN - zabezpečení objektu - DODATEK - změna č.2 (dopl branky, neprovádění odstranění křovin, změna rozměrů nabetonávky)

Místo: Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

127 775,44 152 995,62

SO01v1	Venkovní oplocení (investice) - doplnění branky - VÍCEPRÁCE	140 566,74	170 085,76	STA
SO01m1	Venkovní oplocení (investice) - neprovádění odstranění křovin - MÉNĚPRÁCE	-6 152,42	-7 444,43	STA
SO01m2	Venkovní oplocení (investice) - nadbetonávka - MÉNĚPRÁCE	-14 318,21	-17 325,03	STA
SO01v2	Venkovní oplocení (investice) - nadbetonávka - VÍCEPRÁCE	7 679,33	7 679,33	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK - změna č.2 (dopl branky, neprovádění odstranění křovin, změna rozměrů nabetonávky)

Objekt:

SO01v1 - Venkovní oplocení (investice) - doplnění branky - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

140 566,74

DPH základní
snížená

Základ daně

140 566,74

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

29 519,02

0,00

Cena s DPH

v CZK

170 085,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK - změna č.2 (dopl branky, neprovádění odstranění křovin, změna rozměrů nabetonávky)

Objekt:

SO01v1 - Venkovní oplocení (investice) - doplnění branky - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

140 566,74

1 - Zemní práce

1 090,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

49 482,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

81 233,60

764 - Konstrukce klempířské

8 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK - změna č.2 (dopl branky, neprovádění odstranění křovin, změna rozměrů nabetonávky)

Objekt:

SO01v1 - Venkovní oplocení (investice) - doplnění branky - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							140 566,74	
D	1		Zemní práce				1 090,80	
101	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,200	909,00	1 090,80	nová CS ÚRS 2021 01
PP		Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122211101						
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				49 482,34	
24	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	KUS	1,000	239,59	239,59	SoD SO01
PP		Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2						
25	M	348SPCM2	Výroba a dodávka vstupní branky z ocelových profilů tř. 11 373 o rozměru 900x2000 mm, s vybavením a povrchovou úpravou dle popisu v TZ a na výkresové dokumentaci	KUS	1,000	49 242,75	49 242,75	SoD SO01
PP		Výroba a dodávka vstupní branky z ocelových profilů tř. 11 373 o rozměru 900x2000 mm, s vybavením a povrchovou úpravou dle popisu v TZ a na výkresové dokumentaci						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				81 233,60	
102	K	460520131R	Osazení tvámic kabelových betonových	m	40,000	124,20	4 968,00	nová R položka
PP		Osazení tvámic kabelových betonových						
103	M	KZ II	Žlab kabelový betonový 500x230x195, KZ II	ks	80,000	146,23	11 698,40	nová R položka
PP		Žlab kabelový betonový 500x230x195, KZ II						
104	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	264,000	46,80	12 355,20	nová CS ÚRS 2021 01
PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941211111						
105	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	7 920,000	1,83	14 493,60	nová CS ÚRS 2021 01
PP		Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941211211						
106	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	264,000	28,90	7 629,60	nová CS ÚRS 2021 01
PP		Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/943211811						
107	K	942111121	Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 20 m	m2	48,000	218,00	10 464,00	nová CS ÚRS 2021 01
PP		Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 20 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/942111121						
108	K	942111221	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	1 440,000	2,62	3 772,80	nová CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/942111221					
109	K	942111821	Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 20 m	m2	48,000	134,00	6 432,00	nová CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/942111821					
110	K	949511112R	Montáž podchodu u trubkových lešení š do 5 m	m	6,000	365,00	2 190,00	nová R položka
	PP		Montáž podchodu u trubkových lešení š do 5 m					
111	K	949511212R	Příplatek k podchodu u trubkových lešení š do 5 m za první a ZKD den použití	m	180,000	32,00	5 760,00	nová R položka
	PP		Příplatek k podchodu u trubkových lešení š do 5 m za první a ZKD den použití					
112	K	949511812R	Demontáž podchodu u trubkových lešení š do 5 m	m	6,000	245,00	1 470,00	nová R položka
	PP		Demontáž podchodu u trubkových lešení š do 5 m					
D		764	Konstrukce klempířské				8 760,00	
0	K	764222432	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 200 mm	m	40,000	219,00	8 760,00	nová CS ÚRS 2020 01
	PP		Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 200 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK - změna č.2 (dopl branky, neprovádění odstranění křovin, změna rozměrů nabetonávky)

Objekt:

SO01m1 - Venkovní oplocení (investice) - neprovádění odstranění křovin - MÉNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-6 152,42

DPH základní
snížená

Základ daně

-6 152,42

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-1 292,01

0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 444,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK - změna č.2 (dopl branky, neprovádění odstranění křovin, změna rozměrů nabetonávky)

Objekt:

SO01m1 - Venkovní oplocení (investice) - neprovádění odstranění křovin - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-6 152,42

1 - Zemní práce

-6 152,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDN - zabezpečení objektu - DODATEK - změna č.2 (dopl branky, neprovádění odstranění křovin, změna rozměrů nabetonávky)

Objekt: SO01m1 - Venkovní oplocení (investice) - neprovádění odstranění křovin - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-6 152,42

D		1	Zemní práce			-6 152,42		
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m	M2	-38,036	24,02	-913,62	dle SoD
PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m						
2	K	112151115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm	KUS	-1,000	3 742,54	-3 742,54	dle SoD
PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm						
3	K	16220141.R01	Odvoz a ekologická likvidace dřevin z pokáceného stromu a křovin	KUS	-1,000	1 496,26	-1 496,26	dle SoD
PP		Odvoz a ekologická likvidace dřevin z pokáceného stromu a křovin						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK - změna č.2 (dopl branky, neprovádění odstranění křovin, změna rozměrů nabetonávky)

Objekt:

SO01m2 - Venkovní oplocení (investice) - nadbetonávka - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-14 318,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-14 318,21	21,00%	-3 006,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-17 325,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK - změna č.2 (dopl branky, neprovádění odstranění křovin, změna rozměrů nabetonávky)

Objekt:

SO01m2 - Venkovní oplocení (investice) - nadbetonávka - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-14 318,21

HSV - Práce a dodávky HSV

-14 318,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-14 303,56

998 - Přesun hmot

-14,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK - změna č.2 (dopl branky, neprovádění odstranění křovin, změna rozměrů nabetonávky)

Objekt:

SO01m2 - Venkovní oplocení (investice) - nadbetonávka - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-14 318,21	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-14 318,21	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-14 303,56	
19	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	-29,328	383,54	-11 248,46	SoD SO01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	VV		-79,476+(39,8*0,63)*2		-29,328			
	VV		Mezisoučet		-29,328			
	VV		Součet		-29,328			
20	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-29,328	104,17	-3 055,10	SoD SO01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
D	998		Přesun hmot				-14,65	
54	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro opl	t	-0,081	180,88	-14,65	SoD SO01
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro opl					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK - změna č.2 (dopl branky, neprovádění odstranění křovin, změna rozměrů nabetonávky)

Objekt:

SO01v2 - Venkovní oplocení (investice) - nadbetonávka - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 679,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 679,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK - změna č.2 (dopl branky, neprovádění odstranění křovin, změna rozměrů nabetonávky)

Objekt:

SO01v2 - Venkovní oplocení (investice) - nadbetonávka - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 679,33

HSV - Práce a dodávky HSV

7 679,33

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 792,66

998 - Přesun hmot

886,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK - změna č.2 (dopl branky, neprovádění odstranění křovin, změna rozměrů nabetonávky)

Objekt:

SO01v2 - Venkovní oplocení (investice) - nadbetonávka - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 679,33	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 679,33	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 792,66	
18	K	311322611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	1,998	3 399,73	6 792,66	SoD SO01
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37					
	VV		21,56-19,562		1,998			
	VV		Mezisoučet		1,998			
	VV		Součet		1,998			
D	998		Přesun hmot				886,67	
54	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro opl	t	4,902	180,88	886,67	SoD SO01
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro opl					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: dodatek3

Stavba: VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.3 (změna přípravy podloží a průměru potrubí propustku)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-35 703,62
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-35 703,62	-7 497,76
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-43 201,38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: dodatek3

Stavba: VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.3 (změna přípravy podloží a průměru potrubí propustku)

Místo:  Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		-35 703,62	-43 201,38	
SO03m1	Vnější komunikace (investice) - změna přípravy podloží - MÉNĚPRÁCE	-69 725,67	-84 368,06	STA
SO03v1	Vnější komunikace (investice) - změna přípravy podloží - VÍCEPRÁCE	35 402,72	42 837,29	STA
SO03m2	Vnější komunikace (investice) - změna průměru potrubí propustku - MÉNĚPRÁCE	-6 204,34	-7 507,25	STA
SO03v2	Vnější komunikace (investice) - změna průměru potrubí propustku - VÍCEPRÁCE	4 823,67	5 836,64	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.3 (změna přípravy podloží a průměru potrubí propustku)

Objekt:

SO03m1 - Vnější komunikace (investice) - změna přípravy podloží - MÉNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-69 725,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-69 725,67	21,00%	-14 642,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-84 368,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.3 (změna přípravy podloží a průměru potrubí propustku)

Objekt: SO03m1 - Vnější komunikace (investice) - změna přípravy podloží - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-69 725,67
1 - Zemní práce	-43 868,25
5 - Komunikace pozemní	-25 781,38
998 - Přesun hmot	-76,04

SOUPIS PRACÍ


Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.3 (změna přípravy podloží a průměru potrubí propustku)

Objekt:

SO03m1 - Vnější komunikace (investice) - změna přípravy podloží - MÉNĚPRÁCE

Místo:



Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -69 725,67

D		1	Zemní práce					-43 868,25
6	K	132212212	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny	M3	-27,000	989,62	-26 719,74	dle SoD
PP		Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny						
8	K	162701105.R01	Vodorovné přemístění výkopku, včetně naložení a uložení na skládku dle platné legislativy - kód odpadu 170 504	M3	-27,000	520,87	-14 063,49	dle SoD
PP		Vodorovné přemístění výkopku, včetně naložení a uložení na skládku dle platné legislativy - kód odpadu 170 504						
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	-27,000	114,26	-3 085,02	dle SoD
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
D		5	Komunikace pozemní					-25 781,38
17	K	561011111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením,	M2	-380,000	59,74	-22 701,20	dle SoD
PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením,						
18	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	T	-1,245	2 474,04	-3 080,18	dle SoD
PP		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní						
D		998	Přesun hmot					-76,04
43	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	-1,245	61,08	-76,04	dle SoD
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.3 (změna přípravy podloží a průměru potrubí propustku)

Objekt:

SO03v1 - Vnější komunikace (investice) - změna přípravy podloží - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

35 402,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 402,72	21,00%	7 434,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 837,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.3 (změna přípravy podloží a průměru potrubí propustku)

Objekt: SO03v1 - Vnější komunikace (investice) - změna přípravy podloží - VÍCEPRÁCE

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 1. 11. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	35 402,72
5 - Komunikace pozemní	34 327,10
998 - Přesun hmot	1 075,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.3 (změna přípravy podloží a průměru potrubí propustku)

Objekt:

SO03v1 - Vnější komunikace (investice) - změna přípravy podloží - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 402,72

D 5 Komunikace pozemní

34 327,10

100	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm	M2	149,900	229,00	34 327,10	nová CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm					

D 998 Přesun hmot

1 075,62

43	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	17,610	61,08	1 075,62	dle SoD
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.3 (změna přípravy podloží a průměru potrubí propustku)

Objekt:

SO03m2 - Vnější komunikace (investice) - změna průměru potrubí propustku - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-6 204,34

DPH základní
snížená

Základ daně

-6 204,34

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-1 302,91

0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 507,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.3 (změna přípravy podloží a průměru potrubí propustku)

Objekt:

SO03m2 - Vnější komunikace (investice) - změna průměru potrubí propustku - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 1. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-6 204,34

8 - Trubní vedení

-6 149,43

998 - Přesun hmot

-54,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.3 (změna přípravy podloží a průměru potrubí propustku)

Objekt: SO03m2 - Vnější komunikace (investice) - změna průměru potrubí propustku - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-6 204,34

D		8	Trubní vedení						-6 149,43
26	K	822392111	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 400	M	-2,600	507,59	-1 319,73	dle SoD	
PP		Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 400							
27	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	M	-3,000	1 609,90	-4 829,70	dle SoD	
PP		trouba ŽB hrdlová DN 400							
D		998	Přesun hmot						-54,91
43	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	-0,899	61,08	-54,91	dle SoD	
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.3 (změna přípravy podloží a průměru potrubí propustku)

Objekt:

SO03v2 - Vnější komunikace (investice) - změna průměru potrubí propustku - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 823,67

DPH základní
snížená

Základ daně

4 823,67

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 012,97

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 836,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.3 (změna přípravy podloží a průměru potrubí propustku)

Objekt: SO03v2 - Vnější komunikace (investice) - změna průměru potrubí propustku - VÍCEPRÁCE

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 1. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady stavby celkem		4 823,67
8 - Trubní vedení		4 822,20
998 - Přesun hmot		1,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.3 (změna přípravy podloží a průměru potrubí propustku)

Objekt:

SO03v2 - Vnější komunikace (investice) - změna průměru potrubí propustku - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 823,67	
D 8 Trubní vedení							4 822,20	
100	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250	M	2,600	147,00	382,20	nová
	PP		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250					
101	M	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná DN 250x1000mm SN12	M	3,000	1 480,00	4 440,00	nová
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná DN 250x1000mm SN12					
D 998 Přesun hmot							1,47	
43	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	0,024	61,08	1,47	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: dodatek4

Stavba: VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.4 (prodloužení nové komunikace, úprava provedení svodidel)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

165 262,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	165 262,70	34 705,17
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v


CZK


199 967,87


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: dodatek4

Stavba: VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.4 (prodloužení nové komunikace, úprava provedení svodidel)

Místo:  Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

165 262,70 199 967,87

SO03m1	Vnější komunikace (investice) - MĚNĚPRÁCE	-34 579,36	-41 841,03	STA
SO03m2	Vnější komunikace (investice) - MĚNĚPRÁCE	-19 014,22	-23 007,21	STA
SO03v1	Vnější komunikace (investice) - prodloužení nové komunikace, úprava svodidel - VÍCEPRÁCE	213 060,64	257 803,37	STA
SO03v2	Vnější komunikace (investice) - VÍCEPRÁCE	5 795,64	7 012,72	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.4 (prodloužení nové komunikace, úprava provedení svodidel)

Objekt:

SO03m1 - Vnější komunikace (investice) - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-34 579,36

DPH základní
snížená

Základ daně

-34 579,36

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-7 261,67

0,00

Cena s DPH

v CZK

-41 841,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.4 (prodloužení nové komunikace, úprava provedení svodidel)

Objekt:

SO03m1 - Vnější komunikace (investice) - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-34 579,36

767 - Konstrukce zámečnické

-30 460,21

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

-4 119,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.4 (prodloužení nové komunikace, úprava provedení svodidel)

Objekt:

SO03m1 - Vnější komunikace (investice) - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-34 579,36	
D	767	Konstrukce zámečnické					-30 460,21	
44	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	KG	-326,592	62,79	-20 506,71	
	PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg						
45	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	T	-0,376	24 716,70	-9 293,48	
	PP	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule						
46	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	-0,396	1 136,40	-450,01	
	PP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
47	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv	T	-0,396	530,32	-210,01	
	PP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv						
D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					-4 119,15	
48	K	789321211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm	M2	-5,978	141,10	-843,50	
	PP	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm						
49	M	24629066	hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na ocelové konstrukce RAL 3020	KG	-0,897	199,82	-179,24	
	PP	hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na ocelové konstrukce RAL 3020						
50	K	789321216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm	M2	-11,956	138,26	-1 653,04	
	PP	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm						
51	M	24629073	hmota nátěrová epoxidová základní plněná železitou slídou na ocelové konstrukce	KG	-2,690	127,85	-343,92	
	PP	hmota nátěrová epoxidová základní plněná železitou slídou na ocelové konstrukce						
52	K	789321221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm	M2	-5,978	143,94	-860,47	
	PP	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm						
53	M	24629095	hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 3020	KG	-1,196	199,82	-238,98	
	PP	hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 3020						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.4 (prodloužení nové komunikace, úprava provedení svodidel)

Objekt:

SO03m2 - Vnější komunikace (investice) - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-19 014,22

DPH základní
snížená

Základ daně

-19 014,22

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-3 992,99

0,00

Cena s DPH

v CZK

-23 007,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.4 (prodloužení nové komunikace, úprava provedení svodidel)

Objekt:

SO03m2 - Vnější komunikace (investice) - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-19 014,22

HSV - Práce a dodávky HSV

-19 014,22

1 - Zemní práce

-2 294,10

2 - Zakládání

-16 406,05

998 - Přesun hmot

-314,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.4 (prodloužení nové komunikace, úprava provedení svodidel)

Objekt:

SO03m2 - Vnější komunikace (investice) - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-19 014,22	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-19 014,22	
D	1		Zemní práce				-2 294,10	
7	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	-2,500	917,64	-2 294,10	SoD SO03
PP			Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
D	2		Zakládání				-16 406,05	
13	K	275322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-2,000	3 040,82	-6 081,64	SoD SO03
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
14	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	-16,000	280,69	-4 491,04	SoD SO03
PP			Bednění základů patek zřízení					
15	K	275351122	Bednění základů patek zřízení	m2	-16,000	57,58	-921,28	SoD SO03
PP			Bednění základů patek zřízení					
16	K	275362021	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,182	26 989,50	-4 912,09	SoD SO03
PP			Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
D	998		Přesun hmot				-314,07	
43	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-5,142	61,08	-314,07	SoD SO03
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.4 (prodloužení nové komunikace, úprava provedení svodidel)

Objekt:

SO03v1 - Vnější komunikace (investice) - prodloužení nové komunikace, úprava svodidel - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

213 060,64

DPH základní
snížená

Základ daně

213 060,64

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

44 742,73

0,00

Cena s DPH

v CZK

257 803,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.4 (prodloužení nové komunikace, úprava provedení svodidel)

Objekt:

SO03v1 - Vnější komunikace (investice) - prodloužení nové komunikace, úprava svodidel - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

213 060,64

HSV - Práce a dodávky HSV

213 060,64

1 - Zemní práce	42 676,29
2 - Zakládání	647,35
5 - Komunikace pozemní	89 893,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 038,32
997 - Přesun sutě	54 073,06
998 - Přesun hmot	732,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.4 (prodloužení nové komunikace, úprava provedení svodidel)

Objekt:

SO03v1 - Vnější komunikace (investice) - prodloužení nové komunikace, úprava svodidel - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							213 060,64	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				213 060,64	
D	1		Zemní práce				42 676,29	
1	K	113107151	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	107,000	18,80	2 011,60	SoD SO03
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	107,000	44,17	4 726,19	SoD SO03
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	107,000	51,82	5 544,74	SoD SO03
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
4	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	25,430	132,25	3 363,12	SoD SO03
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3					
100	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,430	71,20	1 810,62	nová pol.
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
101	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	25,430	140,00	3 560,20	nová pol.
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3					
102	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů ztuhnutých strojně	m3	25,430	158,00	4 017,94	nová pol.
	PP		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů ztuhnutých strojně					
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	M2	107,000	19,34	2 069,38	SoD SO03
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím					
103	K	182251101	Svahování násypů strojně - úprava svahů podél prodloužení komunikace	m2	140,000	60,50	8 470,00	nová pol.
	PP		Svahování násypů strojně - úprava svahů podél prodloužení komunikace					
11	K	215901.R01	Zkoušky hutnění podkladních vrstev komunikace	ks	3,000	2 367,50	7 102,50	SoD SO03
	PP		Zkoušky hutnění podkladních vrstev komunikace					
D	2		Zakládání				647,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudruжных a nesoudrжных	m2	107,000	6,05	647,35	SoD SO03
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudruжных a nesoudrжных					
	D	5	Komunikace pozemní				89 893,31	
19	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	107,000	138,55	14 824,85	SoD SO03
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
20	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	107,000	180,83	19 348,81	SoD SO03
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
21	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 150 mm	m2	29,550	125,95	3 721,82	SoD SO03
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 150 mm					
22	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	101,000	16,19	1 635,19	SoD SO03
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
23	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	101,000	5,64	569,64	SoD SO03
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
24	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	101,000	271,69	27 440,69	SoD SO03
	PP		Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
25	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	101,000	221,31	22 352,31	SoD SO03
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 038,32	
104	K	911331141.R2	Příplatek za ukončení svodnice koncovkou	ks	3,000	1 950,00	5 850,00	nová pol.
	PP		Příplatek za ukončení svodnice koncovkou					
105	K	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	4,000	3 810,00	15 240,00	nová pol.
	PP		Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m					
34	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	M	4,000	38,64	154,56	SoD SO03
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm					
35	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,000	78,32	313,28	SoD SO03
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
39	K	953961114.R01	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 190 mm	KUS	16,000	78,32	1 253,12	SoD SO03
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 190 mm					
40	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	16,000	139,21	2 227,36	SoD SO03
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm					
	D	997	Přesun sutě				54 073,06	
32	K	9972215.AGP S1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku, dle platné legislativy - kamenivo	T	50,290	469,71	23 621,72	SoD SO03
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku, dle platné legislativy - kamenivo					
	VV		73,83-23,54		50,290			
	VV		Součet		50,290			
33	K	9972215.AGP S2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku, dle platné legislativy - asfaltové směsy	T	23,540	1 293,60	30 451,34	SoD SO03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku, dle platné legislativy - asfaltové směsy					
	VV		23,54		23,540			
	VV		Součet		23,540			
	D	998	Přesun hmot				732,31	
43	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	10,358	70,70	732,31	SoD SO03
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.4 (prodloužení nové komunikace, úprava provedení svodidel)

Objekt:

SO03v2 - Vnější komunikace (investice) - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 795,64

DPH základní
snížená

Základ daně

5 795,64

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 217,08

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 012,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.4 (prodloužení nové komunikace, úprava provedení svodidel)

Objekt:

SO03v2 - Vnější komunikace (investice) - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 795,64

HSV - Práce a dodávky HSV

5 795,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 795,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK změna č.4 (prodloužení nové komunikace, úprava provedení svodidel)

Objekt:

SO03v2 - Vnější komunikace (Investice) - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 795,64	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 795,64	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 795,64	
54	K	911331141.R1	Silniční svodidlo s osazením sloupků na ocelovou patní desku, úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné	M	3,000	1 931,88	5 795,64	
PP			Silniční svodidlo s osazením sloupků na ocelovou patní desku, úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: dodatek5

Stavba: VDN - zabezpečení objektu - DODATEK - změna č.5 (VRN)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	49 277,15
---------------------	------------------


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	49 277,15	10 348,20
snížená	15,00%	0,00	0,00


Cena s DPH	v	CZK	59 625,35
-------------------	----------	------------	------------------


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: dodatek5

Stavba: VDN - zabezpečení objektu - DODATEK - změna č.5 (VRN)

Místo:  Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		49 277,15	59 625,35	
08	VRN - investice - VÍCEPRÁCE	49 277,15	59 625,35	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK - změna č.5 (VRN)

Objekt:

08 - VRN - investice - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

49 277,15

DPH základní
snížená

Základ daně

49 277,15

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 348,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

59 625,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK - změna č.5 (VRN)

Objekt:

08 - VRN - investice - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

49 277,15

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 572,50

VRN3 - Zařízení staveniště

14 915,25

VRN9 - Ostatní náklady

17 789,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDN - zabezpečení objektu - DODATEK - změna č.5 (VRN)

Objekt:

08 - VRN - investice - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 277,15

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						16 572,50
1	K	012002000.1	Geodetické práce	KČ	0,500	33 145,00	16 572,50	
PP			Geodetické práce					
D	VRN3	Zařízení staveniště						14 915,25
2	K	03000100.1	Zařízení staveniště včetně chemického wc - zřízení a odstranění , včetně uvedení pozemku do původního stavu	KPL	0,500	29 830,50	14 915,25	
PP			Zařízení staveniště včetně chemického wc - zřízení a odstranění , včetně uvedení pozemku do původního stavu					
D	VRN9	Ostatní náklady						17 789,40
3	K	092002000.1	Ostatní náklady související s provozem -Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP vč.zajištění opatření vyplývající z plánu opatření v případě h	KČ	0,500	28 410,00	14 205,00	
PP			Ostatní náklady související s provozem -Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP vč.zajištění opatření vyplývající z plánu opatření v případě h					
4	K	092002000.5	Osazení podružného rozvaděče el.energie vč.revize a měření pro následné přeučtování spotřebované el.energie pro stavbu a ZS zhotoviteli	KUS	0,500	7 168,79	3 584,40	
PP			Osazení podružného rozvaděče el.energie vč.revize a měření pro následné přeučtování spotřebované el.energie pro stavbu a ZS zhotoviteli					