

práce v ochran. pásnu podzem. vedení VN do 35 kV, křížení v korytě 2x vedle sebe (mezi PF 1 a PF 2)  
 práce v ochranném pásnu podzemního optické vedení (Telco Pro Services) (mezi PF 1 a PF 2)  
 práce v ochranném pásnu podzemního vedení (Cetin - neprovozovaná síť) (v PF 1 - pod prahem)  
 práce v ochranném pásnu podzemního optického kabelu v chrániče (Cetin) (mezi PF 9 a PF 10)  
 ztížené práce v ochranném pásnu podzemního optického kabelu v chrániče (Cetin) (mezi PF 9 a PF 10)  
 včetně všech pojezdů techniky korytem pro přístup k jednotlivým úsekům  
 včetně pojezdů techniky v místě manipulačních ploch a přístupů - Cetin, Telco Pro Services, Elektrárna Opatovice, CEZ  
 manipulační plocha v ochranném pásnu podzemního vedení veřejného osvětlení (PB mezi mosty, PF 12 - PF 15)

přístup - pozemky firmy NewCo Immo CZ GmbH  
 cca 130 m - stávající komunikace v šířce 4,0 m  
 obnova případně poškozených ploch komunikací  
 manipulační plocha

p.č. 941	2 m <sup>2</sup>	zatravněná plocha (stávající hrázka koryta)
p.č. 942	9 m <sup>2</sup>	zatravněná plocha (stávající hrázka koryta)
p.č. 946	30 m <sup>2</sup>	22 m <sup>2</sup> zatravněná plocha, 8 m <sup>2</sup> chodník
p.č. 245/6	14 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> zatravněná plocha, 8 m <sup>2</sup> chodník
p.č. 245/5	46 m <sup>2</sup>	37 m <sup>2</sup> silnice, 9 m <sup>2</sup> chodník

po dokončení urovnání plochy a osetí travním semenem v množství 0,030 kg/m<sup>2</sup>  
 zpevnění (ochrana) stávajícího chodníku v místě nájezdů na hráz na výtoku i nátoky mostu (silniční panely)  
 panely IZD (3,0x1,0x0,18 m) - nostnost do 20t, štěrkopískový podsyp, geotextilie (zřít a odstranit)  
 panely IZD (3,0x1,0x0,18 m) - nostnost do 20t . = 11 ks (+ nájezdy ze silnice přes obrubník)  
 štěrkopískový podsyp tl. 0,1 m (plocha cca 16 + 36 m<sup>2</sup>)  
 netkaná geotextilie (250g/m<sup>2</sup>)  
 opatření, proti nežádoucímu rozsypání materiálu při vykládce z vozidla směrem k silnici i do koryta  
 dočasné odstranění dopravní značky na nájezdu na hráz a zpět vrácení a uvedení do původního stavu

manipulační plocha - pozemky firmy Trelleborg Bohemia, a.s.  
 cca 45 m<sup>2</sup> - zpevněná plocha parkoviště (opatření proti poškození obrubníku + opatření na nájezdu ze silnice)

obnova případně poškozených ploch komunikací včetně mostu (pozemky Trelleborg Bohemia, a.s., Pozemk. úřadu a v místě mostu)  
 cca 100 m - stávající komunikace v šířce 4,0 m, + plocha mezi manipulačními plochami, včetně mostu - 325 m<sup>2</sup>

čištění příjezdových komunikací: 8 x 100 m v šířce 4,0 m

písník Marokánka - cca 15 km  
 (před realizací ověřit možnost ukládání a zákl. popis odpadu a analýza vzorku zeminy v rozsahu tab. č. 10.1 a 10.2 vyhl. č. 294/2005 Sb.)  
 vytěžená zemina a kamení 145 Kč za tunu (bez DPH)

Envistone spol. s r.o. - Předměřice n. L., U Panelárny 469, vzdálenost 6 km, objezd sníženého podjezdu (železniční most) ve Věkoších cca 9 km  
 (před realizací ověřit možnost ukládání a analýza vzorku zeminy v rozsahu tab. č. 10.1 a 10.2 vyhl. č. 294/2005 Sb.)  
 v době přípravy PD dané množství nepřijímali  
 vytěžená zemina a kamení 450 Kč za tunu (bez DPH)

skládky Křovice (Dobruška) - Marius Pedersen, vzdálenost 35 km  
 skládkovné pařezů

pařezy v místě výkopů pro opevnění svahu:

pařezy z keřů a náletů	5 ks	odhad - keř - 0.5 m
PB - vrbička	1 ks	odhad - keř - 1.0 m

odvětvění na přístupu na hrázy - úprava průjezdu techniky (zasahující spodní větve) - cca 355 m - odhad 15 ks stromů (cca každý 5)

pasportizace pozemků a objektů (mosty a výústě) v blízkosti staveniště a přístupů a manipulačních ploch