


JEZ VE SLAPANECH - TĚLESO JEZU

FÁZE VÝSTAVBY M 1:500


1.FÁZE VÝSTAVBY



POSTUP VÝSTAVBY - 1.FÁZE

1. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
2. VYBUDOVÁNÍ PŘÍJEZDU NA STAVBU VČETNĚ SJEZDU DO PODJEŽÍ
3. VYBUDOVÁNÍ POJEZDOVÉHO KORIDORU V PODJEŽÍ  
(PŘEVOD VODY ZAJIŠŤUJE VYHRAZENÁ ŠTĚRKOVÁ PROPUST)
4. SEŘÍZNUTÍ PŘELIVU JEZOVÉ TĚLESU DO POŽADOVANÉ VÝŠKY PRO BUDOUCÍ KONSTRUKCE
5. VYŘÍZNUTÍ OTVORU DO JEZOVÉHO TĚLESU PRO PŘEVOD VODY A STRŽENÍ HLADINY V NADJEŽÍ


2.FÁZE VÝSTAVBY



POSTUP VÝSTAVBY - 2.FÁZE

1. ÚPRAVA POJEZDOVÉ HRÁZKY V PODJEŽÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ PROSTORU ŠTĚRKOVÉ PROPUSTI
2. DOPLNĚNÍ TROJICE POTRUBÍ DN600 K PŘEVODU VODY PŘES POJEZDOVÝ KORIDOR V PODJEŽÍ
3. PROVEDENÍ DVOJITÉ NASAZENÉ JÍMKY V NADJEŽÍ U PRAVÉHO BŘEHU U PROPUSTI  
(PŘEVOD VODY ZAJIŠŤUJE PŘEPAD PŘES SNIŽENOU KORUNU JEZU A DÁLE PŘES VYŘÍZNUTÝ OTVOR PŘI LEVÉM BŘEHU)
4. PŘEMÍSTĚNÍ STAVIDLA S OBSLUŽNOU LÁVKOU NA NOVOU POZICI
5. OSAZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE DRÁŽEK PROVIZORNÍHO HRAZENÍ
6. SANACE TRHLIN V ŽB KONSTRUKCI ŠTĚRKOVÉ PROPUSTI


3.FÁZE VÝSTAVBY



POSTUP VÝSTAVBY - 3.FÁZE

1. ZRUŠENÍ DVOJITÉ NASAZENÉ JÍMKY V NADJEŽÍ
2. ÚPRAVA POJEZDOVÉ HRÁZKY V PODJEŽÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ PROSTORU PODJEŽÍ
3. PLNĚ VYHRAZENÍ ŠTĚRKOVÉ PROPUSTI A CELKOVÉ STRŽENÍ HLADINY V NADJEŽÍ  
(PŘEVOD VODY ZAJIŠŤUJE VYHRAZENÁ ŠTĚRKOVÁ PROPUST)
4. PROVEDENÍ HRÁZKY V NADJEŽÍ NAD PŘELIVEM POMOCÍ DNOVÉHO SEDIMENTU
5. CELKOVÉ OČIŠTĚNÍ PŘELIVNÉ KONSTRUKCE JEZU TLAKOVOU VODOU
6. VYBOURÁNÍ STĚNY U LEVOBŘEŽNÍHO ZAVÁZÁNÍ TĚLESU JEZU
7. VÝSTAVBA NOVÉ ŽB STĚNY U LEVOBŘEŽNÍHO ZAVÁZÁNÍ TĚLESU JEZU
8. PROVEDENÍ KOTVENÉHO KAMENNÉHO OBKLADU NA PŘELIVNÉ ČÁSTI JEZU
9. PROVEDENÍ OPEVNĚNÍ NAVAŽUJÍCÍHO PODJEŽÍ KAMENNOU ROVNANINOU

4.FÁZE VÝSTAVBY







POSTUP VÝSTAVBY - 4.FÁZE

1. ZRUŠENÍ HRÁZEK A SJEZDU DO PODJEŽÍ
2. FUNKČNÍ ZKOUŠKY NOVÉHO PROVIZORNÍHO HRAZENÍ
3. LIKVIDACE ZBYTKU PŘÍJEZDOVÉ STAVENIŠTNÍ CESTY
4. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
5. UVEDENÍ PLOCH DO PŮVODNÍHO STAVU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

5					
4					
3					
2	ČISTOPIS	29.1.2021	Ing.T.DARIVČÁK		
1	DRUHÉ VYDÁNÍ	15.1.2021	Ing.T.DARIVČÁK		
0	PRVNÍ VYDÁNÍ	1.11.2020	Ing.T.DARIVČÁK		
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS	

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ZODP.PROJ.		HIP	
Ing.T.DARIVČÁK		P.JANOUSEK		Ing.J.ŠINTÁK		Ing.J.ŠINTÁK	
							
SLO. - MU CHEB - ODOBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ							
INVESTOR: POVOŘÍ OHŘE s.p., BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV							
STAVBA: JEZ VE SLAPANECH TĚLESO JEZU							
OBSAH: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY FÁZE VÝSTAVBY							
FORMÁT		8x4		ČÍSLO PARÉ			
ÚČEL		DSP / DPS					
DATUM		01/2021					
MĚŘÍTKO		1:500					
kótováno v		-					
Č.ZAKÁZKY		VP 04-04/2020					
Č.VÝKRESU						D.1.04.3	