

REKAPITULACE STAVBY

Kód: H21-010

Stavba: MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem

KSO: 833 21

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 10. 8. 2021

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

HG partner s.r.o.

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: H21-010

Stavba: MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem

Místo: Kadaň

Datum: 10. 8. 2021

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Projektant: HG partner s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 01	Příprava stavby a zařízení staveniště	0,00	0,00	STA
SO 02	Odtěžení sedimentu	0,00	0,00	STA
SO 03	Likvidace sedimentu	0,00	0,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem

Objekt:

SO 01 - Příprava stavby a zařízení staveniště

KSO: 833 21

Místo: Kadaň

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 8. 2021

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem

Objekt:

SO 01 - Příprava stavby a zařízení staveniště

Místo:

Kadaň

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

10. 8. 2021

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem

Objekt: SO 01 - Příprava stavby a zařízení staveniště

Místo: Kadaň

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 8. 2021

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	1		Zemní práce					0,00
1	K	113107151	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	132,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107151					
	VV		44*3 "Přístupová komunikace - provizorní zpevnění - prosívka; délka * šířka		132,000			
2	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	132,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107162					
	VV		44*3 "Přístupová komunikace - provizorní zpevnění - ŠD; délka * šířka		132,000			
3	K	113311111	Odstranění geomříží pro stabilizaci podkladu v komunikacích	m2	132,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113311111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- zpevnění přístupové komunikace					
	VV		44*3 "Přístupová komunikace - provizorní zpevnění; délka * šířka		132,000			
4	K	113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích	m2	1 062,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113311121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- zpevnění přístupové komunikace					
	VV		44*3 "Přístupová komunikace - provizorní zpevnění; délka * šířka		132,000			
	VV		30*30 "Odvodňovací plocha - nepropustná folie		900,000			
	VV		(2*0,5)*30 "Odvodňovací plocha - sběrný příkop fl. 400 mm - nepropustná folie; délka v řezu * délka		30,000			
	VV		Součet		1 062,000			
5	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	132,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- provizorní zpevnění přístupové komunikace v západním konci					
	VV		44*3 "Přístupová komunikace - provizorní zpevnění; délka * šířka		132,000			
6	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	900,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123					
	VV		30*30 "Odvodňovací plocha - sejmutí ornice		900,000			
7	K	122251701	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně pro LTM	m3	3,600		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251701					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- výkop sběrného příkopu min hl. 400 mm, výkopek bude využit pro zahrnutí příkopu po provedení stavby		3,600			
8	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	213,600		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- doprava výkopku na mezideponii zpět, doprava sejmuté ornice z mezideponie		26,400			
	VV		44*3*0,2 "Přístupová komunikace - provizorní zpevnění - sejmutá ornice; délka * šířka * tl.		180,000			
	VV		30*30*0,2 "Odvodňovací plocha - sejmuáí ornice; plocha * tl.		7,200			
	VV		2*(0,4*0,3*30) "Odvodňovací plocha - sběrný příkop; plocha * délka		213,600			
	VV		Součet					
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	210,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- nakládání sejmuté ornice na mezideponii		26,400			
	VV		44*3*0,2 "Přístupová komunikace - provizorní zpevnění - sejmutá ornice; délka * šířka * tl.		180,000			
	VV		30*30*0,2 "Odvodňovací plocha - sejmutí ornice; plocha * tl.		3,600			
	VV		0,4*0,3*30 "Odvodňovací plocha - sběrný příkop; plocha * délka		210,000			
	VV		Součet					
10	K	174253301	Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174253301					
	VV		30 "Odvodňovací plocha - sběrný příkop; délka		30,000			
11	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	132,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- uvedení do původního stavu, využití původní ornice		132,000			
	VV		44*3 "Přístupová komunikace - rozhrnutí původní ornice; délka * šířka					
12	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	900,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- uvedení do původního stavu, využití původní ornice		900,000			
	VV		30*30 "Odvodňovací plocha - rozhrnutí původní ornice					
13	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 032,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- uvedení do původního stavu		132,000			
	VV		44*3 "Přístupová komunikace - rozhrnutí původní ornice; délka * šířka		900,000			
	VV		30*30 "Odvodňovací plocha - rozhrnutí původní ornice		1 032,000			
	VV		Součet					
14	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	20,640		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572472					
	VV		1032*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		20,640			
15	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	900,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111					
	VV		30*30 "Odvodňovací plocha - urovnání a vysvahování plochy ke sběrnému příkopu		900,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	R127251	Vykopávky pod vodou kráčivým rypadlem v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 s přemístěním výkopku do 50 m	m3	20,000		0,00	
	PP		Vykopávky pod vodou kráčivým rypadlem s vodorovným přemístěním výkopku a jeho složením v hloubce do 6 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, na vzdálenost do 50 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zpevnění břehové hrany pro nalodování					
	VV		- materiál bude uložen v zátopě					
			20,0 "Zpevněná břehová hrana - přesun břehového sedimentu v rámci zátopy nádrže		20,000			
28	K	R162701.1	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	39,600		0,00	
	PP		Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - odvoz na skládku, vč. naložení, složení a poplatku za uložení					
	VV		44*3*0,1 "Přístupová komunikace - provizorní zpevnění - prosívka; délka * šířka		13,200			
	VV		44*3*0,2 "Přístupová komunikace - provizorní zpevnění - ŠD; délka * šířka		26,400			
	VV		Součet		39,600			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
18	K	461991111	Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny	m2	930,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilií, fólie nebo síťoviny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461991111					
	VV		30*30 "Odvodňovací plocha - nepropustná fólie		900,000			
	VV		(2*0,5)*30 "Odvodňovací plocha - sběrný příkop fl. 400 mm - nepropustná fólie; délka v řezu * délka		30,000			
	VV		Součet		930,000			
19	M	M01.1	nepropustná LDPE folie tl. 150 mikrónů	m2	948,600		0,00	
	PP		nepropustná LDPE folie tl. 150 mikrónů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - ztrátě 2 %					
	VV		930*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		948,600			
20	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	12,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462511270					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - opevnění břehulomovým kamenem, způsob a tvar opevnění budou záležet na zvyklotech a potřebách dodavatele stavby					
	VV		12,0 "Zpevněná břehová hrana - opevnění hrany lomovým kamenem		12,000			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
21	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	132,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564231111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - provizorní zpevnění přístupové komunikace v západním konci					
			- fr. 0-32					
	VV		44*3 "Přístupová komunikace - provizorní zpevnění; délka * šířka		132,000			
22	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	132,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - provizorní zpevnění přístupové komunikace v západním konci					
			- fr. 32-63					
	VV		44*3 "Přístupová komunikace - provizorní zpevnění; délka * šířka		132,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
23	K	919721130	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP tl 3 mm	m2	132,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z polypropylenu tloušťka 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919721130					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - provizorní zpevnění přístupové komunikace v západním konci					
	VV		44*3 "Přístupová komunikace - provizorní zpevnění; délka * šířka		132,000			
24	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	132,000		0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měřá hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726122					
P			Poznámka k položce:					
VV			- provizorní zpevnění přístupové komunikace v západním konci					
			44*3 "Přístupová komunikace - provizorní zpevnění; délka * šířka		132,000			
25	K	AGR 01.1	Odstranění stávající normé stěny, její přesun po vodě, ukotvení a a přesun a instalace zpět na původní místo	kpl	1,000		0,00	
PP			Odstranění stávající normé stěny, její přesun po vodě, ukotvení a a přesun a instalace zpět na původní místo					
P			Poznámka k položce:					
			- odtáhnutí stávající normé stěny (včetně lávky) dl. 55 m na vzdálenost cca 200 m (na levém břehu), její dočasné ukotvení a následné odtažení zpět a instalace na původní místo					
D		997	Přesun sutě				0,00	
26	K	R997005.1	Vodorovné přemístění geomříží, geotextilií a folií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	0,302		0,00	
PP			Vodorovné přemístění geomříží, geotextilií a folií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
VV			44*3*0,0005 "Přístupová komunikace - provizorní zpevnění - geomříže; délka * šířka * hmotnost dle TOV		0,066			
VV			44*3*0,0008 "Přístupová komunikace - provizorní zpevnění - geotextilie; délka * šířka * hmotnost dle TOV		0,106			
VV			30*30*0,00014 "Odvodňovací plocha - nepropustná folie; plocha * hmotnost		0,126			
VV			(2*0,5)*30*0,00014 "Odvodňovací plocha - sběrný příkop fl. 400 mm - nepropustná folie; délka v řezu * délka * hmotnost		0,004			
VV			Součet		0,302			
D		998	Přesun hmot				0,00	
27	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	26,787		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998332011					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem

Objekt:

SO 02 - Odtěžení sedimentu

KSO: 833 21

Místo: Kadaň

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 8. 2021

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem

Objekt:

SO 02 - Odtěžení sedimentu

Místo:

Kadaň

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

10. 8. 2021

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem

Objekt: SO 02 - Odtěžení sedimentu

Místo: Kadaň

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 8. 2021

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D1Zemní práce

0,00

1	K	AGR 02.1	Mobilizace a doprava zařízení na těžbu (sací bagr, drapák,...) včetně montáže, a demontáž zařízení po provedení těžby včetně jeho odvozu	kpl	1,000		0,00	
---	---	----------	--	-----	-------	--	------	--

PPMobilizace a doprava zařízení na těžbu (sací bagr, drapák,...) včetně montáže, a demontáž zařízení po provedení těžby včetně jeho odvozu

2	K	AGR 02.2	Dopravní potrubí od sacího bagru na odvodňovací linku (dovoz, instalace na hladině a břehu, pronájem, odstranění a odvoz, případná další manipulace)	kpl	1,000		0,00	
---	---	----------	--	-----	-------	--	------	--

PPDopravní potrubí od sacího bagru na odvodňovací linku (dovoz, instalace na hladině a břehu, pronájem, odstranění a odvoz, případná další manipulace)

P*Poznámka k položce:*
- délka cca 100 m

3	K	AGR 02.3	Dopravní potrubí vratné vody (dovoz, zřízení, pronájem, odstranění a odvoz, případná další manipulace)	kpl	1,000		0,00	
---	---	----------	--	-----	-------	--	------	--

PPDopravní potrubí vratné vody (dovoz, zřízení, pronájem, odstranění a odvoz, případná další manipulace)

P*Poznámka k položce:*
- délka cca 26 m

4	K	AGR 02.4	Zřízení odvodňovací linky a její demontáž po provedení těžby	kpl	1,000		0,00	
---	---	----------	--	-----	-------	--	------	--

PPZřízení odvodňovací linky a její demontáž po provedení těžby

P*Poznámka k položce:*
homogenizační nádrž
dávkovač flokulantu a koagulantu
čerpadla
dosazovací nádrž o objemu cca 1 m3
propojovací potrubí, ventily a uzávěry
centrála
případné další části dle PD

5	K	AGR 02.5	Těžba jemnozrnného sedimentu pomocí plovoucího bagru, včetně dopravy zvodnělého sedimentu do homogenizační nádrže, smíchání s koagulantem a flokulantem a čerpání do geotextilních vaků	m3	760,000		0,00	
---	---	----------	---	----	---------	--	------	--

PPTěžba jemnozrnného sedimentu pomocí plovoucího bagru, včetně dopravy zvodnělého sedimentu do homogenizační nádrže, smíchání s koagulantem a flokulantem a čerpání do geotextilních vaků

P*Poznámka k položce:*

VV0,95*800 "Předpoklad 95 % jemnozrnného sedimentu

760,000

6	M	M02.1	Geotextilní vak	m3	760,000		0,00	
---	---	-------	-----------------	----	---------	--	------	--

PPGeotextilní vak

VV0,95*800 "Předpoklad 95 % jemnozrnného sedimentu

760,000

7	K	AGR 02.6	Těžba hrubozrnného sedimentu a solitérních kamenů pomocí drapáku, za účasti potápěče, vč. naložení na ponton	m3	40,000		0,00	
---	---	----------	--	----	--------	--	------	--

PPTěžba hrubozrnného sedimentu a solitérních kamenů pomocí drapáku, za účasti potápěče, vč. naložení na ponton

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i>								
P								
VV			0,05*800 "Předpoklad 5 % hrubozrného sedimentu		40,000			
D	998		Přesun hmot				0,00	
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,494		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998332011					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem

Objekt:

SO 03 - Likvidace sedimentu

KSO: 833 21

Místo: Kadaň

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 8. 2021

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem

Objekt:

SO 03 - Likvidace sedimentu

Místo:

Kadaň

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

10. 8. 2021

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem

Objekt: SO 03 - Likvidace sedimentu

Místo: Kadaň

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 8. 2021

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	164203151	Vodorovné přemístění výkopku po vodě do 50 m s vyložením horniny třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7	m3	40,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, na vzdálenost do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/164203151					
P			Poznámka k položce:					
			- odvoz kamene do 50 m po vodě					
VV			0,05*800 "Předpoklad 5 % hrubozrnného sedimentu - doprava po vodě		40,000			
2	K	167151132	Nakládání nebo překládání na loď nebo z lodi výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	40,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání z lodi, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151132					
P			Poznámka k položce:					
			- překládání z lodi					
VV			0,05*800 "Předpoklad 5 % hrubozrnného sedimentu - překládání z lodi na nákladní auto		40,000			
3	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	40,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251122					
P			Poznámka k položce:					
			- odvoz kamene z lodi do 50 m na ZS					
VV			0,05*800 "Předpoklad 5 % hrubozrnného sedimentu - doprava na ZS		40,000			
4	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	40,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102					
P			Poznámka k položce:					
			- nakládání na nákladní auto na mezideponii					
VV			0,05*800 "Předpoklad 5 % hrubozrnného sedimentu - nakládání na nákladní auto		40,000			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	760,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111					
VV			0,95*800 "Předpoklad 95 % jemnozrnného sedimentu		760,000			
6	K	R162701.1	Vodorovné přemístění kamene z mezideponie, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	40,000		0,00	
PP			Vodorovné přemístění kamene z mezideponie, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
P			Poznámka k položce:					
			- odvoz na skládku k recyklaci, vč. složení a poplatku za uložení					
VV			0,05*800 "Předpoklad 5 % hrubozrnného sedimentu		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	R162701.2	Vodorovné přemístění sedimentu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	760,000		0,00	
	PP		Vodorovné přemístění sedimentu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- odvoz na skládku, vč. poplatku za uložení					
			- rozbor sedimentu - viz příloha B.3					
	VV		0,95*800 "Předpoklad 95 % jemnozrnného sedimentu		760,000			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
8	K	R997005.2	Vodorovné přemístění geotextilních vaků, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	0,494		0,00	
	PP		Vodorovné přemístění geotextilních vaků, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		0,494 "Hmotnost geotextilních vaků dle TOV pol. M02.1		0,494			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 21

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 10. 8. 2021

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

HG partner s.r.o.

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kadaň

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

10. 8. 2021

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

A 0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kadaň

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 8. 2021

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	
D	A 0	Ostatní náklady spojené s realizací stavby					0,00	
1	K	OST 1	ostatní náklady před realizací stavby	kpl	1,000		0,00	
PP			ostatní náklady před zahájením stavby <i>Poznámka k položce:</i> - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu					
P								
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					0,00	
2	K	R0132540	Dokumentace skutečného provedení, vč. geodetického zaměření dna po odtěžení	kpl	1,000		0,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení, vč. geodetického zaměření dna po odtěžení					
3	K	R063203	Průzkumné potápěčské práce během těžby sedimentu	kpl	1,000		0,00	
PP			Průzkumné potápěčské práce během těžby sedimentu <i>Poznámka k položce:</i> - prohlídka potápěčem po odtěžení jemnozrného sedimentu pro účely dokumentace provedení prací - prohlídka potápěčem po odtěžení hrubozrného sedimentu pro účely dokumentace provedení prací - předpoklad 1,5 dne					
P								
D	VRN3	Zařízení staveniště					0,00	
4	K	032103001	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie	kpl	1,000		0,00	
PP			PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Normá stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks					
P								
5	K	R 03000.1	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení	kpl	1,000		0,00	
PP			Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení <i>Poznámka k položce:</i>					
P			včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	R29121101	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace a cyklostezky při jejím poškození zhotovitelem	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace a cyklostezky při jejím poškození zhotovitelem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně uvedení dotčených komunikací a cyklostezky vč. odpočívadla do původního stavu - zařízení staveniště 150 m2					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
7	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000		0,00	
	PP		Koordinační činnost					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP					
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00	
8	K	R0917041	Čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby	kpl	1,000		0,00	
	PP		Čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST