



Legenda:

- Podkladní beton, C 16/20, XC2
- Beton C 25/30, XF3 s konstrukční výztuží B500B
- Betonový základ, C 25/30, XF3.
- Štěrkový podsyp, hutněný, 32/64 mm

Poznámky:

Obklad z kamene zděný na zdivo z lomového kamene tzv. divočinu tl. 250 mm - 300 mm do cementové malty MC25.

Štětovnicová stěna délky 10 m z dílců VL 504.

Stavební práce budou částečně probíhat pod mostovkou silničního mostu na komunikaci III/34026 a v těsné blízkosti jezu. Pracemi **nesmí** být nijak dotčena, či narušena konstrukce mostu a jezu.

Kótováno v milimetrech, výškové kóty v metrech.
Výškový systém B.p.v.

Ved. odd. proj.	Ing. P. Vávra		Autor. inženýr	Ing. P. Vávra
Zodp. proj.	Ing. S. Winkler		Vypracoval	Ing. S. Winkler
Kraj:	Pardubický	Obec:	Pardubice	K.Ú.: Nemošice

Investor: Povodí Labe, státní podnik

Název akce:

**Chrudimka, jez Nemošice,
rekonstrukce nábrežních zdí**

Obsah výkresu:

Příčný řez B - B'



Datum	březen 2021
Formát	4xA4
Stupeň dok.	DUR + DSJ
Pořadové číslo	3565
Číslo stavby 229 180 010	Č. přílohy D.b.4
Měřítko 1 : 50	