

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 291_229180010

Stavba: Chrudimka, jez Nemošice, rekonstrukce nábrežních zdí

Místo: Nemošice

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Uchazeč:

Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Poznámka:

Rozpočtováno v CÚ 2021/II

Neomezený dálkový přístup k úvodním částem katalogů ÚRS na <http://www.cs-urs.cz>.

Ostatní informace položek ÚRS budou součástí soupisu prací.

Datum: 27.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
291_229180 010	Chrudimka, jez Nemošice, rekonstrukce nábrežních zdí			
1.	SO 01 Rekonstrukce zdí			
1.a	SO 01a Oprava dlažby při jejím případném porušení			
2.	SO 02 Štětové stěny			
VON	Vedlejší a ostatní náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1. - SO 01 Rekonstrukce zdí

KSO: 832 1

Místo: Nemošice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ: 215

Datum: 27.10.2021

Typ: Stavební objekt

Rozpočtováno v CÚ 2020/II Neomezený dálkový přístup k úvodním částem katalogů ÚRS na <http://www.cs-urs.cz>. Ostatní informace položek ÚRS budou součástí soupisu prací.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	391,000			CS ÚRS 2021 02
2	K	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	391,000			CS ÚRS 2021 02
3	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	37,548			CS ÚRS 2021 02
4	K	114203103R1	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	6,300			CS ÚRS 2021 02
5	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	m3	59,850			CS ÚRS 2021 02
6	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	128,848			CS ÚRS 2021 02
7	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	10,214			CS ÚRS 2021 02
8	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	171,520			CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	23,772			CS ÚRS 2021 02
10	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	247,600			CS ÚRS 2021 02
11	K	162251142	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	188,698			CS ÚRS 2021 02
12	K	171201211R20	Likvidace dřevní štěpky včetně uložení a případného poplatku za uložení	t	5,474			
<i>"dřevní štěpka z odstraněných keřů, viz příloha B, D.1"</i> 391,0*0,02*0,7								
13	K	17120123R10	Likvidace zeminy a kamení včetně naložení, dopravy, uložení a případného poplatku za uložení	t	147,071			
<i>"přebytečný zemní materiál (odpočet materiálu do zásypu), viz příloha B, D.1"</i> $((10,214+171,52+23,772)-123,80)*1,8$								
14	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	252,648			CS ÚRS 2021 02
15	K	174112101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	123,800			CS ÚRS 2021 02
16	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 262,000			CS ÚRS 2021 02
17	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 282,000			CS ÚRS 2021 02
18	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	38,460			CS ÚRS 2021 02
D 2 Zakládání								
19	K	274311127	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	92,032			CS ÚRS 2021 02
20	K	274313511R	Výplňový beton tř. C 8/10	m3	15,200			
<i>"výkaz, viz příloha D.b.3 - D.b.7"</i> <i>"přetížení během výstavby - za zdí pod mostem"</i> 2*7,60								
21	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	73,244			CS ÚRS 2021 02
22	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	73,244			CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

23	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu	m3	13,120			CS ÚRS 2021 02
24	K	321213345R1	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu	m3	36,940			CS ÚRS 2021 02
25	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	138,440			CS ÚRS 2021 02
26	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	74,556			CS ÚRS 2021 02
27	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	74,556			CS ÚRS 2021 02
28	K	321357110	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí bednění ztracené ploch rovinných, válcově zakřivených jinak zakřivených než válcově	m2	20,000			CS ÚRS 2021 02
29	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,628			CS ÚRS 2021 02
30	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,268			CS ÚRS 2021 02
31	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,976			CS ÚRS 2021 02

D 4 Vodorovné konstrukce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 150 do 200 mm	m2	69,440			CS ÚRS 2021 02
33	K	451571221	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. do 100 mm	m2	69,440			CS ÚRS 2021 02
34	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	3,160			CS ÚRS 2021 02
35	K	46251127R1	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	5,550			CS ÚRS 2021 02
36	K	46551322R1	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou maltou MCs tl. 250 mm	m2	69,440			CS ÚRS 2021 02
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
37	K	628635512	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdíva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdíva z lomového kamene s vyspárováním	m2	14,400			CS ÚRS 2021 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
38	K	931994142	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	25,800			CS ÚRS 2021 02
39	K	931994172	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky do 500 mm spáry dilatační	m	6,600			CS ÚRS 2021 02
40	K	936457111	Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí a dutin betonem se zvýšenými nároky na prostředí objemu jednotlivě do 0,01 m3	m3	0,100			CS ÚRS 2021 02
41	K	977131119R	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdíva nebo prostého betonu průměru přes 32 do 35 mm	m	8,000			
<i>"pro tmy kaveren"</i> <i>10*0,8</i>								
42	K	977211134	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 420 do 520 mm	m	16,600			CS ÚRS 2021 02
43	K	977211191R	Řezání konstrukcí stěnovou pilou Příplatek k cenám za práci ve ztížených podmínkách	m	16,600			
<i>"odříznutí kamenů a základu v místě napojení na piliře, viz příloha B, D.1, D.b.1 - D.b.4"</i> <i>2*(2*4,15)</i>								
44	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m2	19,800			CS ÚRS 2021 02
45	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	165,000			CS ÚRS 2021 02
46	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	14 850,000			CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	165,000			CS ÚRS 2021 02
48	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	60,790			CS ÚRS 2021 02
49	K	96104411R1	Bourání z betonu prostého pod vodou	m3	3,800			

"podkladový beton původní dlažby pod vodou (v místě jímky), výkaz, viz příloha B, D.1, D.b.1 - D.b.4"

"ve dně"

2,48

"ve svahu"

1,32

Součet

50	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	165,830			CS ÚRS 2021 02
51	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	73,200			CS ÚRS 2021 02
52	K	938903113R	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	14,400			CS ÚRS 2021 02
53	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	17,000			CS ÚRS 2021 02

D 997

Přesun sutě

54	K	997221815R10	Likvidace stavebního odpadu kamenného a betonového včetně naložení, svislé a vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za uložení	t	516,668			
----	---	--------------	--	---	---------	--	--	--

"viz příloha B, D.1"

"materiál z rozebraných stávajících konstrukcí, výkaz"

"přebytečný kámen"

"přebytečný kámen z rozebraného kamenného obkladu zdi z meziskládky (odpočet použitého očištěného kamene zpět do obkladu)"

*(165,83-36,94)*2,5*

"přebytečný kámen z rozebrané dlažby z meziskládky (odpočet očištěného kamene zpět do dlažby)"

*((37,548+6,30)-17,36)*2,5*

"odpočet kamene použitého do záhozu"

*-5,55*2,5*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Mezisoučet

"vybouraný betonový materiál"

"bet. základ zdi, výkaz"

38,26*2,2

"podkladový beton pod dnovou dlažbou, výkaz"

20,61*2,2

"podkladový beton svahové dlažby v místě původních křídel, výkaz"

1,92*2,2

"podkladový beton původní dlažby pod vodou (v místě jímky), výkaz"

"ve dně"

2,48*2,2

" ve svahu"

1,32*2,2

Mezisoučet

Součet

D 998

Přesun hmot

55	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m	t	176,119			CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 767

Konstrukce zámečnické

56	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	13,584			CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

57	M	31197011R1	nerezová tyč závitová DIN 975 8.8 M24	m	3,600			
----	---	------------	---------------------------------------	---	-------	--	--	--

"nerezová závitová tyč prům. 24 mm k uchycení hradícího trámce do kapes, 4 ks, viz příloha B, D.1, D.b.5 - D.b.7"

4*0,9

58	M	31111021R	matice nerezová šestihranná M20	kus	4,000			
----	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	--	--	--

"nerezová matice pro závitovou tyč M 24 min výšky 80 mm, 4 ks, viz příloha B, D.1, D.b.5 - D.b.7"

4

59	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	55,094			CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	13010918	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 180	t	0,055			CS ÚRS 2021 02
61	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,071			CS ÚRS 2021 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1.a - SO 01a Oprava dlažby při jejím případném porušení

KSO: 832 1

Místo: Nemošice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ: 215

Datum: 27.10.2021

Typ: Stavební objekt

Rozpočtováno v CÚ 2020/II Neomezený dálkový přístup k úvodním částem katalogů ÚRS na <http://www.cs-urs.cz>. Ostatní informace položek ÚRS budou součástí soupisu prací.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	30,000			CS ÚRS 2021 02
2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	m3	30,000			CS ÚRS 2021 02

D 4 Vodorovné konstrukce

3	K	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 150 do 200 mm	m2	120,000			CS ÚRS 2021 02
4	K	465511522R	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 250 mm	m2	120,000			

"obnova dlažby při jejím případném porušení mechanizací"

"dlažba ze stávajícího očištěného kamene (cena snížena o cenu kamene)"

"porušená dnová dlažba (cca 1/3 plochy)"

95,0

"svahová dlažba"

25,0

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	24,000			CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--	--	----------------

D 997 Přesun sutě

6	K	997221815R10	Likvidace stavebního odpadu kamenného a betonového včetně naložení, svislé a vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za uložení	t	52,800			
---	---	--------------	--	---	--------	--	--	--

"vybouraný materiál"

"podkladový beton pod dnovou dlažbou"

*95,0*0,2*2,2*

"podkladový beton svahové dlažby"

*25,0*0,2*2,2*

Součet

D 998 Přesun hmot

7	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m	t	97,791			CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2. - SO 02 Štětové stěny

KSO: 832 1

Místo: Nemošice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ: 215

Datum: 27.10.2021

Typ: Stavební objekt

Rozpočtováno v CÚ 2020/II Neomezený dálkový přístup k úvodním částem katalogů ÚRS na <http://www.cs-urs.cz>. Ostatní informace položek ÚRS budou součástí soupisu prací.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	115101203	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min	hod	720,000			CS ÚRS 2021 02
2	K	115101303	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min	den	90,000			CS ÚRS 2021 02
3	K	153111114	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zabíraných příčné	kus	91,000			CS ÚRS 2021 02
4	K	153111112	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce podélné	m	60,000			CS ÚRS 2021 02
5	K	153111136	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny svaření z terénu, štětovnic zabíraných příčné	kus	12,000			CS ÚRS 2021 02
6	K	153111132	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny svaření z terénu, štětovnic na skládce podélné	m	120,000			CS ÚRS 2021 02
7	M	13011068	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x12mm	t	1,070			CS ÚRS 2021 02
8	K	153112111	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m	m2	651,350			CS ÚRS 2021 02
9	K	153112115	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve stísněných podmínkách, délky do 10 m	m2	86,000			CS ÚRS 2021 02
10	K	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zabíranění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	m2	262,000			CS ÚRS 2021 02
11	K	153112123	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zabíranění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 12 m	m2	322,000			CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	153112131	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve stísňených podmínkách, délky do 4 m	m2	80,000			CS ÚRS 2021 02
13	M	15920220R	<p><i>štětovnice VL 504, S240GP</i></p> <p>"štětovnice m=133,2 kg/m2, ztratiné 5 %, viz příloha B, D.1, D.b.5 - D.b.7"</p> <p>"štětovnice dl. 10 m v rubu PB a LB zdi (zůstanou na místě)"</p> <p>"PB a LB mimo most"</p> <p>62*10,0*0,5*0,1332*1,05</p> <p>"štětovnice dl. 6,3 m v záporníku (zůstanou na místě)"</p> <p>29*6,3*0,5*0,1332*1,05</p> <p>Mezisoučet</p> <p>"štětovnice dl. 4 m pod mostovkou v rubu PB a LB zdi (zůstanou na místě)"</p> <p>40*4,0*0,5*0,1332*1,05</p> <p>"štětovnice dl. 1 m pod mostovkou v rubu PB a LB zdi navařené na zaberaněné štětovnice (každá třetí zaberaněná štět., zůstanou na místě)"</p> <p>12*1,0*0,5*0,1332*1,05</p> <p>Součet</p>	t	68,161			
14	M	159202212R	<p><i>štětovnice VL 504, S240GP z provozního materiálu zhotovitele, včetně naložení, dopravy na stavbu a ze stavby, naložení na stavbě a uložení</i></p> <p>"štětovnice pro příčnou jímku z provozního materiálu zhotovitele, viz příloha B, D.1, D.b.5 - D.b.7"</p> <p>"je počítáno s obratovostí - cena štětovnic je ponížena"</p> <p>"položka obsahuje dopravu štětovnic, materiál (štětovnice) a odvoz k místu uložení použitých štětovnic"</p> <p>"1,0 m2 je hmotnost 133,2 kg, ztratiné 5 %"</p> <p>"štětovnice dl. 10 m (budou odstraněny po dokončení stavby)"</p> <p>50*0,5*10,0*0,1332*1,05</p>	t	34,965			
15	K	153113112	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m	m2	175,000			CS ÚRS 2021 02
D 998 Přesun hmot								
16	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m	t	104,978			CS ÚRS 2021 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 15

Místo: Nemošice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ: 215

Datum: 27.10.2021

Typ: Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočtováno v CÚ 2020/II Neomezený dálkový přístup k úvodním částem katalogů ÚRS na <http://www.cs-urs.cz>. Ostatní informace položek ÚRS budou součástí soupisu prací.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	011	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť	soubor	1,000			
---	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení
- zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.
- zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. síť
- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť
- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby
- zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby
- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění
- zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště
- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty
- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou
- zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby 1					
2	K	0110	Zajištění zřízení sjezdů	soubor	1,000			
			- zajištění zřízení a odstranění dočasných sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby (1 ks) 1					
3	K	0111	Zajištění obnovy stávající příjezdové panelové komunikace	soubor	1,000			
			"obnova stávající plochy panelů při jejím případném porušení (výměna porušených panelů za neporušené)" "celková předpokládaná využívaná panelová plocha 20,0 x 3,0 m" 1					
4	K	01117	Zajištění zřízení provizorní panelové plochy	soubor	1,000			
			"zařízení staveniště a dočasné mezideponie, zpevnění silničními panely včetně podsypu a geotextilie (492,0 m2)" 1					
5	K	0112	Zajištění obnovy stávající příjezdové asfaltové komunikace	soubor	1,000			
			"obnova stávající příjezdové komunikace při jejím případném porušení" "předpokládaná plocha využívané zpevněné asfaltové komunikace (15,0 x 3,0) m" 1					
6	K	011301	Provizorní zahrazení jezu	soubor	1,000			
			montáž a demontáž zapůjčeného provizorního hrzení včetně zajištění dopravního opatření, jeřábu a dalších nákladů potřebných k této činnosti montáž a demontáž hradicího trámce, montáž a demontáž hradel, montáž a demontáž těsnicí fólie včetně zajištění jejího nákupu . 1					
7	K	01131	Zajištění obnovy stávající nezpevněné komunikace	soubor	1,000			
			"obnova stávající nezpevněné komunikace při jejím případném porušení" "předpokládaná plocha využívané nezpevněné komunikace 25,0 x 3,0 m" 1					
8	K	0113122	Zajištění obnovy dlažby v korytě nebo zajištění provizorních ochranných opatření proti porušení dlažby (např. panely)	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

obnova stávající dnové a svahové dlažby při jejím případném porušení
způsobeném pojižděním mechanizace
oprava dlažby ve stávajících parametrech včetně opravy betonového podkladu
1

9	K	R - 20001	Zajištění pohotovostní vibrační soupravy pro případ povodně v době stavby	soubor	1,000			
---	---	-----------	---	--------	-------	--	--	--

"po dobu celé stavby"

1

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

10	K	0210	Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)	kus	1,000			
11	K	0221	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	kus	1,000			
12	K	023	Vypracování projektu skutečného provedení díla	soubor	1,000			

"3 paré + 1 x CD, viz příloha B."

1

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady

13	K	031	Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu	soubor	1,000			
----	---	-----	--	--------	-------	--	--	--

"zaměření ve 2 paré + 1 x CD"

1

14	K	035	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000			
----	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

D 09 Ostatní náklady

15	K	037	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000			
16	K	0931	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací, jezového tělesa, silničního mostu apod.	soubor	1,000			
17	K	094	Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení	soubor	1,000			
18	K	095	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	soubor	1,000			
19	K	0990	Zajištění povolení ke kácení a zajištění dokladů o předání dřevní hmoty vzniklé smýcením porostů k dalšímu využití	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	0991	Zajištění opětovného zalesnění <i>opětovné zalesnění plochy v místě zařízení staveniště</i> 1	soubor	1,000			
21	K	09920	Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště	soubor	1,000			
22	K	09921	Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou <i>viz příloha</i> <i>biologický dozor po dobu výstavby</i> <i>zajištění terénního monitoringu staveniště</i> <i>sledování výskytu ochránářsky významných organismů</i> <i>zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody</i> <i>koordinace prací biologického servisu</i> <i>zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru</i> 1	soubor	1,000			
23	K	09922	Zajištění biologického servisu odborně způsobilou osobou <i>viz příloha ...</i> <i>biologický servis po dobu výstavby</i> <i>zajištění opakovaného záchranného odlovu a přesunu živočichů</i> <i>vedení statistik o transferech živočichů</i> 1	soubor	1,000			
24	K	0993	Zajištění dopravně inženýrských opatření <i>- zajištění dopravně inženýrských opatření</i> <i>- zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné světelné signalizace</i> <i>- zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí</i> 1	soubor	1,000			
25	K	0994	Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla	soubor	1,000			
26	K	09945	Zajištění měření vibrací při vibroberanění na přilehlé zástavbě a na jezovém objektu	soubor	1,000			
27	K	09961	Dočasné odstranění stávajícího plotu <i>"demontáž a montáž stávajícího plotu (pletivo včetně sloupků) z důvodu možnosti provádění stavby v délce 15,0 m"</i>	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1								
28	K	09968	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového	soubor	1,000			
"čištění během stavby vodou z mobilních zdrojů"								
1								
29	K	0997	Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby	soubor	1,000			
30	K	09991	Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty	soubor	1,000			